

ROMANIA
Județul Hunedoara
Consiliul Local
Buntâș

Apexa Nr. 5 la.
Detonare Nr. 46 / 24.08.2020

EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ

Parcare camin cultural Poinita Voini

Nr. Crt.	Denumire capitol lucrări	U.M.	Cantitate	Preț unitar(RON)	Preț unitar(€)	Preț total(RON)	Preț total (€)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. TERASAMENTE							
1.1	Terasamente	100mc	1.030	3,038.353	632.02	3,129.50	650.98
TOTAL CAPITOL						3,129.50	650.98
2 ZID DE SPRIJIN SI PARCARE							
2.1	Zid de sprijin he=2.00m	m	31.00	1,731.19	360.11	53,666.97	11,163.41
2.2	Parcare	mp	70.00	148.91	30.97	10,423.41	2,168.20
TOTAL CAPITOL						64,090.38	13,331.61
TOTAL (fără TVA)						67,219.89	13,982.59
TVA						12,771.78	2,656.69
TOTAL (cu TVA)						79,991.67	16,639.28

În prețuri la data de 04.03.2020; 1 euro = 4,8074 lei.

Proiectant:

SC GEVIS PROTEAM SRL

PREZENTARE DE SERVICIU
CONSILIER

CONTRASENEAZĂ
SECRETAR GENERAL
A. C. V. A. C. I. A.

ROMANIA

ROMANIA
Județul Hunedoara
Consiliul Local
Bunila

Anexa Nr. 6
la H.C.L. Nr. 46/24.09.2020

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții "Parcare camin cultural Poinita Voini, comuna Bunila, jud. Hunedoara"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
			lei	lei	lei
CAPITOLUL I - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI					
1.1	Obținerea terenului		0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului		0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL I			0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL II - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII					
TOTAL CAPITOLUL II			0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL III - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ					
3.1	Studii		0.00	0.00	0.00
	3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică		0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare și inginerie		0.00	0.00	0.00
	3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2	Studiu de pref fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță		0.00	0.00	0.00
	3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică		0.00	0.00	0.00
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL III			0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL IV - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ					
4.1	Construcții și instalații		67,219.89	12,771.78	79,991.67
	4.1.1	Parcare camin cultural Poinita Voini, comuna Bunila, jud. Hunedoara	67,219.89	12,771.78	79,991.67
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări		0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL IV			67,219.89	12,771.78	79,991.67

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
'CONSILIER'
BISTRICĂ PETRU



CONTRASECHEAZĂ
SECRETAR GENERAL
HALEA ALAȘA - HĂRĂ

CAPITOLUL V - ALTE CHELTUIELI				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0.5%	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL V		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL VI - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL VI		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		67,219.89	12,771.78	79,991.67
din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.)		67,219.89	12,771.78	79,991.67

Beneficiar

COM

SRL

DEVIZUL OBIECTULUI


Parcare camin cultural Poinita Voini

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
			lei	lei	lei
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII					
1.1	Construcții și instalații		67,219.89	12,771.78	79,991.67
	1.1.1	Terasamente	3,129.50	594.61	3,724.11
	1.1.2	Zid de sprijin si parcare	64,090.38	12,177.17	76,267.56
1.2	Izolații		0.00	0.00	0.00
1.3	Instalații electrice		0.00	0.00	0.00
1.4	Instalații sanitare		0.00	0.00	0.00
1.5	Instalații încălzire, ventilare,climatizare, PSI, radio-tv, intranet		0.00	0.00	0.00
1.6	Instalații de alimentare cu gaze naturale		0.00	0.00	0.00
1.7	Instalații de telecomunicații		0.00	0.00	0.00
TOTAL I			67,219.89	12,771.78	79,991.67
II. MONTAJ					
2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00	0.00
TOTAL II			0.00	0.00	0.00
III. PROCURARE					
3.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00	0.00
3.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente		0.00	0.00	0.00
3.3	Dotări		0.00	0.00	0.00
3.4	Active necorporale		0.00	0.00	0.00
TOTAL III			0.00	0.00	0.00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			67,219.89	12,771.78	79,991.67

Obiectivul: Parcare camin cultural Poinita Voini

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0
3.5	Proiectare	0	0
3.5.1	Temă de proiectare	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0	0
4.1	Construcții și instalații	67219.89	67219.89
4.1.1	Parcare bunila	67219.89	67219.89
4.1.1.1	Zid de sprijin L=31m	56796.48	56796.48
4.1.1.2	Placa armata 70mp	10423.41	10423.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0
4.5	Dotari	0	0
4.6	Active necorporale	0	0
5.1	Organizare de șantier	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		67219.89	67219.89
Taxa pe valoarea adăugată:		12771.78	12771.78
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		79991.67	79991.67

Proiectant,



Obiectivul: Parcare camin cultural Poinita Voini

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	Lei 3
4.1	Construcții și instalații	67219.89
4.1.1	Parcare bunila	67219.89
4.1.1.1	Zid de sprijin L=31m	56796.48
4.1.1.2	Placa armata 70mp	10423.41
	TOTAL I	67219.89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		67219.89
Taxa pe valoarea adăugată:		12771.78
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		79991.67

Proiectant,



Obiectivul: Parcare camin cultural Poinita Voini
 Obiectul: Parcare buna
 Devizul: Zid de sprijin L=31m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC04 C1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 3	100 mc	1.03	246.6	254
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	246.6	254
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	163.7	15	2455.53
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.03
				Utilaj:	0	0
				Transport:	15	2455.5
3	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	43.1	50.52	2177.3
				Material:	0.25	10.78
				Manopera:	38.87	1675.18
				Utilaj:	11.4	491.34
				Transport:	0	0
3.1	2100957	Beton de ciment C16/20	mc	43.445	220	9557.86
				Material:	220	9557.86
				Transport:	0	0
4	TRA06A 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	104.3	60	6258
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	60	6258
5	PC02B1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete curbe	mp	65	51.9	3373.25
				Material:	12.94	841.13
				Manopera:	38.96	2532.11
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin etc. manual	mc	43.4	73.13	3173.64
				Material:	0.25	10.85
				Manopera:	56.56	2454.5
				Utilaj:	16.32	708.29
				Transport:	0	0
6.1	2100969	Beton de ciment C25/30	mc	43.747	260	11374.27
				Material:	260	11374.27
				Transport:	0	0
7	TRA06A 50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	105	60	6300
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	60	6300

8	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	52.4	3.1	162.42
				Material:	2.2	115.28
				Manopera:	0.9	47.14
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
9	ACA10 D1[1]	Montare teava PEHD in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 110	m	16	5.97	95.52
				Material:	0	0
				Manopera:	5.94	95.04
				Utilaj:	0.03	0.48
				Transport:	0	0
10	200238 60	Tub drenaj gofrat dublu strat, D=110 mm (colac 50 m)	m	16	8	128
				Material:	8	128
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	PE02A1	Umplutura de piatra in chesoane,casoai sparg. din piatra bruta din roca sedimentara	mc	4.65	129.76	603.38
				Material:	76.84	357.31
				Manopera:	52.92	246.08
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
12	TRA01A 50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8.94	60	536.4
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	60	536.4
13	IFF33C 1[1]	Geotextil	mp	24.8	5.26	130.44
				Material:	4.72	117.06
				Manopera:	0.54	13.39
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	CO07B 1[1]	Imprejmuire cu gard sudat zincat, H=1,50 m	m	31	78.41	2430.86
				Material:	71.75	2224.4
				Manopera:	6.66	206.46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	403.885
Total greutate materiale (tone)	234.309

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	24736.93	7269.93	1454.11	15549.9	49010.87

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	163.57	0	0	163.57

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	24736.93	7433.51	1454.11	15549.9	49174.44
Cheltuieli	10,000%				4917.44
Profit	5,000%				2704.59

Total General fara TVA	56796.48
TVA (19%)	10791.33
TOTAL GENERAL (Lei)	67587.81

Obiectivul: Parcare camin cultural Poinita Voini
 Obiectul: Parcare bunila
 Devizul: Placa armata 70mp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat supra. pod. cu grinzi drepte, platelaje beton armat , chesoane, parapete	mp	3.75	46.39	173.98
				Material:	21.68	81.32
				Manopera:	24.71	92.66
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	70	14.58	1020.95
				Material:	12.07	844.72
				Manopera:	2.52	176.22
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual	mc	10.5	54.02	567.16
				Material:	0.25	2.63
				Manopera:	43.06	452.08
				Utilaj:	10.71	112.45
				Transport:	0	0
3.1	2100971	Beton de ciment C25/30	mc	10.584	260	2751.84
				Material:	260	2751.84
				Transport:	0	0
4	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	25.5	60	1530
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	60	1530
5	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	70	4.32	302.39
				Material:	2.34	163.8
				Manopera:	1.98	138.59
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	5.83	60	349.8
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	60	349.8
7	DA06B1	Strat de agregate naturale (balast) cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	10.5	87.54	919.17
				Material:	53.02	556.71
				Manopera:	6.66	69.93
				Utilaj:	27.86	292.53
				Transport:	0	0

8	TRA01A 50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	23.14	60	1388.4
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	60	1388.4

Total ore manopera (ore)	51.638
Total greutate materiale (tone)	59.945

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4401.02	929.48	404.98	3268.2	9003.69

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	20.91	0	0	20.91

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		4401.02	950.4	404.98	3268.2	9024.6
Cheltuieli	10,000%					902.46
Profit	5,000%					496.35

Total General fara TVA	10423.41
TVA (19%)	1980.45
TOTAL GENERAL (Lei)	12403.86

