



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 19 / 10.04.2025

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, prevăzuți în Devizul general întocmit pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
faza – proiect tehnic de execuție

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară din data de 10.04.2025.

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 9/18.02.2025 și Referatul de aprobare nr.9/16/18.02.2025 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, prevăzuți în Devizul general întocmit pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA” faza – proiect tehnic de execuție;

Având în vedere Raportul nr.9/19/18.02.2025 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila.

În baza:

- Avizului Comisiei de specialitate I, a Consiliului local Bunila nr.19/22 înregistrat în ședința comisiei din 09.04.2025;

- Avizului Comisiei de specialitate II, a Consiliului local Bunila nr.11/23 înregistrat în ședința comisiei din 09.04.2025;

Avizului Comisiei de specialitate III, a Consiliului local Bunila nr.3/24 înregistrat în ședința comisiei din 09.04.2025;

Luând în considerare prevederile :

▪ H.C.L.nr.10/2025 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare ,în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

▪ H.C.L. nr.13/2025 privind aprobarea bugetului local al comunei Bunila pe anul 2025.

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile :

➤ Art. 1 alin.(2), lit.d), coroborat cu art.5, alin. (1) lit.a) pct.(iv) și alin.(4), art.12 și Anexa nr.11 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

➤ Art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

➤ Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

➤ Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ Art. 129 alin. (2) lit.b) coroborat cu cele ale alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, art. 139, alin. (3) lit.e), art. 196, alin. (1), litera a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **Indicatorii tehnico-economici**, prevăzuți în Devizul general întocmit pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, faza – proiect tehnic de execuție, conform **Anexei nr.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara ;
 - Primarului comunei Bunila ;
 - Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale, Urbanism și amenajarea teritoriului;
 - Compartimentul Achiziții publice;
 - Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;
- Se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Președinte de ședință

Consilier

Rădoane Dorel



Contrasemnează

Secretar general al comunei

Malea Amalia-Maria



Această hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară din data de 10.04.2025 cu următoarele voturi:

Total consilieri locali 9

Prezenți 8

Pentru 8

Împotrivă —

Abțineri —

Vizat CFP



Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată		
2	Comunicarea către primar	16 / 04 / 2025	
3	Comunicarea către prefectul județului		
4	Aducerea la cunoștință publică		
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	/ /	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	16 / 04 / 2025	



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Anexa nr.1 la Hotărârea
nr.19/11.04.2025

Indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții
„CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII
FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-
FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL
HUNEDOARA”

1. Indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA” faza – proiect tehnic de execuție.

2. Devizul general întocmit pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNIȘOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA” faza – proiect tehnic de execuție

Președinte de ședință
Consilier
Rădoane Dorel



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIT.IEI

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

" CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE IN SATUL CERNISOARA FLORESE COMUNA BUNILA , JUDETUL HUNEDOARA "

1.2 Amplasamentul - Sat Cernișoara Florese, Comuna Bunila, Jud. Hunedoara

1.3 Beneficiarul investitiei - U.A.T. - Comuna Bunila

Principalii indicatori tehnico economici aferenti investitiei

1. Valoarea totala (INV)

Valoare totala: 707.408,59 lei fara TVA respectiv 840.608,93 lei cu TVA

Din care C+M: 626.804,39 lei fara TVA respectiv 745.897,22 lei cu TVA

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

ANUL 1

Valoare totala: 707.408,59 lei fara TVA

Din care C+M: 626.804,39 lei fara TVA

NOTA: Valoarea totala inclusiv TVA, nu contine TVA-ul aferent cotelor CSC si ISC care nu sunt purtatoare de TVA

3. Durata de realizare (LUNI): 36 luni executie lucrari

Solutia adoptata pentru constructie este urmatoarea:

- suprafata tereului amenajat: 2500 mp;
- suprafata construita propusa: 93,46 mp;
- utilaje echipamente-boiler electric: 1,00 buc
- aparat climatizare 1,00 buc;
- bazin etans vidanjabil 1,00 buc;

Dotari:

- masa 2,00 buc
- scaun 15,00 buc
- Dulap depozitare 1,00 buc
- Catafalca funerar 1,00 buc
- Capac frigorific Funerar 1,00 buc

Intocmit



OBIECTIV:

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARADG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1.1	[0044.3.1] ALIMENTAREA CU APA	27,426.30	5,211.00	32,637.30
2.1.2	[0044.3.2] CANALIZARE	5,953.35	1,131.14	7,084.49
2.1.3	[0044.3.3] ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA	8,436.41	1,602.92	10,039.33
	TOTAL CAPITOL 2	41,816.07	7,945.05	49,761.12
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3,000.00	570.00	3,570.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	25,900.00	4,921.00	30,821.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	760.00	4,760.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	21,900.00	4,161.00	26,061.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	5,100.00	969.00	6,069.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	600.00	114.00	714.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	600.00	114.00	714.00
3.8.2	Dirigentie de santier	4,500.00	855.00	5,355.00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	34,000.00	6,460.00	40,460.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	572,656.81	108,804.79	681,461.60
4.1.1.1	[0044.1.1] AMENAJĂRI EXTERIOARE	111,636.50	21,210.93	132,847.43
4.1.1.2	[0044.1.2] REZISTENȚĂ	151,168.54	28,722.02	179,890.56
4.1.1.3	[0044.1.3] ARHITECTURĂ	252,910.77	48,053.05	300,963.81
4.1.1.4	[0044.1.4] INSTALAȚII ELECTRICE	23,533.83	4,471.43	28,005.26
4.1.1.5	[0044.1.5] INSTALAȚII SANITARE	25,945.46	4,929.64	30,875.10
4.1.1.6	[0044.1.6] INSTALAȚII TERMICE	7,461.71	1,417.73	8,879.44
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4,998.13	949.64	5,947.77
4.2.1.1	[0044.1.7] MONTAJ UTILAJE	4,998.13	949.64	5,947.77
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,000.00	3,230.00	20,230.00
4.3.1.1	[0044.1] UTILAJE, ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ ȘI TRANSPORT	17,000.00	3,230.00	20,230.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	23,250.00	4,417.50	27,667.50
4.5.1.1	[0044.1] DOTĂRI	23,250.00	4,417.50	27,667.50
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	617,904.94	117,401.94	735,306.88
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	7,333.38	1,393.34	8,726.72
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	7,333.38	1,393.34	8,726.72
5.1.1.1.1	[0044.2.1] ORGANIZARE DE SANTIER	7,333.38	1,393.34	8,726.72
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6,354.20	0.00	6,354.20
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2,888.27	0.00	2,888.27
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	577.65	0.00	577.65
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,888.27	0.00	2,888.27
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	13,687.59	1,393.34	15,080.93
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		707,408.59	133,200.33	840,608.93
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		626,804.39	119,092.83	745,897.22

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA**1****2****3****4****5**

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA**F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	41,816.07	41,816.07
2.1	CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR	41,816.07	41,816.07
3.5	Proiectare	25,900.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	21,900.00	0.00
4	Investiția de bază	617,904.94	577,654.94
4.1.1	CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ	617,904.94	577,654.94
5.1	Organizare de santier	7,333.38	7,333.38
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	7,333.38	7,333.38
5.1.1.1	ORGANIZARE DE ȘANTIER	7,333.38	7,333.38
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		692,954.39	626,804.39
TVA 19 %		131,661.33	119,092.83
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		824,615.72	745,897.22

Întocmit,

SC INSTING PROIECT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
OBIECTUL: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	572,656.81
4.1.1	[0044.1.1] AMENAJĂRI EXTERIOARE	111,636.50
4.1.2	[0044.1.2] REZISTENȚĂ	151,168.54
4.1.3	[0044.1.3] ARHITECTURĂ	252,910.77
4.1.4	[0044.1.4] INSTALAȚII ELECTRICE	23,533.83
4.1.5	[0044.1.5] INSTALAȚII SANITARE	25,945.46
4.1.6	[0044.1.6] INSTALAȚII TERMICE	7,461.71
	TOTAL I	572,656.81
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4,998.13
4.2.1	[0044.1.7] MONTAJ UTILAJE	4,998.13
	TOTAL II	4,998.13
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,000.00
4.3.1	[0044.1] UTILAJE, ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ ȘI TRANSPORT	17,000.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	23,250.00
4.5.1	[0044.1] DOTĂRI	23,250.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	40,250.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		617,904.94
TVA 19%:		117,401.94
TOTAL VALOARE:		735,306.88

Întocmit,

SC INSTING PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
OBIECTUL: ORGANIZARE DE ȘANTIER

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul ORGANIZARE DE ȘANTIER

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	7,333.38
5.1.1.1	[0044.2.1] ORGANIZARE DE SANTIER	7,333.38
	TOTAL I	7,333.38
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		7,333.38
TVA 19%:		1,393.34
TOTAL VALOARE:		8,726.72

Intocmit,

SC INSTING PE



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
OBIECTUL: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	41,816.07
2.1	[0044.3.1] ALIMENTAREA CU APĂ	27,426.30
2.2	[0044.3.2] CANALIZARE	5,953.35
2.3	[0044.3.3] ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ	8,436.41
	TOTAL I	41,816.07
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		41,816.07
TVA 19%:		7,945.05
TOTAL VALOARE:		49,761.12

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 AMENAJĂRI EXTERIOARE

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Alei					
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.45	1,620.00	732.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,620.00	732.24
				transport:	0.00	0.00
1.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30.00	173.15	5,194.51
				material:	134.30	4,029.14
				manopera:	14.61	438.45
				utilaj:	24.23	726.92
				transport:	0.00	0.00
1.3	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	69.93	82.01	5,735.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	5,735.13
1.4	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	150.00	9.26	1,388.85
				material:	4.91	737.10
				manopera:	4.35	651.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.5	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	12.48	82.01	1,023.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	1,023.52
1.6	DB01D%	Pavaje din calupuri, pavele normale, pavele abnorme, bolovani de râu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din:...pavele normale cu rosturi bitumate;	mp	150.00	102.22	15,333.35
				material:	64.55	9,682.21
				manopera:	37.53	5,628.75
				utilaj:	0.15	22.39
				transport:	0.00	0.00
1.6.L	22052544	Pavaj dreptunghi	mp	157.50	60.75	9,568.13
1.7	CA07B1 [2]	Turnarea cu pompa a betonului simplu in blocurile de fundare	mc	13.70	538.64	7,379.31
				material:	451.66	6,187.76
				manopera:	23.70	324.69
				utilaj:	63.27	866.86
				transport:	0.00	0.00
1.7.L	20019224	Beton de ciment B 150	mc	13.81	445.50	6,152.18

STADIUL FIZIC: AMENAJĂRI EXTERIOARE						Pag 9
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	32.88	109.35	3,595.43
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	109.35	3,595.43
1.9	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: pe fundatie de beton	m	68.50	98.82	6,769.05
				material:	74.70	5,116.64
				manopera:	23.31	1,596.39
				utilaj:	0.82	56.02
				transport:	0.00	0.00
1.10	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	24.00	82.01	1,968.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	1,968.30
1.11	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	24.00	50.95	1,222.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.95	1,222.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	Imprejmuire					
2.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.46	1,620.00	738.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,620.00	738.72
				transport:	0.00	0.00
2.2	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	60.00	57.17	3,430.06
				material:	13.72	823.06
				manopera:	43.45	2,607.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.3	PB02A1	Turnare beton simplu in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	10.50	566.86	5,952.08
				material:	476.96	5,008.03
				manopera:	85.29	895.57
				utilaj:	4.62	48.48
				transport:	0.00	0.00
2.3.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	10.58	472.50	5,000.94
2.4	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	25.20	109.35	2,755.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	109.35	2,755.62
2.5	RPCS18B# [1]	Imprejmuire...h=2,00m, stalpi din teava de otel zincata si panouri din plasa bordurata	m	75.00	250.03	18,752.33
				material:	151.28	11,346.08
				manopera:	98.75	7,406.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.6	RPCS18B# [2]	Poarta acces auto 3,5x2m, din teava de otel zincata si panou plasa	buc	1.00	8,215.00	8,215.00
				material:	7,425.00	7,425.00
				manopera:	790.00	790.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 REZISTENȚĂ

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Infrastructura					
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.32	1,620.00	518.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,620.00	518.40
				transport:	0.00	0.00
1.2	TSA02XC-01	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m adincimea de sapat 1,00-1,25 m	mc	3.20	317.98	1,017.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	317.98	1,017.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	PB02A1	Turnare beton simplu in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	9.42	566.86	5,339.86
				material:	476.96	4,492.92
				manopera:	85.29	803.45
				utilaj:	4.62	43.49
				transport:	0.00	0.00
1.3.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	9.50	472.50	4,486.56
1.4	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	22.61	109.35	2,472.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	109.35	2,472.18
1.5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, elevatii - BST 500C	kg	300.00	8.58	2,572.55
				material:	7.50	2,249.77
				manopera:	0.99	296.25
				utilaj:	0.09	26.53
				transport:	0.00	0.00
1.6	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	300.00	0.87	261.70
				material:	0.08	24.70
				manopera:	0.79	237.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.7	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	54.20	51.54	2,793.46
				material:	12.43	673.96
				manopera:	39.10	2,119.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	7.30	688.32	5,024.76
				material:	601.35	4,389.85
				manopera:	23.70	173.01
				utilaj:	63.27	461.90
				transport:	0.00	0.00
1.8.L	2100969	Beton de ciment B 350	mc	7.36	594.00	4,370.89
1.9	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	17.52	109.35	1,915.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	109.35	1,915.81
1.10	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	15.00	30.30	454.50
				material:	0.68	10.13
				manopera:	29.62	444.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	16.00	173.15	2,770.40
				material:	134.30	2,148.88
				manopera:	14.61	233.84
				utilaj:	24.23	387.69
				transport:	0.00	0.00
1.12	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	33.56	82.01	2,752.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	2,752.34
1.13	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	108.00	35.86	3,873.09
				material:	30.34	3,276.45
				manopera:	5.52	596.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.14	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	5.80	42.88	248.71
				material:	11.68	67.72
				manopera:	31.20	180.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.15	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	8.97	688.32	6,174.27
				material:	601.35	5,394.10
				manopera:	23.70	212.59
				utilaj:	63.27	567.57
				transport:	0.00	0.00
1.15.L	2100969	Beton de ciment B 350	mc	9.04	594.00	5,370.81
1.16	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	21.53	109.35	2,354.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	109.35	2,354.31
2	Suprastructura					

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	IZB01A1	Hidroizolatie placa cota +0.00 sub zidarie	mp	15.00	41.47	622.00
				material:	10.66	159.85
				manopera:	30.81	462.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.1.L	20017879	Folie de hidroiz. pe baza de bitum ramfor. cu tes. poliamidic	mp	16.50	9.32	153.70
2.2	CD05D1QS001	Zidarie din caramida 25 250x300x238 mm, 54 buc/mc	mc	24.94	889.69	22,188.79
				material:	687.45	17,144.93
				manopera:	202.24	5,043.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.2.L	20012513	Blocuri ceramice 25 250 x 300 x 238 mm	buc	1,346.76	11.88	15,999.51
2.3	CD07C2QS002 [2]	Zidarie din blocuri BCA grosime 10 cm	mc	3.72	872.83	3,246.91
				material:	746.43	2,776.70
				manopera:	126.40	470.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.3.L	20027726	Bloc zidarie BCA 10X25X60	mc	3.63	742.50	2,693.05
2.4	CD78C01+ [1]	Buiandrugii prefabricati 25x15x120 cm	buc	4.00	120.86	483.45
				material:	116.32	465.28
				manopera:	4.54	18.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.5	CD78C02+ [1]	Buiandrugii prefabricati 25x15x150 cm	buc	8.00	134.59	1,076.76
				material:	129.85	1,038.84
				manopera:	4.74	37.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.6	CZ0301E1 [2]	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în stalpi, grinzi, centurii - BST 500C	kg	694.00	8.58	5,951.18
				material:	7.50	5,204.48
				manopera:	0.99	685.33
				utilaj:	0.09	61.37
				transport:	0.00	0.00
2.7	CC01C1 [2]	Montarea armaturilor din otel-beton în stalpi, grinzi, centuri, distantier din mase plastice	kg	694.00	0.87	605.41
				material:	0.08	57.15
				manopera:	0.79	548.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.8	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	42.60	51.54	2,195.59
				material:	12.43	529.72
				manopera:	39.10	1,665.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.9	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	5.60	688.32	3,854.61
				material:	601.35	3,367.56
				manopera:	23.70	132.72
				utilaj:	63.27	354.34
				transport:	0.00	0.00
2.9.L	2100969	Beton de ciment B 350	mc	5.64	594.00	3,353.01

STADIUL FIZIC: REZISTENȚĂ

Pag 14

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2.10	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	13.44	109.35	1,469.66	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	109.35	1,469.66	
2.11	RCSH05A#	Planseu lemn cu deschid.>4m,exec.din grinzi ras/foioase	mp	59.25	250.32	14,831.38	
				material:	122.37	7,250.51	
				manopera:	118.50	7,021.13	
				utilaj:	9.45	559.74	
				transport:	0.00	0.00	
2.12	RCSH03A%	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezie)	mp	121.18	198.65	24,072.80	
				material:	98.64	11,952.76	
				manopera:	87.69	10,626.27	
				utilaj:	12.33	1,493.77	
				transport:	0.00	0.00	
2.12. L	29041691	Elemente de lemn pentru sarpanta - capriori, popi, cosoroabe, pane, contrafise, clesti, suburs	mc	4.85	2,025.00	9,815.58	
2.12. L	2010102	Sipci rasinoase s 942	mc	0.92	2,025.00	1,864.96	
2.13	RPCR04B01 >	Ignifugare sarpanta	mp	140.00	25.97	3,635.10	
				material:	11.75	1,644.30	
				manopera:	14.22	1,990.80	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.14	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	21.40	82.01	1,755.07	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	82.01	1,755.07	
2.15	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	21.40	50.95	1,090.43	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	50.95	1,090.43	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		74,320.56	36,108.28	4,474.81	12,719.37	127,623.02	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	812.44	0.00	0.00	812.44
Total inclusiv Cheltuieli directe:		74,320.56	36,920.72	4,474.81	12,719.37	128,435.46	
Cheltuieli indirecte		10.0000 %				12,843.55	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						141,279.01	
Profit		7.0000 %				9,889.53	
Total inclusiv Beneficiu:						151,168.54	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						151,168.54	
TVA:		19.00%				28,722.02	
TOTAL GENERAL:						179,890.56	

STADIUL FIZIC: REZISTENȚĂ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Întocmit,

SC INSTING PROJECT SRL



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 ARHITECTURĂ

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pardoseli					
1.1	IZF4A01+	Termoizolatii cu placi polistiren extrudat la socluri si fundatii, constructii fara subsol la fundatie cu polistiren extrudat de 5 cm	mp	82.00	78.12	6,406.14
				material:	42.57	3,491.04
				manopera:	35.55	2,915.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	RplzF08A%	Folie PVC(asim)	mp	82.00	18.50	1,516.75
				material:	10.60	868.95
				manopera:	7.90	647.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	IZF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice	mp	40.00	12.85	514.20
				material:	11.20	447.84
				manopera:	1.58	63.20
				utilaj:	0.08	3.15
				transport:	0.00	0.00
1.4	CG01A-15#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm grosime +2cm	mp	79.50	119.71	9,517.27
				material:	71.54	5,687.15
				manopera:	46.61	3,705.50
				utilaj:	1.57	124.63
				transport:	0.00	0.00
1.5	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu (inclusiv plinta)	mp	93.95	162.03	15,222.98
				material:	117.77	11,064.75
				manopera:	43.45	4,082.13
				utilaj:	0.81	76.10
				transport:	0.00	0.00
1.5.L	2422355	Gresie antiderapanta interior/exterior	mp	98.65	94.50	9,322.19
1.6	CN11A+	Adeziv ... utilizat la:...placari cu gresie faianta	mp	93.95	23.74	2,230.07
				material:	11.89	1,116.76
				manopera:	11.85	1,113.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	Pereti, tamplarie					
2.1	CF01A1 [2]	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual sau mecanizt, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de varciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre, inclusiv profile de colt	mp	190.00	51.86	9,853.22
				material:	14.76	2,804.31
				manopera:	36.74	6,979.65
				utilaj:	0.36	69.26
				transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	RPCJ13A1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti pâna la 20 cm latime	m	25.20	80.42	2,026.47
				material:	1.42	35.67
				manopera:	79.00	1,990.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.3	CF08B#	Glet aplicat manual (2 straturi) pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	195.00	31.92	6,224.45
				material:	12.17	2,373.20
				manopera:	19.75	3,851.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.4	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice (2 straturi) aplicate pe suport de glet de ipsos, inclusiv amorsa	mp	195.00	20.66	4,028.14
				material:	9.60	1,871.44
				manopera:	11.06	2,156.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.4.L	7800859	Vopsea lavabila alba	kg	87.75	20.25	1,776.94
2.5	CI06A1 [1]	Placaj din faianta la pereti si stâlpi, inclusiv adezivul de fixare	mp	21.50	218.37	4,694.93
				material:	110.20	2,369.30
				manopera:	107.44	2,309.96
				utilaj:	0.73	15.67
				transport:	0.00	0.00
2.6	CK27A+	Ferestre din PVC, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu benzi de etansare....montata la perti din beton	mp	12.38	1,188.29	14,711.07
				material:	1,147.17	14,202.00
				manopera:	39.50	489.01
				utilaj:	1.62	20.06
				transport:	0.00	0.00
2.6.L	20010103	Fereastră PVC - culoare lemn	mp	11.90	1,147.50	13,656.29
2.7	CE15E1 [01]	Glafuri si copertine... din PVC la interior/exterior	m	12.40	101.92	1,263.75
				material:	69.53	862.11
				manopera:	32.39	401.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.7.L	5893386	Glafuri din PVC - interior/exterior	m	12.52	67.50	845.37
2.8	CK36A+	Usi din PVC, pentru interior/exterior, inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic	mp	14.14	1,752.79	24,784.40
				material:	1,710.50	24,186.49
				manopera:	41.48	586.46
				utilaj:	0.81	11.45
				transport:	0.00	0.00
2.8.L	6720307	Usa din profile PVC - culoare lemn	mp	14.14	1,674.00	23,670.36
3	Tavane					
3.1	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS...executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	51.40	133.77	6,875.72
				material:	79.90	4,107.06
				manopera:	53.33	2,740.91
				utilaj:	0.54	27.76
				transport:	0.00	0.00
3.1.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	51.91	22.95	1,191.43
3.2	IzF146A01+ [3]	Termoizolarea planseelor din lemn, cu saltele din vata minerala de sticla, inclusiv bariera de vapori, pentru invelitori din tigla sau tabla, grosime 15 cm	mp	108.00	94.53	10,209.02
				material:	74.78	8,076.02
				manopera:	19.75	2,133.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	CF08B#	Glet aplicat manual (2 straturi) pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	51.40	31.92	1,640.70
				material:	12.17	625.55
				manopera:	19.75	1,015.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.4	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice (2 straturi) aplicate pe suport de glet de ipsos, inclusiv amorsa	mp	51.40	20.66	1,061.78
				material:	9.60	493.29
				manopera:	11.06	568.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.4.L	7800859	Vopsea lavabila alba	kg	23.13	20.25	468.38
3.5	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor ...de constructii din lemn	mp	20.00	11.58	231.62
				material:	3.68	73.62
				manopera:	7.90	158.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.6	PF06A# [2]	Podina din OSB peste tavan	mp	90.00	153.24	13,791.48
				material:	120.49	10,843.88
				manopera:	23.31	2,097.45
				utilaj:	9.45	850.16
				transport:	0.00	0.00
4	Invelitoare					
4.1	RplzF08A%	Folie anticondens pentru inveitori la acoperis (asim)	mp	140.00	18.50	2,589.58
				material:	10.60	1,483.58
				manopera:	7.90	1,106.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.2	CE01A1	Invelitoare din tigla de beton/ceramica la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci, inclusiv coamele ?i executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	140.00	130.49	18,268.19
				material:	102.39	14,334.89
				manopera:	26.07	3,649.80
				utilaj:	2.03	283.50
				transport:	0.00	0.00
4.2.L	2806604	Tigla ceramica	buc	1,960.00	6.48	12,700.80
4.3	CE31A-1# [2]	Lambriu streasina cu capriori aparenti, inchidere frontoane, planseu terasa	mp	65.00	88.80	5,771.96
				material:	59.57	3,872.01
				manopera:	29.23	1,899.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.4	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor ...de constructii din lemn	mp	100.00	11.58	1,158.09
				material:	3.68	368.09
				manopera:	7.90	790.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.5	CN50A+	Lacuri pe baza de apa aplicate pe elemente de constructii din lemn...in doua straturi	mp	100.00	21.92	2,191.96
				material:	12.04	1,204.46
				manopera:	9.88	987.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.6	CE09XA01	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm	metru 17.50	91.01	1,592.68
			material:	75.21	1,316.18
			manopera:	15.80	276.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.7	CE08XB	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm	metru 37.00	115.24	4,263.75
			material:	69.81	2,583.02
			manopera:	45.43	1,680.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	Lucrări exterioare + transporturi				
5.1	RPCH31D#	Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext,h > 7 m,inclus platf lucru,streas pfl,etc	mp 110.20	58.68	6,466.60
			material:	2.21	243.22
			manopera:	19.36	2,132.92
			utilaj:	37.12	4,090.46
			transport:	0.00	0.00
5.2	CF21C% [1]	Sistem ext. termoizolant de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 10 cm	mp 110.20	124.39	13,707.50
			material:	75.26	8,293.93
			manopera:	48.59	5,354.07
			utilaj:	0.54	59.51
			transport:	0.00	0.00
5.3	CFB02I+	Termosistem permeabil, placare spaleti	mp 13.50	225.43	3,043.28
			material:	130.63	1,763.48
			manopera:	94.80	1,279.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.4	CF08B1 [3]	Tencuieli exterioare pe termosistem cu tencuiala decorativa	mp 123.70	72.82	9,007.95
			material:	51.89	6,418.29
			manopera:	20.94	2,589.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.5	CFB10B [2]	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat aplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu ancore	mp 18.90	170.95	3,230.96
			material:	134.61	2,544.14
			manopera:	36.34	686.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.5.L	7800697	Polistiren extrudat - 5 cm	mp	19.85	34.65
5.6	CFB10L+	Finisaj pt.termosistem-soclu, tencuiala mozaicata	mp 4.73	92.74	438.22
			material:	69.04	326.23
			manopera:	23.70	111.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.6.L	20031025	Tencuiala mozaicata pt. soclu, rez.la solicitari mecanice	kg	25.99	12.15
5.7	IZF33B+[1]	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica. Profil metalic pentru colturi	m 14.00	20.27	283.72
			material:	13.95	195.24
			manopera:	6.32	88.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
5.8	IZF33A+	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica.Profil metalic pentru soclu	m	31.50	41.07	1,293.55	
				material:	36.72	1,156.68	
				manopera:	4.35	136.87	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
5.9	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	25.00	82.01	2,050.31	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	82.01	2,050.31	
5.10	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	25.00	50.95	1,273.87	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	50.95	1,273.87	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		141,703.88	64,050.43	5,631.70	2,050.31	213,436.32	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	1,441.13	0.00	0.00	1,441.13
Total inclusiv Cheltuieli directe:			141,703.88	65,491.56	5,631.70	2,050.31	214,877.46
Cheltuieli indirecte		10.0000 %					21,487.75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							236,365.20
Profit		7.0000 %					16,545.56
Total inclusiv Beneficiu:							252,910.77
TOTAL GENERAL (fara TVA):							252,910.77
TVA:		19.00%					48,053.05
TOTAL GENERAL:							300,963.82
Intocmit.							

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 INSTALAȚII ELECTRICE

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02A1	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP	BUC	1.00	2,165.90	2,165.90
				material:	2,067.15	2,067.15
				manopera:	98.75	98.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	3271895	TABLOU ELECTRIC GENERAL	BUC	1.00	2,065.50	2,065.50
2	EE12B1	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	BUC	4.00	277.32	1,109.28
				material:	243.74	974.98
				manopera:	33.58	134.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.L	3271898	CORP ILUMINAT CU LED 4X10W, TIPFIRA	BUC	4.00	243.00	972.00
3	EE12B1	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	BUC	2.00	236.82	473.64
				material:	203.24	406.49
				manopera:	33.58	67.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	3271899	CORP ILUMINAT CU LED 2X10W, TIPFIRA	BUC	2.00	202.50	405.00
4	EE05J1	APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 2 BRATE	BUC	6.00	358.82	2,152.90
				material:	333.14	1,998.85
				manopera:	25.68	154.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	3271900	APLICA DE PERETE IN BAI	BUC	6.00	182.25	1,093.50
5	EE10A1	CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ. MONT.DIB.PLAST.	BUC	4.00	217.07	868.28
				material:	203.24	812.98
				manopera:	13.83	55.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	5104129	@ CORP DE ILUMINAT PENTRUILUMINATUL DE SIGURANTA LAEVACUARE, 2W, CU PICTOGRAMA"EXIT";	BUC	4.00	202.50	810.00
6	ED01C1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA SPECIALA	BUC	5.00	32.59	162.95
				material:	16.79	83.95
				manopera:	15.80	79.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	5500732	INTRERUPTOR CUMPANA PE TENCUIALASIMBOL 0186 230V 10A	BUC	5.00	16.74	83.72

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	ED03A1	COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA	BUC	2.00	61.65	123.29
				material:	41.90	83.79
				manopera:	19.75	39.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	5520366	COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALASIMBOL 0176 10 A ;250 V	BUC	2.00	33.75	67.50
8	ED08A1	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE	BUC	12.00	46.16	553.95
				material:	26.41	316.95
				manopera:	19.75	237.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	5536080	PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALASIMBOL 0706A 230V;10A	BUC	12.00	18.27	219.19
9	ED08A1	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE	BUC	7.00	38.34	268.36
				material:	25.70	179.88
				manopera:	12.64	88.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	5535995	PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,230V/10A,MONT AJINGROPAT	BUC	7.00	17.55	122.85
10	RPEXA05	DOZE DE DERIV.RAMIF.SAU FITING.ETANSARE D 1/2" LA3",PT.CABL.SAU TEVI INST. MEDIU NORMAL LA EXPL	BUC	41.00	43.55	1,785.55
				material:	4.05	166.05
				manopera:	39.50	1,619.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	7319307	DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURIPROTEJATE TIP PATRAT SIMBOL RIPPMARIMEA 29	BUC	41.00	4.05	166.05
11	EC05A1	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	105.00	9.02	947.59
				material:	5.07	532.84
				manopera:	3.95	414.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	4803120	CABLU ENERGIE CYYF 3 X 1.5 MMP	M	105.00	5.06	531.56
12	EC05A1	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	135.00	10.44	1,409.69
				material:	6.49	876.44
				manopera:	3.95	533.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	4803121	CABLU ENERGIE CYYF 3 X 2.5 MMP	M	135.00	6.48	874.80
13	EB02A1	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP	M	25.00	5.68	142.10
				material:	4.50	112.47
				manopera:	1.19	29.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	4826880	CABLU ENERGIE CYYF 2 X 1.5 MMP	M	25.00	4.46	111.38
14	EA01A2	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 16MM	M	125.00	16.92	2,115.54
				material:	2.70	338.04
				manopera:	14.22	1,777.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EA01A3	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 20MM	M	125.00	17.65	2,205.87
				material:	3.43	428.37
				manopera:	14.22	1,777.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	EG01I1 [4]	MONTAT TARUSI PENTRU IMPAMANTARE , L=1,5 M, GALVANIZATI, CONSTRUCTIE STANDARDIZAT A	BUC	7.00	111.48	780.33
				material:	83.43	584.01
				manopera:	28.05	196.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	MC	10.00	83.35	833.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	83.35	833.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	EG07B1 [2]	BANDA OTEL ZINC. 40X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI	M	25.00	62.62	1,565.39
				material:	38.52	963.02
				manopera:	24.10	602.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	1.00	82.01	82.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	82.01
20	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	1.00	50.95	50.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.95	50.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		10,926.25	8,788.75	0.00	82.01	19,797.02
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	197.75	0.00	197.75
Total inclusiv Cheltuieli directe:		10,926.25	8,986.50	0.00	82.01	19,994.76
Cheltuieli indirecte		10.0000 %				1,999.48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						21,994.24
Profit		7.0000 %				1,539.60
Total inclusiv Beneficiu:						23,533.83
TOTAL GENERAL (fara TVA):						23,533.83
TVA:		19.00%				4,471.43
TOTAL GENERAL:						28,005.26
Intocmit						

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL



STADIUL FIZIC: INSTALAȚII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 INSTALAȚII SANITARE

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA05F1 [1]	MONTAT TUB PP-R PRESIUNE APA	M	30.00	45.18	1,355.36
				material:	3.70	111.11
				manopera:	41.48	1,244.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	3270130	TUB POLIPROPILENA PPR-FC D=20MM	M	30.00	3.68	110.51
2	SA05F1 [1]	MONTAT TUB PP-R PRESIUNE APA	M	20.00	47.19	943.76
				material:	5.71	114.26
				manopera:	41.48	829.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.L	3270131	TUB POLIPROPILENA PPR-FC, D=25MM	M	20.00	5.69	113.85
3	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	40.00	16.02	640.98
				material:	1.41	56.38
				manopera:	14.62	584.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	6712453	@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20COD 63200002	BUC	40.00	0.59	23.44
4	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	30.00	16.51	495.30
				material:	1.90	56.85
				manopera:	14.62	438.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	6712469	@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25COD 63200003	BUC	30.00	1.07	32.15
5	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	45.00	16.28	732.41
				material:	1.66	74.73
				manopera:	14.62	657.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	6714435	@REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X20 COD64310002	BUC	45.00	0.84	37.67
6	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	20.00	16.29	325.85
				material:	1.68	33.55
				manopera:	14.62	292.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	6714446	@REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X25 COD63410003	BUC	20.00	0.85	17.08

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	20.00	16.29	325.85
				material:	1.68	33.55
				manopera:	14.62	292.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	6714446	@REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X25 COD63410003	BUC	20.00	0.85	17.08
8	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	10.00	16.90	168.95
				material:	2.28	22.80
				manopera:	14.62	146.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6713420	@MUFA PPR, REDUSA, 25-20 MM	BUC	10.00	0.54	5.36
8.L	6713422	@MUFA COPRAX MXM DN 25 COD63100003	BUC	10.00	0.92	9.21
9	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	10.00	16.28	162.76
				material:	1.66	16.61
				manopera:	14.62	146.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	6714821	@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 20 COD63300002	BUC	10.00	0.84	8.37
10	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	8.00	16.61	132.88
				material:	2.00	15.96
				manopera:	14.62	116.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	6714834	@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 25 COD63300003	BUC	8.00	1.17	9.38
11	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	4.00	16.95	67.78
				material:	2.33	9.32
				manopera:	14.62	58.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	6714833	@TEU REDUS MXMXM COPRAX DN 25X20COD 63350003	BUC	4.00	1.51	6.03
12	SB17A1 [2]	MONTAT FITING POLIPROPILENA PP -R PRESIUNE APA	BUC	4.00	15.97	63.90
				material:	1.36	5.44
				manopera:	14.62	58.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	6713420	@MUFA PPR, REDUSA, 25-20 MM	BUC	4.00	0.54	2.14
13	IZH02B1 [1]	IZOLATIE TERMICA LA CONDUCTE CU TUBOLIT	M	20.00	4.77	95.44
				material:	1.21	24.19
				manopera:	3.56	71.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	2610904	TUB IZOLATIE ELASTOMER (TUBOLIT)D=25MM	M	4.25	5.69	24.19

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
14	IZH02B1 [1]	IZOLATIE TERMICA LA CONDUCTE CU TUBOLIT	M	30.00	5.52	165.63
				material:	1.96	58.77
				manopera:	3.56	106.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	2610905	TUB IZOLATIE ELASTOMER (TUBOLIT),D=20MM	M	14.63	4.02	58.77
15	SA43A1 [1]	CLEME PT.FIXAREA CONDUCTE	BUC	40.00	7.26	290.29
				material:	2.12	84.89
				manopera:	5.14	205.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	3271719	COLIER FIXARE TEAVA PPR, D=20MM	BUC	40.00	1.62	64.80
16	SA43A1 [1]	CLEME PT.FIXAREA CONDUCTE	BUC	30.00	7.26	217.72
				material:	2.12	63.67
				manopera:	5.14	154.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	3271720	COLIER FIXARE TEAVA PPR, D=25MM	BUC	30.00	1.62	48.60
17	IA30A1 [1]	MONTAT FILTRU	BUC	1.00	190.01	190.01
				material:	174.21	174.21
				manopera:	15.80	15.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	4500111	FILTRU Y, D=50 MM	BUC	1.00	174.13	174.13
18	SD10A1 [1]	ROBINET COLTAR CU DIAMETRUL D=3/8 SAU D= 1/2	BUC	6.00	43.04	258.27
				material:	20.53	123.18
				manopera:	22.52	135.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18.L	4201779	ROBINET COLT REGLAJ ALAMANICHELATA 1/2 "" S 751/I	BUC	6.00	20.09	120.55
19	SD10A1 [1]	ROBINET COLTAR CU DIAMETRUL D=3/8 SAU D= 1/2	BUC	2.00	43.04	86.09
				material:	20.53	41.06
				manopera:	22.52	45.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19.L	4202165	@ROB COLTAR REZERVOR WC DN 1/2"-3/8" BRAVO	BUC	2.00	20.09	40.18
20	SF01A1	EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB. PRES.INCLUSIV ARMAT	M	50.00	6.72	335.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.72	335.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	SC07E1	LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL	BUC	2.00	940.98	1,881.95
				material:	873.43	1,746.86
				manopera:	67.55	135.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	2442252	LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB C2 S 1540	BUC	2.00	607.50	1,215.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
21.L	2453823	PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALBC. 1 NI 806	BUC	2.00	265.76	531.53
22	SD06A1	BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI	BUC	2.00	438.94	877.89
				material:	374.95	749.91
				manopera:	63.99	127.98
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
22.L	4201339	BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"" EMAILATA JET PERLATORS8732	BUC	2.00	337.50	675.00
23	SC36B1	SPALATOR PENTRU VASE, DIN TABLA DE OTEL EMAILATA, MONT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE	BUC	1.00	2,062.74	2,062.74
				material:	1,998.35	1,998.35
				manopera:	64.39	64.39
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
23.L	4200363	@SPALATOR CU GRATAR	BUC	1.00	1,957.50	1,957.50
24	SD08A1	BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU SPALATOR, DIN FONTA SAU ALAMA, AVIND D=1/2 TOLI	BUC	1.00	357.72	357.72
				material:	337.97	337.97
				manopera:	19.75	19.75
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
24.L	4201444	BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR	BUC	1.00	337.50	337.50
25	SC19A1 [1]	SIFON EXTENSIBIL SI VENTIL PT. OBIECTE SANITARE	BUC	3.00	24.27	72.81
				material:	8.86	26.59
				manopera:	15.41	46.22
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
25.L	4203161	SIFON EXTENSIBIL SI VENTIL	BUC	3.00	8.37	25.12
26	SC13B1	VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR P TIP ...	BUC	2.00	493.62	987.25
				material:	413.44	826.88
				manopera:	80.18	160.37
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
26.L	2442757	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.1 S 2066	BUC	2.00	398.80	797.59
27	SC16F1	REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI METALICE	BUC	2.00	501.49	1,002.97
				material:	427.23	854.45
				manopera:	74.26	148.52
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
28	IC34B1 [1]	RACORDURI FLEXIBILE	BUC	2.00	20.23	40.46
				material:	7.59	15.18
				manopera:	12.64	25.28
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	
28.L	7341021	@RACORD FLEXIBIL DN3/8MF L=40 CMCOD 50005801	BUC	2.00	6.70	13.39
29	SC18A5	RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC	BUC	2.00	78.72	157.44
				material:	67.66	135.32
				manopera:	11.06	22.12
				utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
30	SC26A1	OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM	BUC	2.00	291.38	582.75
				material:	252.67	505.33
				manopera:	38.71	77.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
31	SC28B1 [1]	DISTRIBUITOR SAPUN LICHID	BUC	2.00	95.96	191.92
				material:	83.72	167.43
				manopera:	12.25	24.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32	SC24A1 [2]	DISPENSER PENTRU PROSOAPE DIN HARTIE, DIN INOX. MONTARE ASCUNSA	BUC	2.00	92.68	185.36
				material:	76.49	152.97
				manopera:	16.20	32.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
33	SC30A1 [3]	SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHARTIE)	BUC	2.00	75.93	151.86
				material:	59.74	119.47
				manopera:	16.20	32.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34	SC30A1 [2]	PORT PERIE WC CU SUPORT CROMATA	BUC	2.00	27.38	54.75
				material:	11.18	22.36
				manopera:	16.20	32.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
35	SB16C1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50	M	20.00	38.63	772.65
				material:	9.80	195.95
				manopera:	28.84	576.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
36	SB16E1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D=110	M	50.00	44.63	2,231.64
				material:	28.04	1,402.14
				manopera:	16.59	829.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
37	SB17E1	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM	BUC	16.00	30.77	492.38
				material:	9.05	144.79
				manopera:	21.72	347.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
37.L	6712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110NII 2167	BUC	16.00	5.46	87.33
38	SB17C1	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 50 MM	BUC	28.00	20.07	561.82
				material:	4.27	119.42
				manopera:	15.80	442.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
38.L	6712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50NII 2167	BUC	28.00	2.26	63.29

STADIUL FIZIC: INSTALAȚII SANITARE		Pag 30				
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
39	SB19A1	RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 M	BUC	6.00	29.58	177.51
				material:	6.28	37.68
				manopera:	23.31	139.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
39.L	6712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD.50- 50 NII 2167	BUC	6.00	3.35	20.09
40	SB19C1	RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 M	BUC	6.00	48.80	292.77
				material:	16.01	96.06
				manopera:	32.79	196.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
40.L	6712863	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD.110-110 NII 2167	BUC	6.00	10.88	65.30
41	SB19A1 [5]	RAMIFICATII SIMPLE PP 45 GRADE SI D= 32 MM	BUC	8.00	24.52	196.18
				material:	4.77	38.18
				manopera:	19.75	158.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41.L	6712227	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32NII 2167	BUC	8.00	1.84	14.73
42	SB22E1	REDUCTIE EXCENTRICA PVC- U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50 MM	BUC	6.00	14.19	85.15
				material:	6.69	40.12
				manopera:	7.51	45.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
43	SB21C1	PIESA DE CURATIRE PVC- U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM	BUC	2.00	41.08	82.16
				material:	16.99	33.97
				manopera:	24.09	48.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
44	SB17E1 [2]	AERATOR CU MEMBRANA D=50 - 110 MM	BUC	1.00	83.92	83.92
				material:	62.19	62.19
				manopera:	21.72	21.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
45	SB44B1 [1]	SIFON DE PARDOSEALA DIN PP AVIND D= 50MM,SIMPLU	BUC	1.00	34.72	34.72
				material:	1.93	1.93
				manopera:	32.79	32.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	IC35G1	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI	BUC	20.00	18.83	376.53
				material:	3.82	76.33
				manopera:	15.01	300.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
47	IC35H1	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI	BUC	20.00	18.99	379.88
				material:	3.98	79.68
				manopera:	15.01	300.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
48	RPSF21A1	EFACT.PROBA ETANS.PRES.INST.APA COND. PVC.GREU SAU MEDIU PINA LA 1/0 MM	M	20.00	5.53	110.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.53	110.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
49	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	2.00	82.01	164.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	164.03
50	TRB05B13	Transportul materialelor prin purat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	2.00	50.95	101.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.95	101.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11,108.07	10,534.59	0.00	164.03	21,806.69
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	237.03	0.00	0.00	237.03
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11,108.07	10,771.62	0.00	164.03	22,043.72
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					2,204.37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						24,248.09
Profit	7.0000 %					1,697.37
Total inclusiv Beneficiu:						25,945.46
TOTAL GENERAL (fara TVA):						25,945.46
TVA:	19.00%					4,929.64
TOTAL GENERAL:						30,875.10
Intocmit						

Întocmit,

SC INSTING PROIECT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 INSTALAȚII TERMICE

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA03A1 [6]	Montare convector electric de perete P=800W	buc	2.00	1,336.81	2,673.63
				material:	1,257.81	2,515.63
				manopera:	79.00	158.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	IA03A1 [7]	Montare convector electric de perete P=1500W	buc	2.00	1,809.31	3,618.63
				material:	1,730.31	3,460.63
				manopera:	79.00	158.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	0.30	82.01	24.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	24.60
4	TRB05B13	Transportul materialelor prin puratat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	0.30	50.95	15.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.95	15.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		5,976.26	331.29	0.00	24.60	6,332.15
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.45	0.00	0.00	7.45
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5,976.26	338.74	0.00	24.60	6,339.60
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					633.96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						6,973.56
Profit	7.0000 %					488.15
Total inclusiv Beneficiu:						7,461.71
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7,461.71
TVA:	19.00%					1,417.72
TOTAL GENERAL:						8,879.44

STADIUL FIZIC: INSTALAȚII TERMICE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
 MONTAJ UTILAJE

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA22B1 [1]	MONTAT BOILER	BUC	1.00	197.85	197.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	197.50	197.50
				utilaj:	0.35	0.35
				transport:	0.00	0.00
2	IA03A1 [5]	MONTAT APARAT AER CONDITIONAT	BUC	4.00	948.58	3,794.33
				material:	158.58	634.33
				manopera:	790.00	3,160.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	ACD04A1 [11]	MONTAT BAZIN VIDANJABIL	BUC	1.00	175.26	175.26
				material:	18.90	18.90
				manopera:	156.36	156.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		653.23	3,513.86	0.35	0.00	4,167.44
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	79.06	0.00	79.06
Total inclusiv Cheltuieli directe:		653.23	3,592.92	0.35	0.00	4,246.50
Cheltuieli indirecte		10.0000 %				424.65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						4,671.15
Profit		7.0000 %				326.98
Total inclusiv Beneficiu:						4,998.13
TOTAL GENERAL (fara TVA):						4,998.13
TVA:		19.00%				949.64
TOTAL GENERAL:						5,947.77

Întocmit,

SC INSTING PROIECT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE ȘANTIER
 ORGANIZARE DE SANTIER

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSC01A1 [1]	Montat birou organizare de santier	buc	1.00	3,455.58	3,455.58
				material:	3,376.58	3,376.58
				manopera:	79.00	79.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	M7C04A1 [22]	Montat wc ecologic	BUC	1.00	1,389.50	1,389.50
				material:	1,350.00	1,350.00
				manopera:	39.50	39.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4.00	173.15	692.60
				material:	134.30	537.22
				manopera:	14.61	58.46
				utilaj:	24.23	96.92
				transport:	0.00	0.00
4	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	8.40	82.01	688.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	688.91
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		5,263.80	176.96	96.92	688.91	6,226.59
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	3.98	0.00	3.98
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5,263.80	180.94	96.92	688.91	6,230.57
Cheltuieli indirecte		10.0000 %				623.06
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						6,853.63
Profit		7.0000 %				479.75
Total inclusiv Beneficiu:						7,333.38
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7,333.38
TVA:		19.00%				1,393.34
TOTAL GENERAL:						8,726.72

STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
STADIUL FIZIC: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR
 ALIMENTAREA CU APĂ

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.33	1,620.00	534.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,620.00	534.60
				transport:	0.00	0.00
2	TSD03B1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 15-20 cm ter.cat.3 sau 4	100 MC	33.00	213.30	7,038.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	213.30	7,038.90
				transport:	0.00	0.00
3	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20 -30cm	100 MC	0.33	373.20	123.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	189.60	62.57
				utilaj:	183.60	60.59
				transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	5.00	117.24	586.18
				material:	99.22	496.12
				manopera:	18.01	90.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	8.40	82.01	688.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	688.91
6	ACA10A2 [1]	MONTARE TEAVA PEHD ,AVIND DN=20-50MM	M	30.00	10.02	300.67
				material:	0.11	3.21
				manopera:	9.88	296.25
				utilaj:	0.04	1.22
				transport:	0.00	0.00
7	6701123	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN25	M	30.00	3.15	94.37
				material:	3.15	94.37
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	SB17A1 [1]	FITINGURI POLIETILENA MONTATE PRIN COMPRESIUNE, AVIND D=20-50 MM	BUC	4.00	359.74	1,438.94
				material:	343.94	1,375.74
				manopera:	15.80	63.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6719450	TEU PEHD DIAM = 25 MM	buc	8.00	49.21	393.66

STADIUL FIZIC: ALIMENTAREA CU APĂ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.L	20010321	ROBINET SFERIC 1"	buc	8.00	62.64	501.12
8.L	6715530A	MUFA PEHD DIAM = 25 MM	buc	16.00	17.05	272.81
8.L	6719607	COT PEHD DIAM EXT = 25 MM	buc	16.00	12.80	204.77
9	CQ16D% (asimilat)	FORAJ PUȚ DE APĂ	m	15.00	209.40	3,141.06
				material:	11.61	174.17
				manopera:	103.29	1,549.39
				utilaj:	94.50	1,417.50
				transport:	0.00	0.00
10	ACD04B1 [1]	CAMIN VIZITARE DIN ELEMENTE DE BETON PREFABRICATE, SECTIUNE CIRCULARA	BUC	1.00	576.98	576.98
				material:	1.90	1.90
				manopera:	444.77	444.77
				utilaj:	130.31	130.31
				transport:	0.00	0.00
11	2101121	MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S1030	MC	1.00	256.50	256.50
				material:	256.50	256.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	2804360	CAMIN VIZITARE DIN BETON DIAM 800 MM, H=1M, CU CAPAC METALIC	BUC	1.00	2,565.00	2,565.00
				material:	2,565.00	2,565.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	M1B07B1 [1]	MONTAT POMPA SUBMERSIBILĂ	BUC	1.00	1,892.02	1,892.02
				material:	1,161.27	1,161.27
				manopera:	730.75	730.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	20025582	POMPA SUBMERSIBILA, Q=2MC/H	buc	1.00	1,147.50	1,147.50
14	ACD01K1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III B	BUC	5.00	761.53	3,807.64
				material:	674.63	3,373.14
				manopera:	86.90	434.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	1.30	82.01	106.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	106.62
16	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	1.30	50.95	66.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.95	66.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9,501.41	3,737.73	9,183.11	795.52	23,217.77

STADIUL FIZIC: ALIMENTAREA CU APĂ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	84.10	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9,501.41	3,821.83	9,183.11	795.52
Cheltuieli indirecte	10.0000 %				2,330.19
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					25,632.06
Profit	7.0000 %				1,794.24
Total inclusiv Beneficiu:					27,426.30
TOTAL GENERAL (fara TVA):					27,426.30
TVA:	19.00%				5,211.00
TOTAL GENERAL:					32,637.30

Întocmit,

SC INSTING PROJECT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
 OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
 STADIUL FIZIC: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR
 CANALIZARE

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.23	1,620.00	372.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,620.00	372.60
				transport:	0.00	0.00
2	TSD03B1	Imprast.pam.afinat cu buld.pe senile de 81-180 cp in strat.cu gros.de 15-20 cm ter.cat.3 sau 4.	100 MC	0.23	213.30	49.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	213.30	49.06
				transport:	0.00	0.00
3	TSD06A1	Compactare cu placa vibrat.de 0,7t umplutura pamint necoezin in strat de 20 -30cm	100 MC	0.23	373.20	85.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	189.60	43.61
				utilaj:	183.60	42.23
				transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	5.00	117.24	586.18
				material:	99.22	496.12
				manopera:	18.01	90.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	8.40	82.01	688.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	688.91
6	ACD04A1 [4]	CAMIN INSPECTIE PVC, DN 315	BUC	2.00	316.00	632.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	316.00	632.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	3270927	CAMIN PVC, D=315MM, H<=1.5M, CAPAC NECAROSABIL	BUC	1.00	1,620.00	1,620.00
				material:	1,620.00	1,620.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	ACA11D1	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	20.00	29.93	598.63
				material:	16.86	337.12
				manopera:	13.04	260.70
				utilaj:	0.04	0.81
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: CANALIZARE

Pag 41

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
9	SB18G1 [1]	MUFA DUBLA PVC-U,PT CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110	BUC	3.00	34.53	103.59	
				material:	6.88	20.64	
				manopera:	27.65	82.95	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10	SB17E1	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM	BUC	2.00	30.77	61.55	
				material:	9.05	18.10	
				manopera:	21.72	43.45	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10.L	6712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110NII 2167	BUC	2.00	5.46	10.92	
11	RPSF21A1	EFACT.PROBA ETANS.PRES.INST.APA COND. PVC.GREU SAU MEDIU PINA LA 1/0 MM	M	20.00	5.53	110.59	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	5.53	110.59	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	0.90	82.01	73.81	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	82.01	73.81	
13	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	0.90	50.95	45.86	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	50.95	45.86	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		2,491.98	1,309.22	464.70	762.72	5,028.62	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	29.46	0.00	0.00	29.46
Total inclusiv Cheltuieli directe:			2,491.98	1,338.68	464.70	762.72	5,058.07
Cheltuieli indirecte		10.0000 %					505.81
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							5,563.88
Profit		7.0000 %					389.47
Total inclusiv Beneficiu:							5,953.35
TOTAL GENERAL (fara TVA):							5,953.35
TVA:		19.00%					1,131.14
TOTAL GENERAL:							7,084.49

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
OBIECTUL: COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA
STADIUL FIZIC: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR
 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.14	1,620.00	226.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	1,620.00	226.80
				transport:	0.00	0.00
2	EC04A1	Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	68.00	65.17	4,431.69
				material:	62.01	4,216.81
				manopera:	3.16	214.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	W2H07A1	Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	60.00	14.30	857.88
				material:	12.56	753.62
				manopera:	1.74	104.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru....protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	5.40	117.24	633.07
				material:	99.22	535.81
				manopera:	18.01	97.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	9.07	82.01	744.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	744.02
6	EC12C1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 4x10 mmp	buc	2.00	30.17	60.35
				material:	2.35	4.70
				manopera:	27.82	55.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	1.00	55.08	55.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.42	30.42
				utilaj:	24.67	24.67
				transport:	0.00	0.00
8	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	1.10	82.01	90.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	82.01	90.21

STADIUL FIZIC: ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	1.10	50.95	56.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.95	56.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		5,510.95	558.51	251.47	834.23	7,155.16
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	12.57	0.00	12.57
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5,510.95	571.08	251.47	834.23	7,167.73
Cheltuieli indirecte		10.0000 %				716.77
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						7,884.50
Profit		7.0000 %				551.91
Total inclusiv Beneficiu:						8,436.41
TOTAL GENERAL (fara TVA):						8,436.41
TVA:		19.00%				1,602.92
TOTAL GENERAL:						10,039.33
Intocmit						

Intocmit,

SC INSTING PROIECT SRL



OBIECTIV:		CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA				Pag 44	
F4cp - LISTA cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale							
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
UTILAJE, ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ ȘI TRANSPORT							
1	IS01 BOILER ELECTRIC 50 LITRI	buc	1.00	800.00	800.00	Depozit	Fisa tehnica nr. 1
2	IT01 APARAT CLIMATIZARE 9000 BTU/H	buc	4.00	2,850.00	11,400.00	Depozit	Fisa tehnica nr. 2
3	IS02 BAZIN ETANȘ VIDANJABIL, 4MC	buc	1.00	4,800.00	4,800.00	3D CONFORT Bucuresti	Fișa tehnică nr. 3
TOTAL UTILAJE, ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ ȘI TRANSPORT					17,000.00		
DOTĂRI							
1	01 MASA	buc	2.00	1,500.00	3,000.00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr. 1
2	02 SCAUN	buc	15.00	250.00	3,750.00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr. 2
3	03 DULAP DEPOZITARE	buc	1.00	2,000.00	2,000.00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr. 3
4	04 CATAFALC FUNERAR	buc	1.00	3,000.00	3,000.00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr. 4
5	05 CAPAC FRIGIDER FUNERAR	buc	1.00	11,500.00	11,500.00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr. 5
TOTAL DOTĂRI					23,250.00		
TOTAL:				lei	40,250.00		
TVA:					8,263.19		
TOTAL cu TVA:				lei	7,647.50		
				lei	47,897.50		

OBIECTIV:		CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA		Pag 46
F5cp - Fisa tehnica nr. 1				
Utilajul, echipamentul tehnologic:BOILER ELECTRIC 50 LITRI				
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1.	Parametri tehnici si functionali Tip boiler: mural, cu functionare energie electrica Capacitate boiler (volum) 50 litri Putere electrica nominala: 1,5 kW Siguranta termica: max. 960C Temperatura max. apa: 800C Izolatie poliuretan de mare densitate si manta rezistenta sau protejata anticoroziv. Racord electric 230V/50Hz Presiune de functionare: max. 8 bar Racorduri: Ø 1/2" sau 3/4" Masa gol: 18,5 kg Dimensiuni de gabarit: Øxh=385x735 mm Echipat cu: supapa de siguranta, anod protector de magneziu, filtru apa, 2 robineti de separare cu bila si olandez			
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare se vor respecta normativele I7-2011			
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale : Ø ISO 9001 Ø Agreement tehnic/certificat CE			
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie : 12 luni de la punerea în functiune Postgarantie : asigurare service			
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - certificat de calitate - instructiuni de montaj, exploatare si întretinere			



F5cp - Fisa tehnica nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: APARAT CLIMATIZARE 9000 BTU/H

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Unitate interioara de perete cu inverter 9000 BTU; Unitate exterioara monosplit cu inverter 9000 BTU; Montaj: pe perete; SEER: 6.20; SCOP: 4.90; Putere nominala racire: 2.60; Putere nominala incalzire: 2.60; Temperatura exterioara incalzire/racire: 35/7;		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legii nr. 10/1995; Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform legii nr. 10/1995; Conform normativelor si standardelor in vigoare;		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Perioada de garantie: minimum 24, luni de la punerea in functiune; Conditii de post garantie si service, pe baza de contract: minim 2 ani;		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii Se va atasata cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba romana		



F5cp - Fișa tehnică nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: BAZIN ETANȘ VIDANJABIL, 4MC

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Bazin vidanjabil etanș - 4 mc 1 racord intrare PVC 110 1 gură de vizitare - rezistența mecanică sporită - nu emana mirosuri neplăcute - greutate redusă			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform legii nr. 10/1995; Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj si punere in functiune si exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform legii nr. 10/1995; Conform normativelor si standardelor in vigoare;			
4. Conditii de garantie si postgarantie Perioada de garantie: minimum 24, luni de la punerea in functiune; Conditii de post garantie si service, pe baza de contract: minim 2 ani;			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii Se va atasata cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba romana			



Utilajul, echipamentul tehnologic:MASA			F5cp - Fisa tehnica nr. 1		Pag 49
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor		
0	1	2	3		
1. Parametri tehnici si functionali					
Forma: dreptunghiulara					
Material: lemn					
Inaltime masa: 76 cm;					
Grosime blat: 2 cm;					
Blatul este din lemn multistrat					
Lungime: 150-200 cm					
Latime: 100 cm					
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare					
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante					
Echipamentul va asigura conditiile cerute de normativele tehnice privind proiectarea si executarea pieselor de mobilier.					
4. Conditii de garantie si postgarantie					
Garantie : 24 de luni					
5. Alte conditii cu caracter tehnic					



F5cp - Fisa tehnica nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini		Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor				
Nr. crt.								
0	1		2	3				
1. Parametri tehnici si functionali								
Caracteristici tehnice minimale:								
- scaun din profil metalic de 25x25x1.0 mm si spatarul in forma de coroana								
- culorile standard: rosu, negru sau albastru								
- scaun comod si practic, stivuibil cu dimensiuni de 450x500x920h								
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare								
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante								
Echipamentul va asigura conditiile cerute de normativele tehnice privind proiectarea si executarea pieselor de mobilier.								
4. Conditii de garantie si postgarantie								
24 de luni								
5. Alte conditii cu caracter tehnic								

Societatea Comertului
120/202/2022
INSTING
SOCIETATE



						Pag 51		
Utilajul, echipamentul tehnologic:DULAP DEPOZITARE							F5cp - Fisa tehnica nr. 3	
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini			Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini			Furnizor	
0	1			2			3	
1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici tehnice minimale: material: PAL latime: 51 cm; adancime: 45 cm; inaltime: 120 cm.								
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare								
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va asigura conditiile cerute de normativele tehnice privind proiectarea si executarea pieselor de mobilier.								
4. Conditii de garantie si postgarantie 24 de luni								
5. Alte conditii cu caracter tehnic								
Societatea Comerciala 120/202/2022 Județul Ialomița Nr. 4568								

F5cp - Fisa tehnica nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: CATAFALC FUNERAR

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini		Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor
Nr. crt.				
0	1		2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Catafalcul va fi format fie din lemn masiv sau metal si va asigura o pozitie optima a sicriului pe tot parcursul evenimentului funerar			
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - se va asigura stabilitatea acestuia			
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - se respecta normativele in vigoare			
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Garantie: 48 de luni			
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - nu este cazul			



							Pag 53
F5cp - Fisa tehnica nr. 5							
Utilajul, echipamentul tehnologic:CAPAC FRIGIDER FUNERAR							
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini			Furnizor		
0	1	2			3		
1. Parametri tehnici si functionali							
- tensiune alimentare 230v							
- temperatura minima 0 gr C							
- capacitatea de racire 300 W							
- agent de racire R134a							
- dimensiuni orientative: lungime 208 cm, latime 70 cm (±10)							
- panou de control							
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare							
- se asigura exploatarea in siguranta							
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante							
- se respecta normativele in vigoare							
4. Conditii de garantie si postgarantie							
Garantie: 36 de luni							
5. Alte conditii cu caracter tehnic							
Intocmit,							
SC INSTING PROJECT SRL							
							
							
Raport generat cu ISDP , www.dezize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							

OBIECTIV:		CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA												Pag 54	
F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice															
CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA															
Nr. crt.	Denumirea obiectului/ categoriei de lucrari	Valoarea totala - lei -	Valoarea (executat a) - lei -	Anul 1 de executie											
				Luna											
1	[0044] CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA	667,054.38	667,054.38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8.49 %	8.82 %	17.03 %	13.59 %	12.32 %	13.19 %	5.81 %	12.23 %	8.52 %			
2	[0044.1] CONSTRUIRE CAPELA MORTUARĂ	617,904.94	617,904.94	8.15 %	8.15 %	18.39 %	10.23 %	12.33 %	14.24 %	6.27 %	13.20 %	9.04 %			
3	[0044.1.1] AMENAJĂRI EXTERIOARE	111,636.50	111,636.50								50.00 %	50.00 %			
4	[0044.1.2] REZISTENȚĂ	151,168.54	151,168.54	33.33 %	33.33 %	33.34 %									
5	[0044.1.3] ARHITECTURĂ	252,910.77	252,910.77		25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %						
6	[0044.1.4] INSTALAȚII ELECTRICE	23,533.83	23,533.83						50.00 %	50.00 %					
7	[0044.1.5] INSTALAȚII SANITARE	25,945.46	25,945.46					50.00 %	50.00 %						
8	[0044.1.6] INSTALAȚII TERMICE	7,461.71	7,461.71							100.00 %					
9	[0044.1.7] MONTAJ UTILAJE	4,998.13	4,998.13							50.00 %	50.00 %				
10	[0044.1] UTILAJE, ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ ȘI TRANSPORT	17,000.00	17,000.00							100.00 %					
11	[0044.1] DOTĂRI	23,250.00	23,250.00								100.00 %				
12	[0044.2] ORGANIZARE DE ȘANTIER	7,333.38	7,333.38	85.00 %								15.00 %			

[illegible]

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5104129 @ CORP DE ILUMINAT PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA LA EVACUARE, 2W, CU PICTOGRAMA "EXIT";	BUC	4.00	202.50	810.00	Furnizor DocLib	0.01
2	4203905 @ AERATOR PP CU MEMBRANA DN50/75/110 COD 62700400	BUC	1.00	58.60	58.60	Furnizor DocLib	0.00
3	6712453 @ COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20 COD 63200002	BUC	40.00	0.59	23.44	Furnizor DocLib	0.00
4	6712469 @ COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25 COD 63200003	BUC	30.00	1.07	32.15	Furnizor DocLib	0.00
5	6719288 @ DIBLU PLASTIC TIP S5 COD 72DP0102	BUC	70.00	0.17	11.72	Furnizor DocLib	0.00
6	6713422 @ MUFA COPRAX MXM DN 25 COD 63100003	BUC	10.00	0.92	9.21	Furnizor DocLib	0.01
7	6713420 @ MUFA PPR, REDUSA, 25-20 MM	BUC	14.00	0.54	7.50	Furnizor DocLib	0.00
8	7341021 @ RACORD FLEXIBIL DN3/8MF L=40 CM COD 50005801	BUC	2.00	6.70	13.39	Furnizor DocLib	0.00
9	6714435 @ REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X20 COD 64310002	BUC	45.00	0.84	37.67	Furnizor DocLib	0.05
10	6714446 @ REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X25 COD 63410003	BUC	40.00	0.85	34.16	Furnizor DocLib	0.04
11	4202165 @ ROB COLTAR REZERVOR WC DN 1/2"-3/8" BRAVO	BUC	2.00	20.09	40.18	Furnizor DocLib	0.00
12	4200363 @ SPALATOR CU GRATAR	BUC	1.00	1,957.50	1,957.50	Furnizor DocLib	0.02
13	6714821 @ TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 20 COD 63300002	BUC	10.00	0.84	8.37	Furnizor DocLib	0.00
14	6714834 @ TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 25 COD 63300003	BUC	8.00	1.17	9.38	Furnizor DocLib	0.00
15	6714833 @ TEU REDUS MXMXM COPRAX DN 25X20 COD 63350003	BUC	4.00	1.51	6.03	Furnizor DocLib	0.00
16	6701123 @ TV HDPE 80 312 UNI 7611.7615 PN6 DN25	M	30.00	3.15	94.37	Furnizor DocLib	0.01
17	5107152 ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT	BUC	12.14	74.25	901.69	Furnizor DocLib	0.00
18	7500178 Adeziv gresie si faianta	kg	363.88	4.73	1,719.31	DataConstruct	0.36
19	20028971 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante	kg	157.95	6.08	959.55	DataConstruct	0.16
20	20028970 Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante	kg	634.53	6.08	3,854.74	DataConstruct	0.63

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	1.40	108.00	151.20	DataConstruct	0.00
22	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.23	108.00	25.06	Furnizor DocLib	0.00
23	5904768 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip37	kg	2.83	108.00	305.91		0.00
24	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCALP 60	KG	0.00	108.00	0.41		0.00
25	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	19.71	6.06	119.42		0.02
26	20029086 Ancore de lipire pt.termosisteme	buc	124.74	5.24	653.39		0.01
27	20012678 Apa	mc	2.11	6.75	14.23		0.00
28	6202894 Apa	mc	3.45	6.75	23.31		3.45
29	6202806 Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	13.10	6.75	88.42	Pret Excel	13.10
30	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	14.01	6.75	94.59		14.01
31	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIBETOANE DELA RETEA	MC	0.56	6.75	3.75		0.58
32	6202820 Apa potabila	mc	0.05	6.75	0.33	DataConstruct	0.05
33	6202820 APA POTABILA	MC	0.12	6.75	0.80	Furnizor DocLib	0.13
34	3271900 APLICA DE PERETE IN BAI	BUC	6.00	182.25	1,093.50	Furnizor DocLib	0.00
35	2200393 Balast nespalat de riu 0 -70 mm	mc	65.55	101.25	6,636.94	Pret Excel	111.43
36	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	77.10	20.25	1,561.28	DataConstruct	0.08
37	3701459 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X40 OL37-3K	KG	31.40	20.25	635.85	Furnizor DocLib	0.03
38	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZACAUICIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	2.20	0.68	1.49	Furnizor DocLib	0.00
39	20010082 Banda precomprimata impregnata, 10mm	m	37.14	4.76	176.94	DataConstruct	0.00
40	4201339 BATERIE AMESTECATOARE LAVOARFONTA 1/2" EMAILATA JET PERLATORS8732	BUC	2.00	337.50	675.00	Furnizor DocLib	0.00
41	4201444 BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR	BUC	1.00	337.50	337.50	Furnizor DocLib	0.00
42	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R75 NORMALA S 176	L	2.24	9.45	21.13		0.00
43	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R75 NORMALA S 176	KG	2.90	8.10	23.52		0.00
44	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	20.08	472.50	9,487.50	DataConstruct	49.19
45	20019224 Beton de ciment B 150	mc	13.81	445.50	6,152.18	DataConstruct	27.62
46	2100969 Beton de ciment B 350	mc	22.04	594.00	13,094.71	Pret Excel	55.33
47	2901167 Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.12	540.00	64.92		0.07
48	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	68.00	5.32	361.69	DataConstruct	0.07

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.10	4.19	0.42	Furnizor DocLib	0.00
50	20027726 Bloc zidarie BCA 10X25X60	mc	3.63	742.50	2,693.05	DataConstruct	1.90
51	20012513 Blocuri ceramice 25 250 x 300 x 238 mm	buc	1,346.76	11.88	15,999.51	DataConstruct	20.20
52	20010053 Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	66.82	0.59	39.69	DataConstruct	0.00
53	2806783 Borduri din beton pentru trotuare	m	68.84	74.25	5,111.56	DataConstruct	8.61
54	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	10.50	7.68	80.60	Pret Excel	0.00
55	4204094 BRATARI TEVI INSTALATII APA SIGAZE 1 1/2"	BUC	20.00	3.35	66.97	Furnizor DocLib	0.00
56	4204109 BRATARI TEVI INSTALATII APA SIGAZE 2"	BUC	20.00	3.52	70.32	Furnizor DocLib	0.01
57	20029833 Buiandrug L=120	buc	4.00	114.75	459.00	DataConstruct	0.00
58	20029835 Buiandrug, L=150	buc	8.00	128.25	1,026.00	DataConstruct	0.00
59	7306661 Bumbac de sters	kg	22.56	1.35	30.46		0.02
60	2811236314207 Burlan confectionat in industrie	m	19.25	60.75	1,169.44	Pret Excel	0.08
61	4802602 Cablu energie cyaby 3x 1 U s 8778	m	69.36	60.75	4,213.62	DataConstruct	0.03
62	4826880 CABLU ENERGIE CYYF 2 X 1.5 MMP	M	25.00	4.46	111.38	Furnizor DocLib	0.00
63	4803120 CABLU ENERGIE CYYF 3 X 1.5 MMP	M	105.00	5.06	531.56	Furnizor DocLib	0.09
64	4803121 CABLU ENERGIE CYYF 3 X 2.5 MMP	M	135.00	6.48	874.80	Furnizor DocLib	0.11
65	7307055 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALBMIU-NII 16463-65	KG	0.04	33.49	1.34	Furnizor DocLib	0.00
66	20010075 Cale portante si distantiere	buc	106.08	0.94	100.11	DataConstruct	0.00
67	3270927 CAMIN PVC, D=315MM, H<=1.5M, CAPAC NECAROSABIL	BUC	1.00	1,620.00	1,620.00	Furnizor DocLib	0.25
68	2804360 CAMIN VIZITARE DIN BETON DIAM 800 MM, H=1M, CU CAPAC METALIC	BUC	1.00	2,565.00	2,565.00	Furnizor DocLib	2.28
69	6804148 Cap caroter fara insertie widia pentru foraj	buc	0.02	157.68	3.78	DataConstruct	0.00
70	4203741 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMINVIZITARE TIP 3B CAROSABIL S 2308	BUC	5.00	472.50	2,362.50	Furnizor DocLib	0.51
71	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)STAS 102-63	KG	8.85	8.10	71.69		0.01
72	2875276311231 Carlige din otel zincate pentru jgheaburi	buc	55.50	5.50	305.30	Pret Excel	0.06
73	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIEAMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.24	2.18	0.52	Furnizor DocLib	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
74	6829070 Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton	kg	4.80	4.68	22.48	Pret Excel	0.00
75	7500008 Chir rosturi gresie si faianta	kg	7.53	6.28	47.24	DataConstruct	0.01
76	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1STAS 6592-62	KG	0.25	4.47	1.12	Furnizor DocLib	0.00
77	6101466 CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78	KG	0.50	3.20	1.60	Furnizor DocLib	0.00
78	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	kg	152.00	1.08	164.16	DataConstruct	0.15
79	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	5,971.07	1.08	6,448.75		6.03
80	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M30 SACI S 1500	KG	187.70	1.08	202.72		0.19
81	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	140.93	1.08	152.20	Pret Excel	0.14
82	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35SACI S 1500	KG	12.51	1.08	13.51	Furnizor DocLib	0.01
83	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.20	1.08	0.22	Furnizor DocLib	0.00
84	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DEORICE CULOARE	KG	4.54	1.35	6.13		0.00
85	20010052 Cleme NONIUS	buc	133.64	1.62	216.50	DataConstruct	0.01
86	6825529 Cleste pentru foraj cu lant si falci 4	buc	0.09	95.39	8.59	DataConstruct	0.00
87	2701177 Coama 2 piese ond. mari 1097x270x 6 s 5936/2	buc	49.00	16.20	793.80	DataConstruct	0.17
88	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	6.79	12.15	82.46		0.01
89	3271719 COLIER FIXARE TEAVA PPR, D=20MM	BUC	40.00	1.62	64.80	Furnizor DocLib	0.00
90	3271720 COLIER FIXARE TEAVA PPR, D=25MM	BUC	30.00	1.62	48.60	Furnizor DocLib	0.00
91	5520366 COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALASIMBOL 0176 10 A ;250 V	BUC	2.00	33.75	67.50	Furnizor DocLib	0.00
92	6309903 Confectie metalica sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	1.07	1.73	1.85	Pret Excel	0.00
93	4203557 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MMCAL.1 S 3343	BUC	2.00	20.09	40.18	Furnizor DocLib	0.00
94	5701846 Convecteur electric de perete - 1500 W	buc	2.00	1,620.00	3,240.00	DataConstruct	0.03
95	5700918 Convecteur electric de perete - 800W	buc	2.00	1,147.50	2,295.00	DataConstruct	0.01
96	3271899 CORP ILUMINAT CU LED 2X10W, TIPFIRA	BUC	2.00	202.50	405.00	Furnizor DocLib	0.00
97	3271898 CORP ILUMINAT CU LED 4X10W, TIPFIRA	BUC	4.00	243.00	972.00	Furnizor DocLib	0.00
98	6719607 COT PEHD DIAM EXT = 25 MM	buc	16.00	12.80	204.77	DataConstruct	0.00
99	6712265 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110NII 2167	BUC	18.00	5.46	98.25		0.01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
100	6712227 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32NII 2167	BUC	8.00	1.84	14.73	Furnizor DocLib	0.01
101	6712241 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50NII 2167	BUC	28.00	2.26	63.29	Furnizor DocLib	0.03
102	5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	1.82	6.05	11.01	DataConstruct	0.00
103	5887049 Cuie cu cap conic tip a 1 5 x120 ol 37, s 2111	kg	24.24	4.05	98.16	Pret Excel	0.03
104	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60S 2111	KG	0.12	4.86	0.58	Furnizor DocLib	0.00
105	5886942 Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	9.23	5.87	54.22		0.01
106	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 ol 34 s 2111	kg	0.36	4.80	1.71	Pret Excel	0.00
107	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70OL34 S 2111	KG	0.75	4.86	3.65	Furnizor DocLib	0.00
108	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	1.40	6.05	8.47	DataConstruct	0.00
109	7317191 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	175.00	8.10	1,417.50	Pret Excel	0.19
110	7317206 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b	kg	28.00	8.10	226.80	Pret Excel	0.03
111	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC	28.00	0.35	9.85	Furnizor DocLib	0.00
112	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	82.24	0.01	1.11	DataConstruct	0.08
113	6719287 Diblu PVC	buc	661.20	0.63	419.53	DataConstruct	0.01
114	6719275 Diblu PVC marimea 3 nii-1030-75	buc	11.16	0.42	4.67	DataConstruct	0.00
115	6719251 DIBLU PVC MARIMEA D 14	BUC	32.00	0.15	4.87	Furnizor DocLib	0.01
116	20029107 Dibluri cui metalic, batute	buc	81.00	1.70	137.78	DataConstruct	0.00
117	20010076 Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	183.88	1.92	352.66	DataConstruct	0.01
118	20012543 Dibluri fixe profil metalic	buc	94.50	0.58	54.86	DataConstruct	0.09
119	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	3.55	1.35	4.80		0.00
120	9999999 Diferenta pret material - chirie birou	lei	2,500.00	1.35	3,375.00	DataConstruct	0.25
121	YC01 Diferenta pret material - chirie wc ecologic	lei	1,000.00	1.35	1,350.00	DataConstruct	0.00
122	4201167 DISPENSER PENTRU PROSOAPE DEHARTIE, DIN INOXMONTARE ASCUNSA	BUC	2.00	75.35	150.69	Furnizor DocLib	0.00
123	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	149.10	0.12	17.23	Pret Excel	0.00
124	7106296 Distantier din material plastic	buc	94.50	0.30	28.07	DataConstruct	0.09
125	7500037 DOZATOR DE SAPUN LICHID	BUC	2.00	83.72	167.43	Furnizor DocLib	0.00
126	7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURIIIZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	BUC	21.00	8.10	170.10	Furnizor DocLib	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
127	7319307 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURIPROTEJATE TIP PATRAT SIMBOL RIPPMARIMEA 29	BUC	41.00	4.05	166.05	Furnizor DocLib	0.01
128	7319321 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURIPROTEJATE TIP ROTUND SIMBOL RIPMARIMEA 13	BUC	18.75	4.05	75.94	Furnizor DocLib	0.00
129	7319333 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURIPROTEJATE TIP ROTUND SIMBOL RIPMARIMEA 16	BUC	18.75	4.05	75.94	Furnizor DocLib	0.00
130	2904169 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16- 30cmlung.tiv	mc	0.03	2,025.00	66.95		0.02
131	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.12	2,025.00	235.59		0.06
132	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S1125/2 E44C 2,5	KG	0.75	16.20	12.15	Furnizor DocLib	0.00
133	20010054 Element de prindere in cruce pentru CD	buc	118.22	0.55	65.43	DataConstruct	0.18
134	29041691 Elemente de lemn pentru sarpanta - capriori, popi, cosoroabe, pane, contrafise, clesti, suburs	mc	4.85	2,025.00	9,815.58	Pret Excel	2.42
135	20010057 Elemente inferioare de suspendare tip NONIUS	buc	66.82	0.63	42.40	DataConstruct	0.10
136	20010058 Elemente superioare de suspendare tip NONIUS	buc	66.82	0.63	42.40	DataConstruct	0.10
137	2400322 Faianta alb/crem/bej	mp	22.58	74.25	1,676.19	DataConstruct	0.38
138	20010103 Fereastră PVC - culoare lemn	mp	11.90	1,147.50	13,656.29	DataConstruct	0.91
139	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	13.60	0.81	11.02	DataConstruct	0.01
140	4500111 FILTRU Y, D=50 MM	BUC	1.00	174.13	174.13	Furnizor DocLib	0.00
141	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	3.36	2.35	7.89	DataConstruct	0.00
142	4418140 FLANSA OARBA PN 6 DN= 100 OL37-2ET PU FORMA A S7451	BUC	0.80	48.56	38.84		0.00
143	4401147 FLANSA PLATA PN 6 100- 114 OL37-2K ET PU S 8012	BUC	16.00	48.56	776.89		0.05
144	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRULIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.00	179.55	0.22	Furnizor DocLib	0.00
145	20017879 Folie de hidroiz. pe baza de bitum ramfor. cu tes. poliamidic	mp	16.50	9.32	153.70	DataConstruct	0.00
146	6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80	kg	48.00	15.70	753.62	DataConstruct	0.05
147	20012901 Folie hidroizolatoare	mp	222.00	10.23	2,272.03	Pret Excel	0.07
148	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.17	20.25	3.38		0.00
149	2948050 Ghermele carbolinizate	buc	74.82	1.61	120.20	DataConstruct	0.04
150	5893386 Glafuri din PVC - interior/exterior	m	12.52	67.50	845.37	DataConstruct	0.00
151	2100830 Glet pe baza de ipsos	kg	1,232.00	2.43	2,993.76	DataConstruct	1.23

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
152	2422355 Gresie antiderapanta interior/exterior	mp	98.65	94.50	9,322.19	Pret Excel	3.18
153	2960618 Grinzi de rasinoase	mc	3.56	2,025.00	7,198.88	DataConstruct	1.78
154	20028977 Grund Premium, culoare alba, pt. amorsare	kg	25.69	11.10	285.03	DataConstruct	0.03
155	20012581 Grund universal	kg	31.05	8.06	250.17	Pret Excel	0.03
156	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	50.00	0.68	33.75	DataConstruct	0.00
157	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70IN SULURI	KG	3.20	2.70	8.63		0.00
158	6001513 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI23X30 GR 12 S1581	BUC	4.00	1.83	7.31	Furnizor DocLib	0.00
159	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI23X30 GR 40 S1581	BUC	6.80	1.35	9.18		0.01
160	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI23X30 GR 6 S1581	BUC	189.67	2.70	512.11		0.00
161	5500732 INTRERUPTOR CUMPANA PE TENCUIALASIMBOL 0186 230V 10A	BUC	5.00	16.74	83.72	Furnizor DocLib	0.00
162	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1	KG	22.45	0.81	18.18		0.02
163	20012910 Izolatie bituminoasa 111 B	kg	41.00	1.90	78.04	DataConstruct	0.04
164	20012911 Izolatie bituminoasa 1K spezial Furol-Flex (lipire polistiren)	kg	65.60	11.97	785.53	DataConstruct	0.07
165	631171F Jgheaburi tb.olzn prot.	m	37.74	54.00	2,037.96	DataConstruct	0.00
166	6718390 Lambriuri din lemn de brad	mp	71.50	54.00	3,861.00	DataConstruct	0.04
167	2442252 LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB C2 S 1540	BUC	2.00	607.50	1,215.00	Furnizor DocLib	0.03
168	20018556 Lazur Profilan – Fina 0103-stejar vechi galeata 2.5 L	l	13.00	89.76	1,166.88	DataConstruct	0.01
169	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	45.20	1.05	47.60	DataConstruct	0.05
170	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.02	1,147.50	27.54	DataConstruct	0.02
171	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.03	2,025.00	64.83	Pret Excel	0.03
172	20018635 Magma FireStop SBP 10	kg	4.20	58.53	245.81	DataConstruct	0.00
173	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASES.1040	MC	0.00	475.20	0.95	Furnizor DocLib	0.00
174	20047286 Material marunt	%			164.38		0.00
175	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	82.40	1.35	111.24	DataConstruct	0.01
176	6312597 Material prindere (cuie,buloane,piulite,saibe,sarma ,etc)	kg	0.33	8.34	2.76		0.00
177	8000702 Materiale de prindere	kg	7.11	7.26	51.64	DataConstruct	0.01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
178	20030869 Membrana impermeabila ext.-permeabila din int.catre ext., Homeseal LDS 0.02, 100g/mp	mp	132.84	4.82	640.22	DataConstruct	0.01
179	6100010 MINIU DE PLUMB DE INALTADISPERSIE (ID) STAS:429/79	KG	0.40	22.83	9.13	Furnizor DocLib	0.00
180	20012585 Mortar adeziv pentru fixare profil	kg	12.60	3.38	42.53	DataConstruct	0.01
181	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	881.60	1.63	1,440.09		0.88
182	2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030	mc	5.70	297.00	1,692.90	DataConstruct	12.83
183	2101121 MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S1030	MC	1.00	256.50	256.50	Furnizor DocLib	2.25
184	2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	0.24	310.66	75.12	DataConstruct	0.55
185	2101171 Mortar de zidarie M 50	mc	2.74	330.75	907.38		6.64
186	20029834 Mortare in pat subtire	kg	6.46	0.76	4.88	DataConstruct	0.01
187	7330399 MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN1400G/MP,SATINATA,COL I	KG	0.89	2.70	2.39		0.00
188	6715530A MUFA PEHD DIAM = 25 MM	buc	16.00	17.05	272.81	DataConstruct	0.00
189	6713491 MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167	BUC	2.22	4.05	9.00	Furnizor DocLib	0.00
190	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	1.33	94.50	125.69		1.80
191	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	9.17	94.50	866.30		12.38
192	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	7.80	94.50	737.10		10.53
193	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	16.17	94.50	1,528.05	DataConstruct	21.83
194	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SILACURI 0,0-7,0 MM	MC	0.97	94.50	91.52		1.31
195	2506694 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT5X400X500 MM S 9042	BUC	2.02	246.58	498.10	Furnizor DocLib	0.01
196	2000573 Otel beton profil periodic BST 500C	kg	1,003.94	7.43	7,454.25	Pret Excel	1.00
197	3435256 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395OL37-1N LT= 30 X 10	KG	0.90	7.43	6.68	Furnizor DocLib	0.00
198	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIATSTAS 2031 CLASA A	MC	2.74	13.50	36.92		0.03
199	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	11.77	114.75	1,350.49		0.18
200	20010014 Pasta imbinare	kg	15.42	8.38	129.27	DataConstruct	0.02
201	22052544 Pavaj dreptunghi	mp	157.50	60.75	9,568.13	DataConstruct	0.16
202	7500049 PERIE WC CU SUPORT, CROMATA	BUC	2.00	10.05	20.09	Furnizor DocLib	0.00
203	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID767	L	0.08	6.08	0.49	Furnizor DocLib	0.00
204	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALBC. 1 NI 806	BUC	2.00	265.76	531.53	Furnizor DocLib	0.02

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
205	6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S.2448-73 P.3.3.3	BUC	5.05	148.50	749.92	Furnizor DocLib	1.52
206	6715504 PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110 MM NII 2167	BUC	2.00	13.39	26.79	Furnizor DocLib	0.00
207	7333925 Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.06	17.82	1.14	DataConstruct	0.00
208	5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M10 GR. 5 S 922	BUC	2.00	0.03	0.05	Furnizor DocLib	0.00
209	5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M12 GR. 5 S 922	BUC	4.00	0.15	0.61	Furnizor DocLib	0.00
210	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M16 GR. 5 S 922	BUC	128.00	0.15	19.48		0.00
211	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M6 GR. 5 S 922	BUC	8.00	0.17	1.34	Furnizor DocLib	0.00
212	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M8 GR. 5 S 922	BUC	4.00	0.17	0.67	Furnizor DocLib	0.00
213	20030659 Placa din vata minerala bazaltica KR-SK, gros.150mm	mp	110.16	67.50	7,435.80	DataConstruct	0.11
214	20010043 Placa GK 12,5 mm	mp	51.91	22.95	1,191.43	DataConstruct	0.05
215	6622159 PLACA MARSIT M 100 -500X3,0 MM S3498	KG	0.80	9.13	7.31	Furnizor DocLib	0.00
216	6621844 PLACA MARSIT M 5- 250X1,5 MM S3498	KG	0.10	10.05	1.00	Furnizor DocLib	0.00
217	2800746 Placa OSB 12 mm	mp	94.50	114.75	10,843.88	DataConstruct	6.52
218	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0.01	971.30	12.84	DataConstruct	0.01
219	20012943 Placa polistiren extrudat Austrotherm XPS30, min.5 cm gros	mp	82.82	31.73	2,627.46	DataConstruct	0.04
220	6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	kg	0.01	22.82	0.11	DataConstruct	0.00
221	6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURIFARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTEPETROL TIP. NA 5 MM	KG	0.01	3.35	0.03	Furnizor DocLib	0.00
222	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURIFARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTEPETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.01	3.35	0.05	Furnizor DocLib	0.00
223	20029008 Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat 3 cm	mp	14.18	40.50	574.09	DataConstruct	0.01
224	8000753 Plasa bordurata h=2,00	m	75.00	78.30	5,872.50	DataConstruct	0.01
225	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla	mp	157.54	5.40	850.69		0.16
226	2004268 Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 s438/3-80	buc	8.64	378.00	3,265.92	Pret Excel	0.58
227	2930619 Poarta acces auto	buc	1.00	7,425.00	7,425.00	DataConstruct	0.02
228	6306599 Poarta acces pietonal	mp	1.00	2,700.00	2,700.00	DataConstruct	0.09

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
229	7800007 Polistiren expandat 1000x500x100 mm	mp	115.71	49.95	5,779.71	DataConstruct	0.01
230	7800697 Polistiren extrudat - 5 cm	mp	19.85	34.65	687.72	DataConstruct	0.00
231	20025582 POMPA SUBMERSIBILA, Q=2MC/H	buc	1.00	1,147.50	1,147.50	DataConstruct	0.00
232	2453768 PORTHIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1	BUC	2.00	58.60	117.20	Furnizor DocLib	0.00
233	5535995 PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,230V/10A, MONTAJINGROPAT	BUC	7.00	17.55	122.85	Furnizor DocLib	0.00
234	5536080 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALASIMBOL 0706A 230V;10A	BUC	12.00	18.27	219.19	Furnizor DocLib	0.00
235	20012596 Profil metalic pentru culturi	m	80.64	10.80	870.91	DataConstruct	0.08
236	20012595 Profil metalic pentru soclu	m	31.82	33.75	1,073.76	DataConstruct	0.03
237	6720133 Profil PVC pentru faianta	m	6.45	5.18	33.44	DataConstruct	0.00
238	20010059 Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	205.60	3.44	707.78	DataConstruct	0.12
239	20010060 Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	46.26	1.86	86.18	DataConstruct	0.03
240	4501129 RACORD ALAMA TURNATA FILETEXTERIOR D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)	BUC	4.00	13.39	53.58	Furnizor DocLib	0.00
241	6719598 RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CUCAPAC SI SURUB FLUTURE	BUC	2.00	66.97	133.95	Furnizor DocLib	0.00
242	6712863 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD.110-110 NII 2167	BUC	6.00	10.88	65.30	Furnizor DocLib	0.00
243	6712813 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD.50- 50 NII 2167	BUC	6.00	3.35	20.09	Furnizor DocLib	0.01
244	6713972 REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 110- 50 MM NII 2167	BUC	6.00	3.35	20.09	Furnizor DocLib	0.00
245	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALBC.1 S 9441	BUC	2.02	417.37	843.08	Furnizor DocLib	0.04
246	2906959 Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80	mc	0.08	1,215.00	93.73	DataConstruct	0.04
247	4201779 ROBINET COLT REGLAJ ALAMANICHELATA 1/2 "" S 751/I	BUC	6.00	20.09	120.55	Furnizor DocLib	0.00
248	20010321 ROBINET SFERIC 1"	buc	8.00	62.64	501.12	DataConstruct	0.00
249	7343982 Rumegus din lemn	kg	4.70	0.77	3.64	Pret Excel	0.00
250	5881291 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METALM 14 OL34 S 1388	KG	0.02	4.57	0.11	Furnizor DocLib	0.00
251	5883043 Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	kg	0.51	8.37	4.29		0.00
252	5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METALA M 18 OL34 S 5200	KG	1.37	6.09	8.33		0.00
253	7344144 Sapa in trepte armata cu widia D = 104 stas 328-74	buc	0.02	2,098.70	50.37	DataConstruct	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
254	7344156 Sapa in trepte armata cu widia D = 114 stas 328-74	buc	0.02	2,136.42	51.27	DataConstruct	0.00
255	7344120 Sapa in trepte armata cu widia D = 76 stas 328-74	buc	0.02	1,983.34	47.60	DataConstruct	0.00
256	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	0.15	19.58	2.94	DataConstruct	0.00
257	3809263 Sarma alama D = 5,5 mm	kg	0.02	72.75	1.31	DataConstruct	0.00
258	3803128 Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	9.94	6.50	64.62	Pret Excel	0.01
259	3803166 Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	1.62	6.50	10.53	Pret Excel	0.00
260	2903995 Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.15	2,025.00	297.51		0.07
261	2903971 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0.03	2,025.00	66.95	DataConstruct	0.02
262	2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.05	2,025.00	101.01	DataConstruct	0.02
263	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	37.49	5.13	192.34		0.04
264	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTIIDIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	0.09	4.05	0.36	Furnizor DocLib	0.00
265	4203161 SIFON EXTENSIBIL SI VENTIL	BUC	3.00	8.37	25.12	Furnizor DocLib	0.00
266	20012680 Silicon de etansare	I	2.12	46.62	98.89	DataConstruct	0.00
267	2010102 Sipci rasinoase s 942	mc	0.92	2,025.00	1,864.96	Pret Excel	0.46
268	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25OL32 S 889	KG	1.25	4.05	5.05		0.00
269	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	1.40	7.92	11.09	DataConstruct	0.00
270	3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S889	KG	0.08	4.32	0.32	Furnizor DocLib	0.00
271	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S889	KG	0.50	4.32	2.16	Furnizor DocLib	0.00
272	5903130 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SIINCARCARE SUB FLUX S10 2,5	KG	2.78	13.50	37.46		0.00
273	20010080 Spuma poliuretana	I	4.69	71.13	333.24	DataConstruct	0.00
274	7800196 Stalp din teava de otel zincata h=2,25m	buc	39.75	137.70	5,473.58	DataConstruct	0.00
275	7346207 STEARINA	KG	0.06	4.05	0.24		0.00
276	7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT40X4 SIMBOL S-47B	BUC	37.50	8.10	303.75	Furnizor DocLib	0.00
277	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	873.80	0.03	23.59	DataConstruct	0.87
278	5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X50 GR. 4.8 S 920	BUC	4.00	0.17	0.67	Furnizor DocLib	0.00
279	5820522 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M10X 60 GR. 4.8 S 920	BUC	2.00	0.04	0.08	Furnizor DocLib	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
280	5821760 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M16X 70 GR. 4.8 S 920	BUC	128.00	0.30	38.97		0.01
281	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc	11.16	0.12	1.36	DataConstruct	0.00
282	5837795 SURUB CU CAP HEXAGONAL L 8 X 50 S1454	BUC	70.00	0.33	23.44	Furnizor DocLib	0.00
283	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X40 F1 S 1452	BUC	32.00	0.15	4.87	Furnizor DocLib	0.00
284	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X30 F1 S 1452	BUC	8.00	0.17	1.34	Furnizor DocLib	0.00
285	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X50 F1 S 1452	BUC	12.00	0.17	2.01	Furnizor DocLib	0.00
286	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	30.78	0.18	5.50		0.00
287	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRUOGLINDA	BUC	8.00	0.50	4.02	Furnizor DocLib	0.00
288	5827532 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN AM 12X 160 GR. 4.8 S 2350	BUC	4.00	0.15	0.61	Furnizor DocLib	0.00
289	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	54.60	9.18	501.23	DataConstruct	0.05
290	3271895 TABLOU ELECTRIC GENERAL	BUC	1.00	2,065.50	2,065.50	Furnizor DocLib	0.01
291	2205719 TALC MACINAT S 11124	KG	0.05	0.20	0.01	Furnizor DocLib	0.00
292	3271906 TARUS (ELECTROD) STANDARDIZAT,ZINCAT, L=1,5M, PENTRU IMPAMANTARE	BUC	7.00	83.43	584.01	Furnizor DocLib	0.01
293	3304823 TEAVA INSTALATII NEAGRANEFILATATA M - 15 (1/2) OL 32 1 S7656	M	0.16	6.48	1.04	Furnizor DocLib	0.00
294	2101149 Tencuiala decorativa culoare alb/maro	kg	309.25	10.13	3,131.16	DataConstruct	0.31
295	20031025 Tencuiala mozaicata pt. soclu, rez.la solicitari mecanice	kg	25.99	12.15	315.75	DataConstruct	0.03
296	6719450 TEU PEHD DIAM = 25 MM	buc	8.00	49.21	393.66	DataConstruct	0.00
297	6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X5,3 STAS 6675/2	M	21.00	14.85	311.85	Furnizor DocLib	0.05
298	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2	M	52.50	23.44	1,230.64	Furnizor DocLib	0.06
299	6700262 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8STAS 6675/2	M	20.60	7.53	155.21	Furnizor DocLib	0.01
300	2806604 Tigla ceramica	buc	1,960.00	6.48	12,700.80	DataConstruct	5.49
301	6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33	BUC	12.00	0.24	2.92	Furnizor DocLib	0.00
302	6109781 Toluen hidrocarbura aromatica	kg	0.75	4.02	3.02	DataConstruct	0.00
303	7356438 Tub carotier	buc	0.08	150.01	11.25	DataConstruct	0.00
304	6704701 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16STAS 6990	M	126.25	2.03	255.66	Furnizor DocLib	0.01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
305	6704696 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 18STAS 6990	M	126.25	2.74	345.99	Furnizor DocLib	0.01
306	2610905 TUB IZOLATIE ELASTOMER (TUBOLIT),D=20MM	M	14.63	4.02	58.77	Furnizor DocLib	0.00
307	2610904 TUB IZOLATIE ELASTOMER (TUBOLIT) D=25MM	M	4.25	5.69	24.19	Furnizor DocLib	0.00
308	3270130 TUB POLIPROPILENA PPR-FC D=20MM	M	30.00	3.68	110.51	Furnizor DocLib	0.01
309	3270131 TUB POLIPROPILENA PPR-FC, D=25MM	M	20.00	5.69	113.85	Furnizor DocLib	0.01
310	6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13STAS 16-80	KG	0.76	8.10	6.17		0.00
311	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	19.51	3.38	65.85		0.02
312	6720307 Usa din profile PVC - culoare lemn	mp	14.14	1,674.00	23,670.36	DataConstruct	0.35
313	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.31	340.20	105.53		0.43
314	2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.1 S 2066	BUC	2.00	398.80	797.59	Furnizor DocLib	0.02
315	7800859 Vopsea lavabila alba	kg	110.88	20.25	2,245.32	www.depozit-online.ro	0.11
316	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.70	27.00	18.90	DataConstruct	0.00
317	6103294 VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3NTR 90-80	KG	0.19	27.00	5.08		0.00
318	20018636 WoodProtect 611	l	4.20	44.72	187.81	DataConstruct	0.00
	TOTAL		lei		320,511.43		419.84
	TOTAL				65,799.92		

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	13 Betonist	199.29	39.50	7,871.77	
2	10741 DULGHER CONSTRUCTII	521.36	39.50	20,593.68	
3	10830 Dulgher poduri 3	38.70	39.50	1,528.65	
4	20211 Electrician cabluri subterane	9.66	39.50	381.64	
5	10941 Faiantar	50.53	39.50	1,995.74	
6	11141 Fierar beton	58.73	39.50	2,319.74	
7	12021 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	48.52	39.50	1,916.42	
8	11551 Instalator electrician	213.79	39.50	8,444.86	
9	11731 INSTALATOR INCALZIRE	109.24	39.50	4,314.98	
10	11641 INSTALATOR SANITAR	252.97	39.50	9,992.29	
11	320516 Izolator	4.34	39.50	171.43	
12	12241 Izolator hidrofug	46.00	39.50	1,817.00	
13	12441 Izolator lucrari antiacide	11.70	39.50	462.15	
14	12391 Izolator lucrari speciale	57.40	39.50	2,267.30	
15	12300 Izolator termic	47.25	39.50	1,866.38	
16	21800 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	14.50	39.50	572.75	
17	21600 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	1.00	39.50	39.50	
18	12641 Mozaicar	164.05	39.50	6,480.17	
19	100 Muncitor calificat	177.75	39.50	7,021.13	
20	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	62.78	39.50	2,479.66	
21	49921 Muncitor deservire	48.58	39.50	1,919.06	
22	19931 Muncitor deservire constructii montaj	89.65	39.50	3,541.22	
23	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	393.75	39.50	15,553.29	
24	229921 Muncitor deservire c-tii masini	14.40	39.50	568.80	
25	49 Muncitor necalificat	42.44	39.50	1,676.38	
26	52 Pavator	133.55	39.50	5,275.22	
27	12911 Pietrar	16.50	39.50	651.75	
28	19621 Sapator	29.80	39.50	1,177.10	
29	70200 Sondor mecanic	22.50	39.50	888.75	
30	20000001 Specialist montare gips carton	46.26	39.50	1,827.27	
31	22721 SUDOR ELECTRIC	4.00	39.50	158.00	
32	60191 Tamplar	20.51	39.50	810.11	
33	7213050013101 Tinichigiu	49.55	39.50	1,957.23	
34	13111 Tinichigiu sant.	7.00	39.50	276.50	
35	13131 Tinichigiu santier	15.68	39.50	619.36	
36	20000164 Zidar	597.41	39.50	23,597.67	
37	13331 Zugrav vopsitor	189.65	39.50	7,491.09	
38	20000120 Zugrav-vopsitor	24.00	39.50	948.00	
Total ore manopera:		3,834.79			
TOTAL		lei		151,474.01	
TOTAL				31,097.11	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF	0.02	17.55	0.35
2	3410 Autocisterna cu dispozitiv de stropire	1.15	32.14	36.96
3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.24	93.27	22.39
4	3546 Autogreder pana la 175 cp	2.40	145.15	348.36
5	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.25	98.67	24.67
6	6751 Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	3.64	148.50	539.86
7	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	0.50	263.25	130.31
8	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	2.42	702.00	1,697.97
9	1424 Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	0.96	58.41	56.02
10	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	11.26	40.50	455.98
11	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	26.25	270.00	7,087.96
12	4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	7.65	108.00	826.20
13	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare inclusiv coliere de prindere (metru)	72.92	6.75	492.20
14	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	15.42	202.50	3,123.36
15	7680 Fierastrau mecanic (circular)	31.56	78.72	2,484.08
16	6702 Macara de fereastră 0,15tf	8.86	47.25	418.45
17	6702 Macara de fereastră 0,15tf	2.96	47.25	139.98
18	3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	10.02	12.44	124.63
19	4201 Masina automata de taiat si indreptat beton actionata electric d=3-20mm 5-10	1.29	7.06	9.12
20	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	8.25	7.26	59.88
21	3622 Masina de forat pe senile FAN 35 cu accesorii, actionata electric 58kw	3.00	472.50	1,417.50
22	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.05	40.50	2.03
23	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-70	2.24	45.90	102.82
24	7606 Schela metalica tubulara de exterior	538.01	6.35	3,413.66
25	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	1.99	3.29	6.53
26	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0.52	2.43	1.26
27	4212 Troliu electric 3.1-5tf	0.60	20.74	12.37
28	2000 Utilaj de ridicat	0.89	54.00	47.81
29	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.10	54.00	59.51
30	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	4.98	12.15	60.50
31	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	7.57	12.15	91.97
	Total ore utilaje:	768.94		
	TOTAL	lei		23,294.68
	TOTAL			4,782.32

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0

1

2

3

4 = 2 x 3

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SATUL CERNISOARA-FLORESE,
COMUNA BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A40 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	133.18			109.35	14,563.01
2	TRA02A40 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	235.24			82.01	19,292.78
	TOTAL		lei			33,855.80
	TOTAL					6,950.48

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

