



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 42 / 20.07.2022

**Privind aprobarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului
„REABILITARE – REPARAȚII ACOPERIȘ ȘI TERASĂ INSTITUȚII PUBLICE -
BUNILA”**

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 20.07.2022,

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 39/30.05.2022 și Referatul de aprobare nr.39/16/30.05.2022 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivelor „Reabilitare – Reparații acoperiș și terasă instituții publice - Bunila”;

Având în vedere Raportul nr.36/19/23.07.2022 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila.

În baza Avizului Comisiei de specialitate I, a Consiliului local Bunila nr.40/22 înregistrat în ședința comisiei din 14.07.2022;

În baza Avizului Comisiei de specialitate II, a Consiliului local Bunila nr.28/23 înregistrat în ședința comisiei din 14.07.2022;

În baza Avizului Comisiei de specialitate III, a Consiliului local Bunila nr.22/24 înregistrat în ședința comisiei din 14.07.2022;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al comunei Bunila nr.7/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Bunila pe anul 2022;

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 Legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile :

- Art.44 alin.(1) și art.(4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.10 alin.(3) și alin.(7-8), Anexe 6 și 7 din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
- Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129, alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), art. 139 alin.(1), art. 196 alin 1 lit a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivelor „Reabilitare – Reparații acoperiș și terasă instituții publice - Bunila”

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bunila, în valoare de **211.340,26** lei (inclusiv TVA) pentru obiectivul „Reabilitare – Reparații acoperiș și terasă instituții publice - Bunila”, conform Devizului General prevăzut în **Anexa nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul Stroia Romulus, Primarul comunei Bunila, Compartimentul Achiziții publice și Compartimentul Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei comunei Bunila.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 . Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara ;
- Primarului comunei Bunila ;
- Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale;
- Compartimentul Achiziții publice
- Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;

Se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Președinte de ședință
Consilier
Rădoane Dorel



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria



Această hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 20.07.2022 cu următoarele voturi:

Total consilieri locali 9
Prezenți 9
Pentru 9
Împotrivă 1
Abțineri 1

Vizat CFP



Devizul general

al obiectivului de investiții

Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare	12 000,00	2 280,00	14 280,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	12 000,00	2 280,00	14 280,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Construcții	164 080,16	31 175,23	195 255,38
		109 607,94	20 825,51	130 433,45

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
RADOANE DOREL

CONTRASENTEAZA
SECRETAR GENERAL
HATEA ADRIANA

4.1.1.1	Reparatii la acoperis			
4.1.2	Construire terasa	109 607,94	20 825,51	130 433,45
4.1.2.1	Construire acoperis terasa	54 472,21	10 349,72	64 821,93
4.1.2.2	Lucrari de finisaje exterioare	32 687,44	6 210,61	38 898,06
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	21 784,77	4 139,11	25 923,88
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5		164 080,16	31 175,23	195 255,38
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	1 804,88	0,00	1 804,88
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	820,40	0,00	820,40
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	164,08	0,00	164,08
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșființare	820,40	0,00	820,40
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6		1 804,88	0,00	1 804,88
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		0,00	0,00	0,00
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		177 885,04	33 455,23	211 340,26
		164 080,16	31 175,23	195 255,38

Data
2022-06-20

Întocmit,

Beneficiar,
Comuna Bunila



Cuprins Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
14	Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila	
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari	2
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	3
DO	Devizul obiectului	4
C1	Centralizatorul investitiei	9
		10

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	Lei 3	Lei 4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Construcții		
4.1.1.1	Reparații la acoperis		
4.1.2	Construire terasa		
4.1.2.1	Construire acoperis terasa		
4.1.2.2	Lucrări de finisaje exterioare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant,
S.C. GEVIS ProTeam S.R.L.

Proiectantul: S.C. GEVIS ProTeam S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Constructii	
4.1.1.1	Reparatii la acoperis	
4.1.2	Construire terasa	
4.1.2.1	Construire acoperis terasa	
4.1.2.2	Lucrari de finisaje exterioare	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
S.C. GEVIS ProTeam S.R.L.

Beneficiarul: Comuna Bunila

Proiectantul: S.C. GEVIS ProTeam S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Constructii							
Devizul: Reparatii la acoperis							
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1.1.1	RCSI41C%	Demontarea elementelor de acoperis: invelitori din tigla,olane sau placi presate din tabla,PAS,PVC etc.	mp	266,250			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.2	RCSH02C %(1)	Reparatii la sarpana din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri simple, cu una pana la patru pante, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri grele	mp	266,250			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.2.1	54325234	Rigla de rasin. 50/50 , L = 3 m	mc	1,331			
				Material:			
				Transport:			
1.1.2.2	20053115	Grinzi de rasinoase	mc	2,663			
				Material:			
				Transport:			
1.1.3	AUT7606A 1	Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t	ora	40,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.4	RCSH31A %	Montarea si demontarea schelei pt,lucrari de constructii: schela metalica tubulara pt lucrari int, si ext, cu H < 7 m,incl,materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	mp	40,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.5	CE01A1	Invelitoare din țiglă profilată din argilă arsă la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	266,250			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.5.1	2303066	Tigla morando ni933/73	buc	1 224,750			
				Material:			
				Transport:			
1.1.6	RTR1RC 112A2	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rastunare	buc	80,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.7	CMj21A01 A1	Transporturi de șantier cu mijloace manuale Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m așezare- așezare grupa 1—3	t	2,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.8	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 10 km.	tona	4,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.9	RTR2C40A	Executarea curateniei pe terase si pardoseli	mp	266,250			
				Material:			

Manopera:		
Utilaj:		
Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Construire terasa

Devizul: Construire acoperis terasa

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	RCSH02C %	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri simple, cu una pana la patru pante, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri grele	mp	34,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.1.1	54325234	Rigla de rasin. 50/50 , L = 3 m	mc	0,239		
				Material:		
				Transport:		
2.1.1.2	20053115	Grinzi de rasinoase	mc	1,517		
				Material:		
				Transport:		
2.1.2	AUT7606A 1	Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t	ora	32,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.3	RCSH31A %	Montarea si demontarea schelei pt,lucrari de constructii: schela metalica tubulara pt lucrari int, si ext, cu H < 7 m,incl,materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	mp	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.4	CE01A1	Invelitoare din țiglă profilată din argilă arsă la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	34,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.4.1	2303066	Tigla morando ni933/73	buc	158,700		
				Material:		
				Transport:		
2.1.5	CK17B%	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din: cherestrea de stejar in tablii si frizuri sau lamele	metru patr at	34,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.5.1	3549024	Lambriu din lemn	mp	36,225		
				Material:		
				Transport:		
2.1.6	RMDB12B	Executare finisaje speciale la lambriuri si tavane lemn : finisaje cu	mp	34,500		

	#	lac			Material:		
					Manopera:		
					Utilaj:		
					Transport:		
2.1.7	RTR1RC 112A2	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rastunare	buc	8,000	Material:		
					Manopera:		
					Utilaj:		
					Transport:		
2.1.8	CMj21A01 A1	Transporturi de şantier cu mijloace manuale Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m aşezare- aşezare grupa 1—3	t	0,100	Material:		
					Manopera:		
					Utilaj:		
					Transport:		
2.1.9	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0,100	Material:		
					Manopera:		
					Utilaj:		
					Transport:		
2.1.10	RTR2C40A	Executarea curateniei pe terase si pardoseli	mp	24,500	Material:		
					Manopera:		
					Utilaj:		
					Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Construire terasa

Devizul: Lucrari de finisaje exterioare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2.1	CG01E#	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.2	CI05A%	Placaj din placi de gresie ceramica,fixate cu adeziv, incl.rost.cu chit,pe supr.plane la pereti,stalpi si grinzi,la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura placarea la pereti,stalpi si grinzi la int., aplicata cu adeziv	mp	17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.2.1	20019387	Adeziv placare ceramica	kg	52,800		
				Material:		
				Transport:		
2.2.2.2	263010242036 9	Placi gresie	mp	18,832		
				Material:		

2.2.3	201023731873 4	Distanțieri de rost din pvc pt placaje model m3	buc	Transport: -		
				352,000		
2.2.3	ACD25E%	Executarea tencuielilor sclvisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior sau exterior	mp	Transport:		
				17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.4	CN06B+	Vopsea pentru protectia si decorarea suprafetelor exterioare din: zidarie, beton, tencuiala, ipsos	mp	Transport:		
				17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.5	CF58A02+	Produse Knauf pentru finisaje - gleturi de incarcare pentru incarcare si nivelare, de var- ipsos , consum 1.2kg/mp/mm	mp	Transport:		
				17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.6	CF57A01+	Produse Knauf pentru finisare- gleturi nepreparat, in strat subtire, consum 1kg/mp/mm	mp	Transport:		
				17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.7	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	Transport:		
				17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.8	IZF161A01 +	Tencuiala decorativa minerala, structura "bob de orez" K1,5 - granulatie fina	mp	Transport:		
				17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.9	RTR1RC 112A2	Transportul materialelor de constructii prin purtarea directa transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi pana la 25 kg inclusiv a materialor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rastunare	buc	Transport:		
				9,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.10	CMj21A01 A1	Transporturi de șantier cu mijloace manuale Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m așezare- așezare grupa 1—3	t	Transport:		
				0,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 10 km.	tona	Transport:		
				0,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2.12	RTR2C40A	Executarea curateniei pe terase si pardoseli	mp	Transport:		
				34,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.



Devizul obiectului: Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
1	2	Lei	Lei	Lei
3		4	5	
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Construcții			
4.1.1.1	Reparatii la acoperis			
4.1.2	Construire terasa			
4.1.2.1	Construire acoperis terasa			
4.1.2.2	Lucrari de finisaje exterioare			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.

Beneficiarul: Comuna Bunila
Proiectantul: S.C. GEVIS ProTeam S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare - reparatii acoperis si terasa institutii publice - Bunila

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Constructii		
1.1	Reparatii la acoperis		
2	Construire terasa		
2.1	Construire acoperis terasa		
2.2	Lucrari de finisaje exterioare		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

