



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 46/ 21.08.2023

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru
obiectivul de investiții "Satul de Marmură, comuna Bunila, județul Hunedoara"**

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 21.08.2023.

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 43/03.07.2023 și Referatul de aprobare nr.43/16/03.07.2023 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții "Satul de Marmură, comuna Bunila, județul Hunedoara";

Având în vedere Raportul nr.43/19/03.07.2023 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila.

În baza Avizului Comisiei de specialitate I, a Consiliului local Bunila nr.45/22 înregistrat în ședința comisiei din 11.08.2023;

În baza Avizului Comisiei de specialitate II, a Consiliului local Bunila nr.34/23 înregistrat în ședința comisiei din 11.08.2023;

În baza Avizului Comisiei de specialitate III, a Consiliului local Bunila nr.28/23 înregistrat în ședința comisiei din 11.08.2023;

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 Legii nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile:

➤ Capitolul 5, Punctul 5.2, subpunct 11 din Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PILONUL IV. COEZIUNEA SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ COMPONENTA C11. TURISM ȘI CULTURĂ. INVESTIȚIA 11 - PROMOVAREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE PROGRAMUL ROMÂNIA ATRACTIVĂ MODERNIZAREA /REABILITAREA SITURILOR TURISTICE.

➤ Art. 7 alin.(4) lit.b) și Anexa 7 din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

➤ Art. prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

➤ Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ Art.129, alin (2), lit.b), alin.(4), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor : art. 139 alin. (3), lit.e), art. 196, alin. (1), litera. a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă **Indicatorii tehnico-economici** – faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Satul de Marmură, comuna Bunila, județul Hunedoara”, prevăzuți în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Bunila, prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului-județul Hunedoara;
- Primarului comunei Bunila;
- Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale.
- Compartimentul Achiziții publice.
- Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;

Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Președinte de ședință
Consilier
Gardian Laurențiu

[Redacted signature]



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria

[Redacted signature]

Această hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 21.08.2023 cu următoarele voturi:

Total consilieri locali	9
Prezenți	9
Pentru	9
Împotrivă	—
Abțineri	—



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Anexă la Hotărârea nr. 46/21.08.2023

Indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru
obiectivul de investiții "Satul de Marmură, comuna Bunila, județul Hunedoara"

Președinte de ședință
Consilier
Gardian Laurențiu



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria

Nr. Inreg. La Reg. Comert. : J05/261/2014, Cod Fiscal : 32799225

Sediul Social : str. Menumorut nr. 21, Oradea, jud. Bihor

IBAN RO74INGB 0000999903721760, Capital Social: 200 lei

Proiect nr. 109/2022

Denumire proiect: SATUL DE MARMURĂ, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara

BENEFICIAR: COMUNA BUNILA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuieli necesare realizării investiției

„SATUL DE MARMURĂ, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
TOTAL GENERAL		2,512,777.75	475,907.77	2,988,685.52
din care C+M		2,133,677.75	405,398.77	2,539,076.52

data
beneficiar: Comuna Banila

sef proiect arh. MARA VIDA

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]
[Stamp: ROMANIA, ORADEA - ROMANIA, 32799225]



+40744792995

Nr. Ireg. La Reg. Comert. : J05/261/2014, Cod Fiscal : 32799225
Sediul Social : str. Menumorut nr. 21, Oradea, jud. Bihor
IBAN RO74INGB 0000999903721760, Capital Social: 200 lei
Proiect nr. 109/2022, SATUL DE MARMURĂ, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara
BENEFICIAR: COMUNA BUNILA

DATE GENERALE:

– Denumire INVESTIȚIE:

SATUL DE MARMURĂ Comuna BUNILA, jud. Hunedoara

- Amplasament: Comuna BUNILA (Ținutul Pădurenilor, jud. Hunedoara)
- Titularul investiției: COMUNA BUNILA
- Beneficiarul investiției: COMUNA BUNILA
- Proiectant: S.C. M.R.D.V. S.R.L.

Numărul apelului de proiecte

Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Pilonul

Componenta

Investiția

PILONUL IV. COEZIUNEA SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ

COMPONENTA C11. TURISM ȘI CULTURĂ

INVESTIȚIA I1 - PROMOVAREA CELOR 12 RUTE

TURISTICE/CULTURALE

MODERNIZAREA /REABILITAREA SITURILOR TURISTICE

Ruta

Ruta satelor de arhitectură tradițională

a. INDICATORI MAXIMALI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
TOTAL GENERAL		2,512,777.75	475,907.77	2,988,685.52
din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		2,133,677.75	405,398.77	2,539,076.52

b. Indicatori minimali

Amplasamentul are coeficientii urbanistici normati, astfel :

	DENUMIRE "CASA"	DENUMIRE PROPRIETAR	Adresa	NR. CADA STRAL	S teren (mp)	-Ac- suprafata construit a (mp)	-Ad- suprafata desfasurat a(mp)
1	Casa lui Avram	GHEORGHES C MARIAN- BOGDAN, GHEORGHES C LUCIA- ELISABETA	satul Bunila, nr.1	60442	543	97	113
2	Casa Grecu	GRECU BOGDAN	satul ALUN, nr. 50	60449	3273	66	129
3	Casa lui Iorga	POPA MARIA	satul ALUN, nr. 57	60523	2516	206	206
4	Casa Băcui	POPA ARTEMIZA- LOREDANA	satul ALUN, nr. 56	60367	1598	54	106
5	Casa Mărog	MORARU- IONUT CIPRIAN	satul ALUN, nr. 51	60309	1020	174	234
6	Casa lui "Părtenie"	GHEORGHES C GHEORGHE	satul ALUN, nr. 48	60160	750	70	213
7	Casa Popa Moisa	POPA ALIN- COSMIN	satul ALUN, nr. 32	60479	1079	56	108
8	Casa lui "Teleman"	TELEMAN ALEXANDRU- RĂZVAN	satul ALUN, nr. 46	60229	2010	151	215

c. Indicatori socio economici de impact

Scopul proiectului este:

1. Realizarea rutei satelor cu arhitectură tradițională
 - a. Reabilitarea caselor tradiționale din toată România și a infrastructurii specifice
 - b. Marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management și digitalizare (digitalizarea valorilor culturale aferente); dezvoltare și livrare ofertă culturală; formare personal și activități de educație culturală
- d. Durata de executie a investitiei - conform grafic, 4/luni per casa
Se anexeaza graficul de realizare genral al investitiei
- e. Deviz general – se anexeaza

Intocmit

Arh. Mara Vi



Nr. înreg. la Reg. Comerț.: JU5/261/2014, Cod Fiscal: 52/99225

Sediul Social: str. Menumorut nr. 21, Oradea, jud. Bihor

IBAN RO74INGB 000099903721760, Capital Social: 200 lei

Proiect nr. 109/2022

Denumire proiect: SATUL DE MARMURĂ, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara

BENEFICIAR: COMUNA BUNILA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuieli necesare realizării investiției

„SATUL DE MARMURĂ, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6	6
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea terenului pt. protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pt. relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cap. 1		0.00	0.00	0.00	0.00
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
2.1	Bransament apa-canal	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cap. 2		0.00	0.00	0.00	0.00
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	34,800.00	6,612.00	41,412.00	
3.1.1.	Studii de teren	26,800.00	5,092.00	31,892.00	
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	
3.1.3.	Alte studii specifice	8,000.00	0.00	8,000.00	
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00	
3.3	Expertizare tehnică	8,000.00	1,520.00	9,520.00	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor				
3.5	Proiectare și inginerie	34,700.00	6,593.00	41,293.00	
3.5.1.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00	
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,500.00	285.00	1,785.00	
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00	
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	33,200.00	6,308.00	39,508.00	
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	
3.7.	Consultanță	77,000.00	14,630.00	91,630.00	
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	77,000.00	14,630.00	91,630.00	
3.7.2.	Auditul Financiar	0.00	0.00	0.00	
3.8.	Asistență tehnică	72,000.00	13,680.00	85,680.00	
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	24,000.00	4,560.00	28,560.00	
3.8.1.1.	Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor	18,000.00	3,420.00	21,420.00	
3.8.1.2.	Pt. participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de stat în Construcții	6,000.00	1,140.00	7,140.00	
3.8.2.	Dirigenție de șantier	48,000.00	9,120.00	57,120.00	
Total cap. 3		226,500.00	41,515.00	268,015.00	
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.11	Obiect nr 1 Casa lui Avram	274,644.47	52,182.45	326,826.92	

4.12	Obiect nr.2 Casa Grecu	251,512.00	47,787.28	299,299.28
4.13	Obiect nr.3 Casa lui Iorga	289,474.06	55,000.07	344,474.13
4.14	Obiect nr.4 Casa Bacui	251,512.00	47,787.28	299,299.28
4.15	Obiect nr.5 Casa Marog	264,658.85	50,285.18	314,944.03
4.16	Obiect nr.6 Casa lui Partenie	251,512.00	47,787.28	299,299.28
4.17	Obiect nr.7 Casa Popa Maria	278,255.83	52,868.61	331,124.44
4.18	Obiect nr. 8 Casa lui Teleman	272,108.54	51,700.62	323,809.16
Total cap. 4.1		2,133,677.75	405,398.77	2,539,076.52
4.2	Montaj utilaj tehnologic	-	-	-
4.3	Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
Total cap. 4		2,133,677.75	405,398.77	2,539,076.52
Cap. 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1.	Lucrări de construcții	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
Total cap. 5.1		0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	0.00	0.00	0.00
5.2.1.	Comisioanele și dobanzile af. Creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferenta ISC pt. controlul calitatii lucrarilor de constructii(0,5%)	0.00	0.00	0.00
5.2.3.	Cota aferenta ISC pt. controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt. autorizarea lucrarilor de constructii (0.1 %)	0.00	0.00	0.00
5.2.4.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	124,000.00	23,560.00	147,560.00
Total cap. 5		124,000.00	23,560.00	147,560.00
Cap. 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare				
6.1	Cheltuieli de informare și publicitate pt. proiect care rezulta din obligatiile beneficiarului	25,600.00	4,864.00	30,464.00
6.2	PrCheltuieli de marketing și promov. Program. Finantat	0.00	0.00	0.00
6.3	Cheltuieli pt. digitalizarea obiectivului de patrimoniu	0.00	0.00	0.00
Total cap. 6		25,600.00	4,864.00	30,464.00
7.1	Cheltuieli pentru audit de proiect	3,000.00	570.00	3,570.00
Total cap. 7		3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL GENERAL		2,512,777.75	475,907.77	2,988,685.52
din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		2,133,677.75	405,398.77	2,539,076.52

COMUNA BUNILA SUME ALOCATE DIN BUGETUL LOCAL
SUME ALOCATE DIN PNRR

176,839.28
2,811,846.24

data AUGUST 2023
beneficiar: Comuna Bunila



sef proiect MARA VIDA

COMUNA BUNILA

"SATUL DE MARMURĂ, Comuna Bunila, județul Hunedoara"

CENTRALIZATOR - Cheltuieli pe obiective - F1

	OBIECTIV	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1	CASA LUI AVRAM	274.644,47	52.182,45	326.826,92
2	CASA GRECU	251.512,00	47.787,28	299.299,28
3	CASA IORGA	289.474,06	55.000,07	344.474,13
4	CASA BĂCUI	251.512,00	47.787,28	299.299,28
5	CASA MĂROG	264.658,85	50.285,18	314.944,03
6	CASA PARTENIE	251.512,00	47.787,28	299.299,28
7	CASA GUGĂ	278.255,83	52.868,61	331.124,44
8	CASA TELEMAN	272.108,54	51.700,62	323.908,16
	TOTAL PROIECT	2.133.677,75	405.398,77	2.539.076,52

Formular F1

OBIECTIV: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Avram GHEORGHESCU MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESCU LUCIA-ELISABETA satul Bunila, nr.1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M	
		2	ron	3	ron
4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
411	Cladire interventii				
412	Imprejurimile interventii				
	TOTAL capital/ subcapital	269.701,34		269.701,34	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	4.943,13		4.943,13	
	Taxa pe valoarea adaugata	274.644,47		274.644,47	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	274.644,47		274.644,47	
		52.182,44		52.182,44	
		326.826,91		326.826,91	

PROIECTAREA COMER

* 10/11/2017

CH/2017

Formular F2

OBIECTIV: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Avram GHEORGHESCU MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESCU LUCIA-ELISABETA satul Bunila, nr.1

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora	ron
4.1.1	01 Trotuar de garda	2
4.1.2	02 Interventii cladire	
TOTAL I		5.919,71
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		263.781,63
Taxa pe valoarea adaugata		269.701,34
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		269.701,34
		51.243,25
		320.944,59



Formular F2

OBIECTIV: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILIA, jud. Hunedoara Casa lui Avram GHEORGHESCU MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESCU LUCIA-ELISABETA satul Bunilia, nr.1

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pl.obiectul 412 Imprejurire interventii

Nr.capt./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		CENTRALIZATORUL	

4.1. Constructii si instalatii aferente acestora		1		Valoarea (exclusiv TVA)	
4.1.1 1 Interventii imprejurire				TOH	
				2	

TOTAL 1					
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				4.943,13	
Taxa pe valoarea adaugata				4.943,13	
TOTAL valoare (inclusiv TVA)				4.943,13	

PROIECTANT
GHEORGHESCU MARIAN-BOGDAN
BUNILIA, jud. HUNEDOARA

[Redacted Signature]

Formular F3

OBIECTIV: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Avram GHEORGHESCU
MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESCU LUCIA-ELISABETA satul Bunila, nr.1

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CR16A 02 M		30,00000	55,93	1678,03
	SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR			30,58	917,27
	asim			0,00	0,00
				0,00	0,00
2	DA06A1 82 M CUB		5,40000	86,51	2595,29
	STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI			173,36	936,13
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			21,75	117,47
				11,95	64,54
				0,00	0,00
3	TRA05A05 82 TONE		1,25000	207,06	1118,14
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			0,00	0,00
	apa la agregate			0,00	0,00
				5,00	6,25
4	TRA01A25 82 TONE		12,03000	5,00	6,25
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM. \$			0,00	0,00
	balast			0,00	0,00
				25,00	300,75
5	IZC27C 09 MP		30,00000	25,00	300,75
	POLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE			30,10	903,11
				5,07	152,15
				0,09	2,75
	Dorken+folie polietilena			0,00	0,00
6	TRA02A25 82 TONE		0,30000	35,27	1058,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM. \$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	7,50
7	TR11AC13A5 82 TONE		0,30000	25,00	7,50
	DESCARCARE MAT. GR. C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS. PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG. 2 \$			6,67	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	TRB01A15 82 TONE		0,30000	6,67	2,00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$			20,34	6,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,34	6,10

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			391,04	52,79	
	DE: INARC. FRONT. PNEURI 2, 6-3, 9MC PAM. C.I, DIST. 21-30			0,00	0,00	
	incarcare pamant excedentar			391,04	52,79	
10	TRA01A10P	82 TONE	24,30000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM		\$	10,00	243,00	
	pamant excedentar			10,00	243,00	
11	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2			38,87	5,25	
	CU BULD. DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS. DE 31-50CM			0,00	0,00	
	imprastiere pamant excedentar			38,87	5,25	
Cheltuieli directe			3.517,26	1.194,99	125,33	557,50
Alte cheltuieli directe						5.395,08
Contrib. asig. munca 2,250%				26,89		26,89
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.517,26	1.221,88	125,33	557,50
Cheltuieli indirecte Io = 6,000% x To						5.421,97
Profit Po = 3,000% x (To+Io)						325,32
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						172,42
						5.919,71

PROIECT



Formular F3

OBIECTIV: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Avram GHEORGHESC
MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESC LUCIA-ELISABETA satul Bunila, nr.1

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSH33B 02 MP		87,00000	0,00	0,00
	DESPACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.TUTUROR ELEM			8,41	731,67
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			1,28	111,69
	inlocuire sipci 80% din total			0,00	0,00
2	RCSH01A 02 MP		87,00000	9,69	843,36
	REFACERE SARPANTA SIMPLA, LEMN RASIN.-ECARISAT, REZE			30,08	2616,92
	M.PE ZID, CAPRIORI+PANE, INVEL.CARTON/TABLA			10,56	918,29
	inlocuire sipci 80% din numarul total			0,99	85,76
				0,00	0,00
3	00701A1 02 MP		87,00000	41,62	3620,97
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	221,96
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	171,39
				0,00	0,00
				0,00	0,00
4	00701B1 02 MP		87,00000	4,52	393,35
	TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			2,19	190,64
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			1,97	171,39
				0,00	0,00
				0,00	0,00
5	CN02B 02 MP		87,00000	4,16	362,03
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			15,96	1388,93
	APLICATA LA EXTERIOR			6,90	599,87
				0,00	0,00
				0,00	0,00
6	RCS111A 02 MP		89,00000	22,86	1988,79
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			161,48	14371,64
				24,78	2205,15
				0,29	26,12
				0,00	0,00
7	RMF24A 02 MP		111,10000	186,55	16602,91
	DESPACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			0,00	0,00
				49,25	5471,68
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	RCS111A 02 MP		22,10000	49,25	5471,68
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS RECUPERATA			8,29	183,17
				24,78	547,57
				0,29	6,49
	corp C1			0,00	0,00
				33,36	737,23

Formular F3

Executant0322	Obiectiv1	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
9	RCSH07A	02 MP	15,00000	32,01	480,13
COMPLETARE LA SIPCI SUB ACOPERIS				11,02	165,26
				0,55	8,25
				0,00	0,00
				43,58	653,64
10	CE32D	02 MP	14,00000	286,82	4015,42
INLOCUIRI ELEMENTE DE STREASINA 100%				88,25	1235,50
				0,82	11,52
				0,00	0,00
				375,89	5262,44
11	RCSH07A	02 MP	14,00000	32,01	448,12
ASTEREALA NOUA LA STREASINA CU SCANDURI DE LEMN 2.				11,02	154,24
5 CM GROS CONSTR.OBISNUITE				0,55	7,70
				0,00	0,00
				43,58	610,06
12	00701A1	02 MP	14,00000	2,55	35,72
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	27,58
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
streasina corp cl				0,00	0,00
				4,52	63,30
13	00701B1	02 MP	14,00000	2,19	30,68
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				1,97	27,58
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	58,26
14	RCAPMD133	02 MP	14,00000	60,12	841,62
ELEMENTE DE LEMN TRATATE CU ULEI DE IN ARS				19,60	274,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				79,72	1116,02
15	RMC09A	02 BUCATA	6,00000	318,17	1909,05
GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI				106,85	641,10
ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.				1,50	8,99
LUNGIME pазie cu model=40.2 m				0,00	0,00
				426,52	2559,14
16	CE32B	02 MP	41,00000	70,78	2902,16
REFACERE STREASINA DETERIORATA DUFA MODEL ORIGINAR				39,20	1607,20
H 12 CM				0,41	16,88
				0,00	0,00
				110,40	4526,24
17	00701A1	02 MP	41,00000	2,55	104,60
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	80,77
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
pазie tratament anticarii s=9 mp ambele fete 18mp				0,00	0,00
				4,52	185,37
18	00701B1	02 MP	41,00000	2,19	89,84
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				1,97	80,77
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	170,61
19	RPCR28XA	93 MP	41,00000	0,80	32,91
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI				4,14	169,62
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,94	202,53

Executant0322	Obiectiv1	Obi411	Cate02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5 [ron]
20	RPIZE17B	99 M	27,00000	3,05	82,26
DESFACERE JGHEABURI EXISTENTE				14,94	403,38
				1,95	52,58
				0,00	0,00
21	RPCP40B	99 M	27,00000	19,93	538,22
JGHEAB NOU DIN TABLA ZINCATA CU MODEL, DIAMETRU DE 12 CM				77,16	2083,34
				57,57	1554,46
				0,37	9,90
				0,00	0,00
22	CE14A1	82 M	10,00000	135,10	3647,70
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIER ROTUNDE CU D=10CM				31,75	317,46
2 burlane diam 10, h=5 m				13,76	137,63
				0,00	0,00
				0,00	0,00
23	RCSO40E	02 BUCATA	4,00000	45,51	455,09
RESTAURARE ORNAMENT EXISTENT LA JGHEABURI 30X20 CM				56,51	226,04
				65,10	260,40
				0,55	2,20
				0,00	0,00
24	RCS111B	02 MP	3,00000	122,16	488,64
DESFACERE TABLA ZINCATA LA DOLIE EXISTENTA				0,00	0,00
				24,78	74,33
				0,29	0,88
				0,00	0,00
25	CE08B	02 M	3,00000	25,07	75,21
DOLII PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILA TA TIP LINDAB				130,75	392,25
tabla zincata la dolie 300x50x2 buc=1,5x2=3.00 mp				14,78	44,33
				0,00	0,00
				0,00	0,00
26	RPCK06C	91 MP	35,80000	145,53	436,58
DESFACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN				0,00	0,00
				17,39	622,60
				0,00	0,00
Corp c1				0,00	0,00
				17,39	622,60
27	CO28A1	82 MP	7,20000	93,43	672,71
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN				3,83	27,59
				0,00	0,00
Corp c1 20% Inlocuri partiale la pardoselaa existe				0,00	0,00
				97,26	700,30
28	TSD15A1	82 M CUB	3,60000	121,60	437,76
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE				22,94	82,59
CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T				5,95	21,44
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisipCorp c1				0,00	0,00
				150,50	541,79
29	TRA01A25	82 TONE	7,55000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
nisip Corp c1				0,00	0,00
				25,00	188,75
				25,00	188,75

Formular F3

Execuant0322	Obiectiv1	Obi411	Cate02		
0	1	2	3	4	5 ron
30	CO31B1	82 MP	36,00000	190,60	6861,42
PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN EXISTENTE REFACERE				11,38	409,54
PARDOSEALA				0,00	0,00
Corp cl				0,00	0,00
31	RPCK13A1	82 M	47,00000	201,97	7270,96
DESFACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM				6,09	286,23
				15,93	748,65
Corp cl				0,00	0,00
				0,00	0,00
32	CO19XA	91 MP	36,00000	22,02	1034,88
PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUIE DE 3M LUNGIM				86,03	3097,13
E DE BRAD 2.5 CM GROS				7,88	283,68
asezata pe scandurile de lemn Corp cl				0,00	0,00
				0,00	0,00
33	00701A1	02 MP	120,00000	93,91	3380,81
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	306,15
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	236,40
pardoseala ambele fete Corp cl				0,00	0,00
				0,00	0,00
34	00701B1	02 MP	120,00000	4,52	542,55
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	262,96
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	236,40
Corp cl				0,00	0,00
				0,00	0,00
35	RPCR28XA	93 MP	120,00000	4,16	499,36
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				0,80	96,33
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR				4,14	496,44
Corp cl				0,00	0,00
				0,00	0,00
36	RCSA06A	02 M CUB	5,50000	4,94	592,77
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD				0,35	1,94
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL				21,06	115,81
Ridicare pamant peste planseu de lemn corp cl				0,00	0,00
				0,00	0,00
37	RCSH33A	02 MP	11,00000	21,41	117,74
DESFACERE PLANSEE LEMN POD DETERIORAT				0,00	0,00
				7,99	87,90
Inlocuiri elemente putrezite corp cl				0,55	6,05
				0,00	0,00
				8,54	93,95
38	RPCH12A	02 MP	11,00000	128,32	1411,55
COMPLETARI CU ELEMENTE DE LEMN PENTRU UNIFORMIZAWE				18,94	208,34
A GOLURI DIN POD				1,90	20,87
Reparatii lemn HOLZWURMFREI..PT LEMNUL NOU				0,00	0,00
				149,16	1640,75
39	RPCE40A	02 MP	70,00000	30,00	2100,21
FOLIE DIN POLIETILENA SUB CELULOZA				20,91	1463,42
corp cl				0,09	6,42
				0,00	0,00
				51,00	3570,05

Formular F3

Executan0322	Obiectiv1	Obi411	Cate02		
0	1	2	3	4	5
40	RPCE56B	09 MP	70,00000		
TERMOIZOLATIE CU CELULOZA S=63 MP, GROSIME 30CM ,				52,68	3687,77
MC=19 MC				13,79	965,30
corp c1				0,00	0,00
				0,00	0,00
41	RPCE40A	02 MP	120,00000	66,47	4653,07
ASEZARE FOLIE DIN POLIETILENA PESTE SIPCI				21,14	2536,47
				20,91	2508,72
corp c1				0,09	11,00
				0,00	0,00
42	CO28A1	82 MP	120,00000	42,13	5056,19
REALIZARE CADRAN DE LEMN DIN SCANDURI DE 3 CM GROS				93,43	11211,80
, PENTRU CELULOZA				7,75	929,52
corp c1				0,00	0,00
				0,00	0,00
43	00701A1	02 MP	55,00000	101,18	12141,32
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	140,32
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	108,35
				0,00	0,00
				0,00	0,00
44	00701B1	02 MP	55,00000	4,52	248,67
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	120,52
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	108,35
				0,00	0,00
				0,00	0,00
45	H1B02B2	82 MP	55,00000	4,16	228,87
TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE				0,15	8,32
				3,51	192,80
asim				5,52	303,60
				0,00	0,00
46	RCSO34A	02 MP	8,10000	9,18	504,73
RESTAURARE FERESTRE DUBLE, DIN LEMN CU GEAM SIMPLU				95,35	772,35
				45,94	372,09
corp C1				4,30	34,83
				0,00	0,00
47	RCSO34B	02 MP	2,50000	145,59	1179,26
RESTAURARE USA ACCES 2 CANATE: 1.35X1.85				239,43	598,57
				65,30	163,25
corp C1				5,25	13,13
				0,00	0,00
48	RPCT33A1	82 MP	1,80000	309,98	774,95
DESFACERE CU GRIJA FEREASTRA CU CAPTUSALA 2 CANATE				0,00	0,00
1.20X1.50				8,30	14,95
				0,00	0,00
				0,00	0,00
49	CK01A	02 MP	2,20000	8,30	14,95
FEREASTRA CU CAPTUSALA 2 CANATE 1.20X1.50				566,19	1245,62
				52,36	115,19
2 buc				0,55	1,21
				0,00	0,00
				619,10	1362,02

Formular F3

Executant0322	Obiectiv1	Obiectiv1	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
50	CL19A	02 MP	2,20000	4,57	10,06
DESFACERE/REMONTARE GRILAJE METALICE EXISTENTE				88,52	194,74
				0,00	0,00
				0,00	0,00
51	RMDE13A	99 MP	48,00000	93,09	204,81
CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN				39,84	1912,15
				33,10	1588,61
				0,00	0,00
corp C1				0,00	0,00
52	00701A1	02 MP	48,00000	72,93	3500,76
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	122,46
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	94,56
tamplarii corp C1				0,00	0,00
				0,00	0,00
53	00701B1	02 MP	48,00000	4,52	217,02
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	105,18
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	94,56
corp C1				0,00	0,00
				0,00	0,00
54	RCAPMD133	02 MP	48,00000	4,16	199,74
TRATAMENT CU ULEI DE IN ARS LA SUPRAFETLE DE TAMPL				32,58	1563,65
ARIE				19,60	940,80
corp C1				0,00	0,00
				0,00	0,00
55	RCSO42D	02 BUCATA	1,00000	52,18	2504,45
RESTAURARE MANER+BUTUC+YALA LA USA DE ACCES				167,81	167,81
				25,64	25,64
corp C1				0,02	0,02
				0,00	0,00
56	RCSH11A	02 BUCATA	1,00000	193,47	193,47
DESFACERE PRAG+PROCURARE PRAG CU DIMENSIUNEA DE 85				179,27	179,27
X 50 CM				69,08	69,08
corp C1				0,27	0,27
				0,00	0,00
57	RCSR18E	02 MP	50,00000	248,62	248,62
BAITUIRE CU BAIT CERAT (LAZURA) A ELEMTELOR APARE				0,93	46,73
NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV				4,08	203,85
corp c1				0,18	9,17
				0,00	0,00
58	RCAPMD133	02 MP	50,00000	5,20	259,75
APLICARE ULEI DE IN ARS				60,12	3005,80
				19,60	980,00
corp c1				0,00	0,00
				0,00	0,00
59	00701A1	02 MP	50,00000	79,72	3985,80
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	127,56
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	98,50
corp c1				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	226,06

Formular F3

Executant 0322	Obiectiv 1	Obi 411	Cate 02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
60	00701B1	02 MP	50,00000	2,19	109,57
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				1,97	98,50
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
corp c1				0,00	0,00
61	IZA02XB	91 MP	20,00000	4,16	208,07
CURATAREA SOCLULUI DE TENCUIELI PE BAZA DE CIMENT				0,19	3,83
corp c1				10,44	208,82
62 DB06C 99 MP 20,00000				0,00	0,00
ROSTUIREA SOCLULUI				10,63	212,65
63 RPCH13C 91 MP 7,35000				5,03	100,57
DESPACERE PLACAJ DIN OSB LA TAVAN PE STRUCTURA DE LEMN				9,23	184,66
64 RCS053A 02 MP 5,90000				4,39	87,75
REPARATII CU COMPLETARI DE MATERIAL LA TAVAN DIN B ARNE DE LEMN CU SCANDURI				0,00	0,00
80% corp c1				18,65	372,99
65 RCAPMD133 02 MP 7,00000				0,00	0,00
TRATAMENT CU ULEI DE IN IN ARS LA TAVAN PE BARNE				10,43	76,69
66 CF25A 02 MP 95,10000				0,00	0,00
TENCUIELI DE CHIRPICII PE STRUCTURA DE LEMN				10,43	76,69
corp c1				370,94	2188,55
67 RMA26A 02 MP 39,75000				101,86	600,95
CURATARE TAVAN				1,37	8,06
68 CF25A 02 MP 39,75000				0,00	0,00
TENCUIELI LA TAVANE				474,16	2797,57
corp c1				60,12	420,81
69 RPCJ01B1 82 MP 96,00000				19,60	137,20
REPARATII LA TENCUIELI PE PERETI PE STRUCTURA DE L EMN (BARNE)				0,00	0,00
corp c1				0,00	0,00
60 00701B1 02 MP 50,00000				79,72	558,01
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				46,42	4414,54
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				6,90	655,71
corp c1				3,49	332,07
61 IZA02XB 91 MP 20,00000				0,00	0,00
CURATAREA SOCLULUI DE TENCUIELI PE BAZA DE CIMENT				56,81	5402,33
corp c1				0,00	0,00
62 DB06C 99 MP 20,00000				39,40	1566,15
ROSTUIREA SOCLULUI				0,00	0,00
63 RPCH13C 91 MP 7,35000				0,00	0,00
DESPACERE PLACAJ DIN OSB LA TAVAN PE STRUCTURA DE LEMN				39,40	1566,15
64 RCS053A 02 MP 5,90000				46,42	1845,20
REPARATII CU COMPLETARI DE MATERIAL LA TAVAN DIN B ARNE DE LEMN CU SCANDURI				14,48	575,56
80% corp c1				3,49	138,80
65 RCAPMD133 02 MP 7,00000				0,00	0,00
TRATAMENT CU ULEI DE IN IN ARS LA TAVAN PE BARNE				64,39	2559,55
66 CF25A 02 MP 95,10000				3,88	372,40
TENCUIELI DE CHIRPICII PE STRUCTURA DE LEMN				47,50	4559,76
corp c1				0,00	0,00
67 RMA26A 02 MP 39,75000				0,00	0,00
CURATARE TAVAN				51,38	4932,16
68 CF25A 02 MP 39,75000					
TENCUIELI LA TAVANE					
corp c1					
69 RPCJ01B1 82 MP 96,00000					
REPARATII LA TENCUIELI PE PERETI PE STRUCTURA DE L EMN (BARNE)					
corp c1					

Formular F3

Executant 0322	Obiectiv 1	Obi 411	Cate 02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
70	RPCJ11B	09 MP	25,00000	47,50	1187,50
REPARATII LA TAVANE TENCUIELI DE LUT				7,88	197,00
				0,02	0,46
				0,00	0,00
71	RPCT11F1	82 MP	35,35000	55,40	1384,96
DESFACERE TENCUIELI PE RABIT DE LUT LA TAVANE PE				0,00	0,00
STRUCTURA DE LEMN				12,25	433,06
				0,00	0,00
				0,00	0,00
72	RCSO53A	02 MP	91,00000	12,25	433,06
REPARATII LA TAVANE DIN GRINZI DE LEMN SI SCANDURI				182,05	16566,65
DE LEMN				80,85	7357,05
				1,37	124,36
				0,00	0,00
73	RCAPMD133	02 MP	28,00000	264,26	24048,06
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA TAVANE				60,12	1683,25
				35,28	987,84
				0,00	0,00
				0,00	0,00
74	RCSO47A	02 MP	14,40000	95,40	2671,09
REPARATII LA PERETI DE LEMN SI SCANDURI DE LEMN				79,78	1148,77
				51,88	747,06
				0,46	6,60
				0,00	0,00
75	RCAPMD133	02 MP	19,00000	132,11	1902,43
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA PERETI				60,12	1142,20
				19,60	372,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
76	CO15A	02 BUCATA	1,00000	79,72	1514,60
REPARATII LA SOBA METALICA DIN FONTA 120X65X75H				162,52	162,52
				64,03	64,03
				0,00	0,00
Corp 1				0,00	0,00
77	CO15A	02 BUCATA	1,00000	226,54	226,54
RESTAURARE SOBA CERAMICA DIN CAHLE DIM 120X65X75H				76,81	76,81
				4,93	4,93
				0,00	0,00
				0,00	0,00
78	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000	81,73	81,73
REPARATII LA HORN DIN CARAMIDA S=3.60MP				184,27	184,27
				10,43	10,43
				0,27	0,27
asim Corp 1				0,00	0,00
79	RMB16B	02 M CUB	7,50000	194,96	194,96
COMPLETARE SOCLU SI PERETI DIN LESPEZI DE PIATRA D				84,42	633,17
E MARMURA S=47 X40%-18.80 MPX40 CM GROS				197,00	1477,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
80	RMB15C	02 M CUB	7,50000	281,42	2110,67
INLOCUIREA ELEMENTELOR DEGRADATE ALE PARAMENTULUI				49,26	369,42
DE PIATRA				571,30	4284,75
				0,82	6,12
				0,00	0,00
				621,37	4660,29

Executant 0322	Obiectiv 1	Obi 411	Cate 02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
81	RCSG19F	02 M	18,80000		
ROSTUIREA ZIDARIEI CU MORTAR DE VAR HIDRAULIC LA Z				111,86	2102,91
IDARIE DE EPOCA DE PIATRA				59,30	1114,76
spartura de marmura si agregate pt pigmentare				2,36	44,37
				0,00	0,00
82	CH01XE2	93 M	24,00000	173,51	3262,04
TREPTRE PLACATE CU MARMURA EXCLUSIV TURNAREA TR				291,30	6991,24
EPTELOR BRUTE EXISTENTE				35,23	845,62
Treapta din marmura de dimensiunea 1.20x.3x.20 h -				1,57	37,63
				0,00	0,00
83	RPCJ11B	09 MP	32,00000	328,10	7874,49
TENCUIELI DE CHIRPICI PE STRUCTURA DE PIATRA				23,75	760,00
corp c2				7,88	252,16
				0,02	0,59
				0,00	0,00
84	CF25A	02 MP	10,00000	31,85	1012,75
TENCUIELI LA TAVANE PE STRUCTURA DE RABIT, SUPORT				46,42	464,20
DIN GRINZI DE LEMN				14,78	147,75
				3,49	34,92
				0,00	0,00
85	H1E05A1	82 MP	15,00000	64,69	646,87
UMPLERE GOLURI				237,92	3568,81
				16,11	241,67
				0,00	0,00
				0,00	0,00
86	RMB11B	02 M CUB	3,30000	254,03	3810,48
PLOMBE DE ZIDARIE DE EPOCA PANA LA 2 M				181,44	598,74
				1103,20	3640,56
				0,00	0,00
				0,00	0,00
87	RMA16A	02 M	4,00000	1284,64	4239,30
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID. > 2 MM, LA ZI				15,70	62,80
DURI, ARCE, BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				137,90	551,60
injectari la soclu anexa dim 4x1m				29,44	117,75
				0,00	0,00
88	RMA30B	02 BUCATA	51,00000	183,04	732,15
COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B				11,22	572,05
ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN				39,40	2009,40
51 m				0,00	0,00
				0,00	0,00
89	RMF07A	02 MP	51,00000	50,62	2581,45
REVIZ. PERETI/BOLTI GRAD MIC DE DETERIORARE				10,37	528,76
				68,95	3516,45
				0,00	0,00
				0,00	0,00
90	RCSJ31C	02 MP	26,00000	79,32	4045,21
REFACERE ROSTURI LA ZIDARIE DIN PIATRA, CU ROSTURI				15,13	393,50
REGULATE				46,71	1214,43
grosime zid=55cm				0,21	5,58
				0,00	0,00
				62,06	1613,51

Formular F3

Executanti0322	Obiectiv1	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
91	01501A1	02 MP	18,00000	167,93	3022,81
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM, SUB				24,74	445,30
PLANSEUL DE LA PARTER				0,00	0,00
				0,00	0,00
92	RCSE40C	02 MP	18,00000	192,67	3468,11
POLIE POLIETILENA				25,69	462,43
				25,92	466,61
				0,09	1,65
				0,00	0,00
93	6111708	KG	320,00000	51,71	930,70
CELULOZA				22,89	7324,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
suflam celuloza in pod densitate 60kg/mc				0,00	0,00
94	RMAC06E	99 MP	77,00000	22,89	7324,80
ESAFODAJ DE LEMN H 15CM				89,74	6910,07
				49,25	3792,25
				1,63	125,78
				0,00	0,00
95	RPCJ31A	02 MP	2,22000	140,62	10828,10
HORN DE CARAMIDA: REPARATII SI COMPLETARI 50%				62,14	137,94
				34,90	77,47
				0,19	0,42
				0,00	0,00
96	RCSH33A	02 MP	19,00000	97,22	215,83
DESFAECERE PARDOSEALA EXISTENTA DEGRADATA DE LEMN				0,00	0,00
				15,51	294,71
				0,55	10,45
				0,00	0,00
97	RCSH33A	02 MP	19,00000	16,06	305,16
DESFAECERE PLANSEE LEMN, INCL.DUSLMEAU, PODINA INT				0,00	0,00
RE GRINZI, UMLUTURA MOLOZ/ZGURA, INCL.INDEP.MAT.				7,99	151,83
				0,55	10,45
				0,00	0,00
98	RPCK45C	02 MP	19,00000	8,54	162,28
DESFAECERE MOCHETA DE PVC				0,46	8,68
				9,51	180,70
				0,55	10,45
				0,00	0,00
99	RMAC06E	99 MP	19,00000	10,52	199,83
REPARATII LA ESAFODAJ DE LEMN INLOCUIRE 50% DIN SU				89,74	1705,08
PRAFATA DE 19 MP X 15 CM H				68,95	1310,05
				1,63	31,04
				0,00	0,00
100	RPCH27A	09 BUCATA	5,00000	160,32	3046,17
COMPLETARE INTRE GRINZI CU NISIP				37,54	187,71
				20,73	103,65
				0,37	1,83
				0,00	0,00
101	01501A1	02 MP	18,00000	58,64	293,19
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA ROCKWOOL H				172,49	3104,78
< 8 M, TENCUIALA DECORATIVA				24,74	445,30
tavan peste demisol				0,00	0,00
				0,00	0,00
				197,23	3550,08

Executant 0322	Obiectiv 1	Obi 411	Cate 02	Formular F3		
0	1	2	3	4	5	ron
102	RCSE40C	02 MP	20,00000	25,47	509,48	
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE POLIETILENA				25,92	518,46	
				0,09	1,83	
				0,00	0,00	
103	CR08A	02 MP	20,00000	51,49	1029,77	
SCANDURI DE LEMN PESTE TAVAN				54,05	1081,08	
				4,88	97,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
104	CE01B	02 M	51,00000	58,93	1178,58	
DEFACERE COAME				0,00	0,00	
				10,53	537,13	
				0,05	2,80	
				0,00	0,00	
105	CE01B	02 M	51,00000	10,59	539,93	
COAME LA ACOPERISURI				17,69	902,42	
				10,53	537,13	
				0,05	2,80	
COAME din tigla fixate cu mortar de ciment				0,00	0,00	
106	RMF19A	02 MP	80,00000	28,28	1442,35	
SCHELE DE LEMN PT.LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN				22,26	1780,79	
DENTA GREA PT.SUPRAFETE PLANE				30,54	2442,80	
schela de lemn 9x8x3,5 h				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
107	TRA02A25	82 TONE	72,90000	52,79	4223,59	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.				0,00	0,00	
schela si materiale marunte si lemn				25,00	1822,50	
108	TRI1AC01C6	82 TONE	72,90000	25,00	1822,50	
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P				0,00	0,00	
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3 * \$				13,15	958,85	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
109	TRI1AC12C6	82 TONE	72,90000	13,15	958,85	
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN				0,00	0,00	
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,21	890,36	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Cheltuieli directe				12,21	890,36	
Alte cheltuieli directe				151.852,77	83.928,30	1.921,81 2.011,25 239.714,13
Contrib. asig. munca 2,250%					1.888,39	
TOTAL CHELT. DIRECTE				151.852,77	85.816,69	1.921,81 2.011,25 241.602,52
Cheltuieli indirecte				Io = 6,000% x To		14.496,15
Profit				Po = 3,000% x (To+Io)		7.682,96
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po		263.781,63

PROIECT

CU 32795
GRADER, ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Avram GHEORGHESCU
MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESCU LUCIA-ELISABETA satul Bunila, nr.1

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 Imprejmuire interventii

Categoria de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CE29A	02 M CUB	0,50000	1277,53	638,77
	REPARATII GARD DE LEMN INLOCUIRE ELEMENTE 60%			881,50	440,75
	60 BUC DE SCANDURI PT GARD, NOI			41,16	20,58
				0,00	0,00
2	RCSR29A	02 MP	40,00000	2200,19	1100,10
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			19,24	769,72
				5,63	225,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
3	00701A1	02 MP	40,00000	24,87	994,72
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	102,05
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	78,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
4	00701B1	02 MP	40,00000	4,52	180,85
	TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			2,19	87,65
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			1,97	78,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
5	RPCR28XA	93 MP	40,00000	4,16	166,45
	BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI			0,80	32,11
				4,14	165,48
				0,00	0,00
				0,00	0,00
6	H1B02B2	82 MP	40,00000	4,94	197,59
	TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE			0,15	6,05
				3,51	140,22
				5,52	220,80
	asim			0,00	0,00
7	CO04C	02 M	8,00000	9,18	367,07
	IMPREJM.LEMN, INALTIMEA GARDULUI 2M			98,52	788,18
				34,13	273,00
				0,00	0,00
	Gard nou din lemn lungime 8x2h m			0,00	0,00
8	CO04C	02 M	1,00000	132,65	1061,18
	REALIZARE POARTA NOUA DE ACCES, DUPA MODEL EXISTEN			343,18	343,18
	T. DIN LEMN IN RAND CU GARDUL 1X2 M			34,13	34,13
	balamale si zavor			0,00	0,00
				0,00	0,00
				377,31	377,31

Executanr0322		Obiectiv1		Obi412		Cate1		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
9	TRA02A25	82 TONE	0,98000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.			0,00	0,00				
			\$	25,00	24,50				
10	TRI1AC01C6	82 TONE	0,98000						
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P			0,00	0,00				
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3 * \$			13,15	12,89				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
11	TRI1AC12C6	82 TONE	0,98000						
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN			13,15	12,89				
	PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				12,21	11,97				
Cheltuieli directe			2.767,72	1.461,03	241,38	24,50	4.494,63		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca 2.250%				32,87					
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.767,72	1.493,91	241,38	24,50	4.527,51		
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL pe categorii									
							4.943,13		



Formular F6

Obiectiv:: 1 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Avram
GHEORGHESCU MARIAN-BOGDAN, GHEORGHESCU LUCIA-ELISABETA satul Bunila,
nr.1

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
1	1 Cladire interventii				
1.1	01 Trotuar de garda				
1.2	02 Interventii cladire				
2	2 Imprejmuire interventii				
2.1	1 Interventii imprejmuire				

PROIECTANT



Formular F1

OBIECTIV: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Greco GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		ron	ron
411	Cladire interventii			
412	Imprejmuire interventii			
	TOTAL capitol/ subcapitol		240.502,53	240.502,53
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		11.009,47	11.009,47
	Taxa pe valoarea adaugata		251.512,00	251.512,00
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		251.512,00	251.512,00
			47.787,28	47.787,28
			299.299,28	299.299,28

Formular F2

OBIECTIV: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Greco GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
1			2
4.1.	Construcții si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Trotuar de garda	11.987,57
4.1.2	02	Interventii cladire	228.514,96
TOTAL I			240.502,53
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			240.502,53
Taxa pe valoarea adaugata			45.696,48
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			286.198,01

PROIECTANT

[Redacted Signature]

Formular F3

OBIECTIV: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Greco GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CR16A 02 M		57,00000	55,93	3188,25
	SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR			30,58	1742,80
				0,00	0,00
	asim			0,00	0,00
2	DA06A1 82 M CUB		2,75000	86,51	4931,06
	STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI			173,36	476,73
	LTRANZ IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			21,75	59,82
	casa			11,95	32,87
				0,00	0,00
3	DA06A1 82 M CUB		4,30000	207,06	569,42
	STRAT AGREG NAT PIETRIS CILINDR CU FUNCII REZIST FI			173,36	745,44
	LTRANZ IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			21,75	93,54
	pietris sopron			11,95	51,39
				0,00	0,00
4	TRA05A05 82 TONE		1,64000	207,06	890,37
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			0,00	0,00
	apa la agregate			0,00	0,00
				5,00	8,20
5	TRA01A25 82 TONE		15,71000	5,00	8,20
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$			0,00	0,00
	balast			0,00	0,00
				25,00	392,75
6	IZC27C 09 MP		57,00000	25,00	392,75
	FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE			30,10	1715,90
				5,07	289,08
				0,09	5,23
	Dorken+folie polietilena			0,00	0,00
10	TRA02A25 82 TONE		0,30000	35,27	2010,21
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	7,50
11	TR11AC13A5 82 TONE		0,30000	25,00	7,50
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			6,67	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,67	2,00

Formular F3

Executant0322	Obiectiv2	Obi411	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
12	TRB01A15	82 TONE	0,30000	0,00	0,00
				20,34	6,10
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			0,00	0,00
				20,34	6,10
13	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,07100	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			391,04	27,76
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30			0,00	0,00
	incarcare pamant excedentar			391,04	27,76
14	TRA01A10P	82 TONE	12,69000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			10,00	126,90
	pamant excedentar			10,00	126,90
15	TSD02C1	82 SUTE MC	0,07100	0,00	0,00
				0,00	0,00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			38,87	2,76
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00
				38,87	2,76
16	CH01A	02 M	7,20000	211,49	1522,73
				58,75	423,00
	SCARI DIN CALUPURI DE PIETRE DE MARMURA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				270,24	1945,73
Cheltuieli directe			7.649,06	2.616,35	120,01
Alte cheltuieli directe					535,35
Contrib. asig. munca 2,250%				58,87	58,87
TOTAL CHELT. DIRECTE			7.649,06	2.675,22	120,01
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To		658,78
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)		349,15
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		11.987,57



Formular F3

OBIECTIV: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Greco GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	00701A1	02 MP	170,00000	2,55	433,71
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			1,97	334,90
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	sarpanta			0,00	0,00
				4,52	768,61
2	00701B1	02 MP	170,00000	2,19	372,52
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			1,97	334,90
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	707,42
3	CN02B	02 MP	170,00000	15,96	2714,00
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			6,90	1172,15
	APLICATA LA EXTERIOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,86	3886,15
4	RCS111A	02 MP	40,00000	245,48	9819,16
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			24,78	991,08
				0,29	11,74
				0,00	0,00
				270,55	10821,98
5	RMF24A	02 MP	129,65000	0,00	0,00
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			57,13	7406,90
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				57,13	7406,90
6	TRI1AH03E3	82 TONE	5,50000	0,00	0,00
	INCARCARE-DESCARCARE ACOPERIS DEMONTAT IN VEDEREA			84,56	465,05
	REMONTARII			0,00	0,00
				0,00	0,00
				84,56	465,05
7	RCS111A	02 MP	129,65000	230,97	29945,15
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS NOUA			38,32	4968,45
				2,93	380,44
				0,00	0,00
				272,23	35294,04
8	RCSE40C	02 MP	130,00000	6,56	853,08
	FOLIE POLIETILENA			14,60	1897,74
				0,09	11,92
				0,00	0,00
				21,25	2762,74

Formular F3

Executant0322	Obiectiv2	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RPCH13C	91 MP	20,00000	0,00	0,00
				10,43	208,69
	DESFACERE STREASINA EXISTENTA DIN OSB			0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,43	208,69
10	RPCH08B	02 MP	20,00000	170,17	3403,42
				33,89	673,84
	REFACERE STREASINA CU SCANDURI DE LEMN 2.5 CM GROS			1,61	32,26
				0,00	0,00
				205,48	4109,51
11	00701A1	02 MP	20,00000	2,55	51,02
				1,97	39,40
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	streasin			4,52	90,42
12	00701B1	02 MP	20,00000	2,19	43,83
				1,97	39,40
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	83,23
13	RCSR18E	02 MP	20,00000	0,93	18,69
				4,08	81,54
	BAITUIT STREASINA BAIT CULOARE MARO INCHIS			0,18	3,67
				0,00	0,00
				5,20	103,90
14	RMC09A	02 BUCATA	8,00000	318,17	2545,39
				106,85	854,80
	GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI			1,50	11,99
	ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.			0,00	0,00
	LUNGIME paze cu model=32 m			426,52	3412,18
15	00701A1	02 MP	10,00000	2,55	25,51
				1,97	19,70
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pazie			4,52	45,21
16	00701B1	02 MP	10,00000	2,19	21,91
				1,97	19,70
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	41,61
17	00701A1	02 MP	90,00000	2,55	229,61
				1,97	177,30
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	SOPRON DIMENSIUNE 8X4 M X2 M POARTA			4,52	406,91
18	00701B1	02 MP	90,00000	2,19	197,22
				1,97	177,30
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	374,52

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obiectiv	Cate	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	RCSR18E	02 MP	90,00000	0,93	84,12
BAIT CULOARE MARO INCHIS				4,08	366,93
				0,18	16,51
				0,00	0,00
20	00701A1	02 MP	36,00000	5,20	467,56
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	91,84
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	70,92
pereti de lemn inchidere sarpanta sopron				0,00	0,00
				0,00	0,00
21	00701B1	02 MP	36,00000	4,52	162,76
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	78,89
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	70,92
				0,00	0,00
				0,00	0,00
22	RCSR18E	02 MP	36,00000	4,16	149,81
BAIT CULOARE MARO INCHIS				0,93	33,65
				4,08	146,77
				0,18	6,60
				0,00	0,00
23	00701A1	02 MP	16,80000	5,20	187,02
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	42,86
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	33,10
3 randuri de baxne deasupra portii acces sopron				0,00	0,00
				0,00	0,00
24	00701B1	02 MP	16,80000	4,52	75,96
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	36,81
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	33,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
25	RCSR18E	02 MP	16,80000	4,16	69,91
BAIT CULOARE MARO INCHIS				0,93	15,70
				4,08	68,49
				0,18	3,08
				0,00	0,00
26	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,04800	5,20	87,28
INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST				0,00	0,00
DE: INARC. FRONT. PNEURI 2,6-3,9 MC PAM.C.I. DIST. 21-30				0,00	0,00
incarcare pamant excedentar				391,04	18,77
				0,00	0,00
27	TRA01A10P	92 TONE	8,64000	391,04	18,77
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00	0,00
pamant excedentar				0,00	0,00
				10,00	86,40
28	TSD02C1	92 SUTE MC	0,04800	10,00	86,40
IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2				0,00	0,00
CU BULD. DE 65-80 CP IN STRAT. CU GROS. DE 31-50 CM				0,00	0,00
imprastiere pamant excedentar				38,87	1,87
				0,00	0,00
				38,87	1,87

Formular F3

Executiu0322	Obiectiv2	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
29	TSD16B1	82 M CUB	3,20000	164,86	527,57
				23,75	76,01
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE PIETRIS.C			1,72	5,49
	OMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			0,00	0,00
				190,33	609,07
30	TSD15B1	82 M CUB	1,60000	121,60	194,56
				22,94	36,71
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM			1,72	2,75
	PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			0,00	0,00
	asezat NISIP 5 CM sopron			146,26	234,01
31	RPCM08XB	93 MP	32,00000	188,63	6036,24
				17,73	567,36
	PARDOSILI DIN ARGILA ARSA PRESATA CARAMIDA CU GROS			0,00	0,00
	IMEA 6.5 CM			0,00	0,00
	SOPRON			206,36	6603,60
32	RMD07C	02 MP	1,70000	0,00	0,00
				55,68	94,66
	DESFACERE FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				55,68	94,66
33	CK01A	02 MP	1,70000	928,02	1577,63
				52,36	89,01
	PROCURARE FERESTRE EXT DUBLE DIN TAMPLARIE DE LEMN			0,61	1,04
	CU GEAM SIMPLU LA EXTERIOR			0,00	0,00
	SI GEAM DUBLU LA INTERIOR			980,99	1667,69
34	RMD07C	02 MP	6,75000	0,00	0,00
				67,20	453,60
	DESFACEM FERESTRE DE LEMN DUBLE SI MANSARDA			0,00	0,00
				0,00	0,00
	4,35 mp+0,6 mp+1,8 mp			67,20	453,60
35	CK01A	02 MP	4,95000	870,23	4307,63
				71,06	351,75
	FERESTRE DE LEMN DUBLE			0,61	3,04
				0,00	0,00
				941,90	4662,42
36	CK01A	02 MP	2,20000	657,49	1446,47
				71,06	156,33
	FERESTRE TIP VELUX			0,61	1,35
				0,00	0,00
				729,16	1604,16
37	RMD07C	02 MP	3,65000	0,00	0,00
				57,60	210,24
	DESFACERE USI INTRARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				57,60	210,24
38	CK03A	02 MP	3,65000	992,10	3621,16
				72,38	264,17
	USI INTRARE LEMN			0,61	2,24
				0,00	0,00
				1065,09	3887,57

Formular F3

Executant0322	Obiectiv2	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	00701A1	02 MP	49,15000	2,55	125,39
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	96,83
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
tamplarii				0,00	0,00
40	00701B1	02 MP	49,15000	4,52	222,22
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	107,70
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	96,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
41	IZA01B	99 MP	10,00000	4,16	204,53
CURATARE PRIN SABL, APL.PROT.ANTICOROZ.PE: SUPR.ME				26,45	264,52
T				18,69	186,87
Derugini+tratament antirugina SOPRON				29,76	297,57
				0,00	0,00
42	RCSS20A	02 M	6,50000	74,90	748,96
DEMONTARE POARTA 6.5X2.5 17 MP				0,00	0,00
sopron				5,96	38,73
				0,00	0,00
				0,00	0,00
43	CK05A	02 MP	17,00000	5,96	38,73
POARTA REALIZATA CU SCANDURI DE 20X3X2.5 M				962,28	16358,81
				14,95	254,17
				0,31	5,22
POARTA REALIZATA CU SCANDURI DE 20X3X2.5 M				0,00	0,00
44	CK03A	02 MP	1,80000	977,54	16618,20
USI LEMN INT.UN CANAT, PE CAPTUSELI INCL.IZOLATIA M				965,34	1737,61
ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE				34,48	62,06
in poarta sopron 1X1.80				0,61	1,11
				0,00	0,00
45	CK03A	02 MP	1,65000	1000,43	1800,77
USI LEMN INT.UN CANAT, PE CAPTUSELI INCL.IZOLATIA M				911,17	1503,43
ONTATE PE GHERMELE EXISTENTE				34,48	56,88
USA1X1.65=1.65 MP				0,61	1,01
				0,00	0,00
46	RPCT33A1	82 MP	0,48000	946,26	1561,32
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				0,00	0,00
				8,30	3,99
				0,00	0,00
				0,00	0,00
47	CK01A	99 MP	0,50000	8,30	3,99
FERESTRE SIMPLE CU GEAM TERMOPAN 60X40 CM				566,19	283,09
				53,26	26,63
				0,61	0,31
				0,00	0,00
48	RCSO42D	02 BUCATA	2,00000	620,07	310,03
REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE MANERE SI YA				167,81	335,62
LA				5,61	11,22
				0,02	0,04
				0,00	0,00
				173,44	346,87

Formular F3

Executant0322	Obiectiv2	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
49	CMTI17A	02 BUCATA	3,00000	55,50	166,50
				17,73	53,19
	INLOCUIT CREMON LA FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				73,23	219,69
50	CMTI17A	02 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				17,73	35,46
	REPARAT CREMOANE FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,73	35,46
51	RCSR18E	02 MP	70,00000	0,93	65,43
				4,08	285,39
	BAITUIRE CU BAIT CERAT (LAZURA) A ELEMNTTELOR APARE			0,18	12,84
	NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV			0,00	0,00
	pereti existenti de lemn			5,20	363,65
52	RCSK15D	02 MP	3,50000	762,87	2670,06
				46,26	161,93
	COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA			3,70	12,96
				0,00	0,00
30%				812,84	2844,94
53	RPCJ11B	09 MP	44,00000	47,50	2090,00
				7,88	346,72
	TENCUIELI PE BAZA DE LUT PE STRUCTURA DE LEMN CU S			0,02	0,81
	ICPI DE LEMN			0,00	0,00
				55,40	2437,53
54	CF25A	02 MP	32,00000	46,42	1485,44
				6,90	220,64
	TENCUIELI PE BAZA DE NISIP SI VAR			3,49	111,74
				0,00	0,00
	pe suport din piatra de marmura			56,81	1817,82
55	RPCL02	91 M	4,30000	75,85	326,16
				36,64	157,56
	REPARATI PARAPET DE LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
				112,49	483,72
56	00701A1	02 MP	8,60000	2,55	21,94
				1,97	16,94
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pereti ext lemn			4,52	38,88
57	00701B1	02 MP	8,60000	2,19	18,85
				1,97	16,94
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	35,79
58	CD03C	02 M CUB	2,70000	614,36	1658,77
				166,05	448,34
	CARAMIDA DIN ARGILA ARSA SIMPLA CU ROSTURI DIN NIS			3,61	9,76
	IP SI VAR			0,00	0,00
				784,02	2116,87

Formular F3

Executant0322	Obiectiv2	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
59	RPCJ31A	02 MP	45,00000	4,46	200,49
UMPLERE ROSTURI LA CARAMIDA TOATA SUPRAFATA				34,90	1570,37
				0,19	8,44
				0,00	0,00
				39,54	1779,29
60	RMA16A	02 M	35,00000	165,91	5806,80
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID. > 2 MM, LA ZI				137,90	4826,50
DURI, CU RASINA EPOXIDICA				29,44	1030,33
				0,00	0,00
				333,25	11663,63
61	CG18B	02 MP	4,80000	738,69	3545,74
COMPLETARI SOCLU DIN LEPSEZI DE PIATRA DIN MARMURA				54,86	263,33
				1,71	8,20
2 9 mc piatra				0,00	0,00
				795,26	3817,27
62	RPCJ31A	02 MP	13,50000	107,97	1457,60
ZIDARIE DIN CARAMIDA DIN ARGILA ARSA INTERIOR				34,90	471,11
				0,19	2,53
UMPLERE ROSTURI CU MORTAR PE BAZA DE NISIP SI VAR				0,00	0,00
				143,05	1931,24
63	CF04D	02 MP	56,00000	8,14	456,11
TENCUIT LA INTERIOR CU MORTAR PE BAZA DE NISIP SI VAR				32,21	1803,48
				0,08	4,30
				0,00	0,00
				40,43	2263,89
64	CF10A	02 MP	58,00000	10,27	595,67
TENC. EXT. TENCUIALA PE BAZA DE NISIP SI VAR				31,32	1816,56
				0,23	13,27
				0,00	0,00
				41,82	2425,49
65	RPCG32C	02 MP	72,00000	151,65	10918,87
PERETI DESPARTIT. PANOURI DIN GIPS-CARTON				42,17	3036,56
				0,36	26,25
				0,00	0,00
				194,19	13981,68
66	CF08B	02 MP	72,00000	4,97	357,88
GLET PE GIPS CARTON				9,75	702,00
				0,03	2,21
				0,00	0,00
				14,75	1062,09
67	00101A02	02 MP	72,00000	4,71	338,98
VOPSITORII INTER. MAN. CU VOPSEA LAVAB PE GIPS CARTON				4,33	312,05
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,04	651,02
68	RCSE42A	02 MP	13,85000	0,94	13,06
DESPACEM PERETE DE OSB				58,08	804,35
				11,23	155,54
				0,00	0,00
				70,25	972,95
69	RPCG32C	02 MP	13,85000	192,02	2659,43
PERETE CU 2XGISPCARTON+OSB+FOLIE GROSIME DE 10 CM				42,17	584,12
				0,36	5,05
				0,00	0,00
				234,56	3248,60

Formular F3

Executant0322	Obiectiv2	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
70	6111708	KG	220,00000	22,89	5035,80
CELULOZA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
71	01501A1	02 MP	27,30000	22,89	5035,80
TERMOISTEM TAVAN CU SALTELE DIN VATA MIN BAZALTIC				122,42	3341,97
A				24,74	675,37
				0,00	0,00
				0,00	0,00
72	RCSE40C	02 MP	27,30000	147,16	4017,34
FOLIE PVC				24,41	666,42
				25,92	707,70
				0,09	2,50
				0,00	0,00
73	RMA16A	02 M	4,00000	50,43	1376,62
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID. > 2 MM, LA ZI				523,20	2092,80
DURI, ARCE, BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				137,90	551,60
injectari la soclu anexa dim 4x1m				29,44	117,75
				0,00	0,00
74	RMA30B	02 BUCATA	30,00000	690,54	2762,15
COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B				11,22	336,50
ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN				39,40	1182,00
10 m				0,00	0,00
				0,00	0,00
75	00311B1	02 MP	66,00000	50,62	1518,50
TERMOIZOLAM PLANSEU DE PESTE SUBSOL CU CELULOZA				149,98	9898,71
				25,43	1678,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
76	CR08A	02 MP	66,00000	175,42	11577,40
FOLIE+SCANDURI DE 4 CM GROS PLANSEU SUBSOL				65,50	4323,27
				4,88	321,75
				0,00	0,00
				0,00	0,00
77	RPCL02	91 M	5,60000	70,38	4645,02
PARAPET DE LEMN 5,90MP MANA CURENTA 5,60 M				109,29	612,03
inaltime parapet = 1,10 m				154,84	867,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00
78	CE01B	02 M	26,00000	264,13	1479,14
DEFACERE COAME				0,00	0,00
				10,53	273,83
				0,06	1,60
				0,00	0,00
79	CE01B	02 M	26,00000	10,59	275,43
COAME LA ACOPERISURI				17,69	460,06
				10,53	273,83
				0,06	1,60
				0,00	0,00
80	RMF19A	02 MP	90,00000	28,29	735,49
SCHELE DE LEMN PT. LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN				22,26	2003,39
DENTA GREU PT. SUPRAFETE PLANE				30,54	2748,15
schela de lemn 10x9x3,5 h				0,00	0,00
				0,00	0,00
				52,79	4751,54

Executant/0322	Obiectiv 2	Obi 411	Cate 02	Formular F3		
0	1	2	3	4	5	(ron)
81	TRA02A25	82 TONE	31,58000			
				0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00		0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.			0,00		0,00
	materiale marunte si lemn			25,00		789,50
				25,00		789,50
82	TR11AC01C6	82 TONE	31,58000			
				0,00		0,00
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P			13,15		415,37
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG. 3 * S			0,00		0,00
				0,00		0,00
83	TR11AC12C6	82 TONE	31,58000			
				13,15		415,37
				0,00		0,00
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN			12,21		385,70
	PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG. 3 * S			0,00		0,00
				0,00		0,00
				12,21		385,70
	Cheptuieii directe		153.110,25	51.801,74	2.347,69	875,90
	Alte cheptuieii directe					208.135,58
	Contrib. asig. munca	2,250%		1.165,54		
	TOTAL CHELT. DIRECTE		153.110,25	52.967,28	2.347,69	1.165,54
	Cheptuieii indirecte					209.301,12
	Profit					12.558,07
	TOTAL GENERAL pe categorii					6.655,78
						228.514,96



Formular F2

OBIECTIV: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Greco GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii

Nr.-cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	ron		
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2	
4.1.1	Interventii imprejurire		
TOTAL I			11.009,47
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			11.009,47
Taxa pe valoare adaugata			11.009,47
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			2.091,80
			13.101,27



Formular F3

OBIECTIV: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Greco GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Oiectul: 412 Imprejmuire interventii
Categorii de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCB05B 09 M CUB		1,75000	426,07	745,63
	REPARATII SOCLU DIN B.A			77,00	134,75
				72,52	126,91
				0,00	0,00
2	TRA06A25 82 TONE		4,29000	575,59	1007,29
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM			0,00	0,00
				35,00	150,15
3	RCSJ25A 02 MP		14,65000	35,00	150,15
	REPAR. TENCUIELI SOCLU BETON, INCL. PROFIL TRAS CU SA			60,39	884,72
	BLONUL, IN CAMP CONTINU			65,18	954,82
				0,30	4,39
				0,00	0,00
4	IZA05F1 82 MP		14,65000	125,87	1843,94
	VOPSIT SOCLU CU VOPSEA ALBA			18,65	273,24
				7,72	113,15
				0,00	0,00
				0,00	0,00
5	RCSS17C 02 M		20,00000	26,38	386,40
	REPARATII GARD METALIC			36,53	730,66
				4,82	96,49
				1,75	34,96
	Reparatii gard metalic 2X1=2MPX10BUC			0,00	0,00
6	PJ40XA 93 MP		20,00000	43,11	862,11
	CURATARE DE RUGINA GARD METALIC			0,00	0,00
				11,82	236,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
7	RKLS09C 02 MP		20,00000	11,82	236,40
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE			2,80	56,01
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE			7,88	157,60
	pt supraf metalice ext.			0,00	0,00
				0,00	0,00
8	00101H05 02 MP		20,00000	10,68	213,61
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			14,01	280,21
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			5,91	118,20
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,92	398,41

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	RCSR29A	02 MP	12,20000	19,24	234,76	
				5,63	68,63	
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				24,87	303,39	
10	00701A1	02 MP	12,20000	2,55	31,13	
				1,97	24,03	
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00	
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00	
				4,52	55,16	
11	00701B1	02 MP	12,20000	2,19	26,73	
				1,97	24,03	
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00	
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00	
				4,16	50,77	
12	TRA02A25	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		S	25,00	12,50	
				25,00	12,50	
13	TR11AC01C6	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				13,15	6,58	
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00	
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$			0,00	0,00	
				13,15	6,58	
14	TR11AC12C6	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				12,21	6,11	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00	
				12,21	6,11	
15	CR16A	02 M	50,00000	40,78	2039,21	
				19,36	967,78	
	STRAT DE DRENARE IN JURUL GARDULUI			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				60,14	3006,99	
16	DA06A1	82 M CUB	5,00000	152,24	761,19	
				21,75	108,77	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			11,95	59,76	
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00	
				185,94	929,71	
17	TRA01A25	82 TONE	11,14000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	25,00	278,50	
				25,00	278,50	
18	IZC27C	09 MP	50,00000	0,08	4,01	
				5,07	253,58	
	ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: POLII DE POLI			0,09	4,59	
	ETILENA			0,00	0,00	
				5,24	262,17	
Cheltuieli directe			6.067,51	3.270,91	230,61	441,15 10.010,19
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	73,60		73,60
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.067,51	3.344,51	230,61	441,15 10.083,78
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To			605,03

Executant0322	Obiectiv2	Obi412	Cate1	Formular F3	
0	1	2	3	4	5 ron
Profit		$Po = 3,000\% \times (To+Io)$			
TOTAL GENERAL pe categorii		$Vo = To+Io+Po$			320,66
					11.009,47



Formular F6

Obiectiv:: 2 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Grecu
GRECU BOGDAN satul ALUN, nr. 50

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
2	411 Cladire interventii				
2.1	01 Trotuar de garda				
2.2	02 Interventii cladire				
3	412 Imprejmuire interventii				
3.1	1 Interventii imprejmuire				

PRO

COMER

10 11/11/11

ORADEA - ROM

3

Formular F1

OBIECTIV: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA MARIA satul ALUN, nr. 57
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	
		1 ron	2 ron
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
411	Cladire interventii	260.386,47	260.386,47
412	Imprejmuire interventii	29.087,59	29.087,59
	TOTAL capitol/ subcapitol	289.474,06	289.474,06
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	289.474,06	289.474,06
	Taxa pe valoarea adaugata	55.000,07	55.000,07
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	344.474,13	344.474,13



Formular F2

OBIECTIV: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA MARIA satul ALUN, nr. 57
 CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

Nr.capt./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TV/A)
			ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		2
4.1.1	01	Trotuar de garda	14.024,66
4.1.2	02	Interventii cladire	246.361,81
TOTAL I			260.386,47
TOTAL valoare (exclusiv TV/A)			260.386,47
Taxa pe valoarea adaugata			49.473,43
TOTAL valoare (inclusiv TV/A)			309.859,90



Formular F3

OBIECTIV: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA MARIA satul ALUN, nr. 57

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CR16A	02 M	73,00000	55,93	4083,20
	SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR			30,58	2232,01
	asim			0,00	0,00
				0,00	0,00
				86,51	6315,21
2	DA06A1	82 M CUB	5,50000	173,36	953,47
	STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI			21,75	119,64
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			11,95	65,74
	casa cl			0,00	0,00
				207,06	1138,85
3	DA06A1	82 M CUB	8,00000	173,36	1386,86
	STRAT AGREG NAT PIETRIS CILINDR CU FUNCT REZIST FI			21,75	174,03
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			11,95	95,62
	pietris casa C2			0,00	0,00
				207,06	1656,50
4	TRA05A05	82 TONE	3,13000	0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.S			0,00	0,00
	apa la agregate			5,00	15,65
				5,00	15,65
5	TRA01A25	82 TONE	30,09000	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	0,00	0,00
	balast			25,00	752,25
				25,00	752,25
6	IZC27C	09 MP	73,00000	30,10	2197,56
	FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE			5,07	370,23
				0,09	6,69
	Dorken-folie polietilena			0,00	0,00
				35,27	2574,48
10	TRA02A25	82 TONE	0,50000	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		\$	0,00	0,00
				25,00	12,50
				25,00	12,50
11	TR11AC13A5	82 TONE	0,50000	0,00	0,00
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN			6,67	3,34
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,67	3,34

Formular F3

Executant0322	Obiectiv3	Obi411	Care01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
12	TRB01A15	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				20,34	10,17	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00	
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			0,00	0,00	
				20,34	10,17	
13	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			391,04	52,79	
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I.,DIST.21-30			0,00	0,00	
	incarcare pamant excedentar			391,04	52,79	
14	TRA01A10P	82 TONE	24,30000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			10,00	243,00	
	pamant excedentar			10,00	243,00	
15	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			38,87	5,25	
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00	
	imprastiere pamant excedentar			38,87	5,25	
Cheltuieli directe			8.621,08	2.909,42	226,08	1.023,40
Alte cheltuieli directe						12.779,99
Contrib. asig. munca 2,250%				65,46		65,46
TOTAL CHELT. DIRECTE			8.621,08	2.974,89	226,08	1.023,40
Cheltuieli indirecte Io = 6,000% x To						770,73
Profit Po = 3,000% x (To+Io)						408,49
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To						14.024,66

Formular F3

OBIECTIV: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA MARIA satul ALUN, nr. 57

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSH33B 02 MP		83,00000	0,00	0,00
	DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.TUTUROR ELEM			8,41	698,03
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			1,28	106,56
	inlocuire sipci 100% din total corp C1			0,00	0,00
				9,69	804,59
2	RCSH01A 02 MP		83,00000	30,08	2496,60
	REFACERE SARPANTA SIMPLA, LEMN RASIN. -ECARISAT, REZE			10,56	876,07
	M.PE ZID, CAPRIORI+PANE, INVEL.CARTON/TABLA			0,99	81,82
	inlocuire sipci 100% din numarul total			0,00	0,00
				41,62	3454,48
3	00701A1 02 MP		83,00000	2,55	211,75
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			1,97	163,51
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	375,26
4	00701B1 02 MP		83,00000	2,19	181,88
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			1,97	163,51
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	345,39
5	CN02B 02 MP		83,00000	15,96	1325,07
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			6,90	572,29
	APLICATA LA EXTERIOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,86	1897,36
6	RCSI11A 02 MP		25,00000	161,48	4036,98
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			24,78	619,43
				0,29	7,34
				0,00	0,00
				186,55	4663,74
7	RMF24A 02 MP		107,00000	0,00	0,00
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			49,25	5269,75
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				49,25	5269,75
8	RCSI11A 02 MP		82,00000	8,29	679,64
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS RECUPERATA			24,78	2031,71
				0,29	24,06
	corp C1			0,00	0,00
				33,36	2735,42

Formular F3

Executant0322	Obiectiv3	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	00701A1	02 MP	20,00000	2,55	51,02
				1,97	39,40
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	streasina corp cl			4,52	90,42
10	00701B1	02 MP	20,00000	2,19	43,83
				1,97	39,40
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	83,23
11	RMC09A	02 BUCATA	6,00000	318,17	1909,05
				106,85	641,10
	GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI			1,68	10,07
	ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.			0,00	0,00
	LUNGIME pazie cu model=37 m corp cl			426,70	2560,22
12	00701A1	02 MP	18,00000	2,55	45,92
				1,97	35,46
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pazie tratament anticarii s=9 mp ambele fete 18mp			4,52	81,38
13	00701B1	02 MP	18,00000	2,19	39,44
				1,97	35,46
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	74,90
14	RPIZE17B	99 M	37,00000	3,05	112,73
				14,94	552,78
	DESFACERE JGHEABURI EXISTENTE			1,95	72,05
				0,00	0,00
				19,93	737,56
15	RPCP40B	99 M	37,00000	77,16	2854,95
				57,57	2130,18
	JGHEAB NOU DIN TABLA ZINCATA CU MODEL, DIAMETRU DE			0,37	13,57
	12 CM			0,00	0,00
				135,10	4998,71
16	CE14A1	82 M	10,00000	31,75	317,46
				13,76	137,63
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P			0,00	0,00
	E SANTIER ROTUNDE CU D=10CM			0,00	0,00
	2 burlane diam 10, h=5 m			45,51	455,09
17	RCSO40E	02 BUCATA	4,00000	56,51	226,04
				65,10	260,40
	RESTAURARE ORNAMENT EXISTENT LA JGHEABURI			0,55	2,20
				0,00	0,00
				122,16	488,64
18	RPCK06C	91 MP	87,70000	0,00	0,00
				17,39	1525,19
	DESFACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
	Corp cl			17,39	1525,19

Formular F3

Executant0322	Obiectiv3	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
19	CO28A1	82 MP	9,00000	93,43	840,89
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN				3,83	34,49
Corp c1				0,00	0,00
				0,00	0,00
				97,26	875,37
20	TSD15A1	82 M CUB	8,80000	121,60	1070,08
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE				22,94	201,89
CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T				5,95	52,40
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisipCorp c1				0,00	0,00
				150,50	1324,37
21	TRA01A25	82 TONE	18,46000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
nisip Corp c1				25,00	461,50
				25,00	461,50
22	CO31B1	82 MP	88,00000	190,60	16772,37
PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN EXISTENTE REFACERE				11,38	1001,09
PARDOSEALA				0,00	0,00
Corp c1				0,00	0,00
				201,97	17773,46
23	RPCK13A1	82 M	115,00000	6,09	700,35
DESFACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM				15,93	1831,81
Corp c1				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,02	2532,16
24	CO19XA	91 MP	88,00000	86,03	7570,77
PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUITE DE 3M LUNGIM				7,88	693,44
E DE BRAD 2.5 CM GROS				0,00	0,00
asezata pe scandurile de lemn Corp c1				0,00	0,00
				93,91	8264,21
25	00701A1	02 MP	88,00000	2,55	224,51
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	173,36
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
pardoseala ambele fete Corp c1				0,00	0,00
				4,52	397,87
26	00701B1	02 MP	88,00000	2,19	192,84
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				1,97	173,36
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
Corp c1				0,00	0,00
				4,16	366,20
27	RPCR28XA	93 MP	96,00000	0,80	77,06
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				4,14	397,15
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR				0,00	0,00
Corp c1				0,00	0,00
				4,94	474,22
28	RPCK13A1	82 M	85,00000	28,54	2425,92
PLINTE DIN LEMN DE STEJAR, FAG LAT=15CM CURATITE,MO				8,80	748,39
N.PE DIBL.CU SURUB.ALAMA ORIZONTAL, LA PERETI*				0,00	0,00
				0,00	0,00
				37,34	3174,31

Formular F3

Executant0322	Obiectiv3	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	RCSA06A	02 M CUB	7,80000	0,35	2,75
				21,06	164,24
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD			0,00	0,00
	ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL			0,00	0,00
	Ridicare pamant peste planseu de lemn			21,41	166,98
30	RCSH33A	02 MP	7,80000	0,00	0,00
				7,99	62,33
	DESFACERE PLANSEE LEMN POD DETERIORAT			0,55	4,29
	Inlocuiri elemente putrezite corp c1			0,00	0,00
				8,54	66,62
31	RPCH12A	02 MP	7,80000	128,32	1000,91
				18,94	147,73
	COMPLETARI CU ELEMENTE DE LEMN PENTRU UNIFORMIZAWE			1,90	14,80
	A GOLURI DIN POD			0,00	0,00
	Reparatii lemn HOLZWURMFREI..PT LEMNUL NOU			149,16	1163,44
32	RPCE40A	02 MP	78,00000	30,00	2340,23
				20,91	1630,67
	FOLIE DIN POLIETILENA SUB CELULOZA			0,09	7,15
	corp c1			0,00	0,00
				51,00	3978,05
33	RPCE56B	09 MP	78,00000	52,68	4109,23
				13,79	1075,62
	TERMOIZOLATIE CU CELULOZA S=63 MP, GROSIME 30CM ,			0,00	0,00
	MC=19 MC			0,00	0,00
	corp c1			66,47	5184,85
34	RPCE40A	02 MP	150,00000	21,14	3170,58
				20,91	3135,90
	ASEZARE FOLIE DIN POLIETILENA PESTE SIPCI			0,09	13,76
	corp c1			0,00	0,00
				42,13	6320,24
35	CO28A1	82 MP	150,00000	85,09	12763,35
				7,75	1161,90
	REALIZARE ESAFODAJ DE LEMN PENTRU SUPT PARDOSEAL			0,00	0,00
	A POD, H=15 CM			0,00	0,00
	corp c1			92,84	13925,25
36	00701A1	02 MP	150,00000	2,55	382,68
				1,97	295,50
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,52	678,18
37	00701B1	02 MP	150,00000	2,19	328,70
				1,97	295,50
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	624,20
38	H1B02B2	82 MP	150,00000	0,15	22,70
				3,51	525,83
	TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE			5,52	828,00
	asim			0,00	0,00
				9,18	1376,53

Formular F3

Executanti0322	Obiectiv3	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	RCSO34A	02 MP	8,10000	95,35	772,35
RESTAURARE FERESTRE DUBLE, DIN LEMN CU GEAM SIMPLU				45,94	372,09
				5,35	43,33
corp C1				0,00	0,00
40	RCSO34B	02 MP	3,15000	146,64	1187,77
RESTAURARE USA ACCES 2 CANATE 1.50X2.10				239,43	754,20
				45,27	142,60
				6,60	20,80
corp C1				0,00	0,00
41	RMDE13A	99 MP	39,35000	291,30	917,60
CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN				39,84	1567,56
				33,10	1302,33
corp C1				0,00	0,00
42	00701A1	02 MP	39,35000	72,93	2869,89
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	100,39
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	77,52
tamplarii corp C1				0,00	0,00
				0,00	0,00
43	00701B1	02 MP	39,35000	4,52	177,91
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	86,23
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	77,52
corp C1				0,00	0,00
				0,00	0,00
44	RCAPMD133	02 MP	39,35000	4,16	163,75
TRATAMENT CU ULEI DE IN ARS LA SUPRAFETLE DE TAMPL				32,58	1281,87
ARIE				19,60	771,26
corp C1				0,00	0,00
				0,00	0,00
45	RCSO42D	02 BUCATA	4,00000	52,18	2053,13
RESTAURARE MANER+BUTUC+YALA LA USA DE ACCES				167,81	671,24
				25,64	102,55
corp C1				0,02	0,07
				0,00	0,00
46	CK03A	02 MP	4,50000	193,47	773,87
RESTAURARE USA ACCES 1 CANAT SIMPLA CU CAPTUSEALA				586,79	2640,54
LA PERETE DE 50 DE CM GROS				34,48	155,14
corp C1				0,55	2,47
				0,00	0,00
47	RCSH11A	02 BUCATA	1,00000	621,81	2798,15
DESFACERE PRAG+PROCURARE PRAG CU DIMENSIUNEA DE 85				179,27	179,27
X.50 CM				69,08	69,08
corp C1				0,31	0,31
				0,00	0,00
48	CK01A	02 MP	4,50000	248,66	248,66
FERESTRE NOI DUBLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM S				289,39	1302,25
IMPLU LA EXTERIOR SI GEAM DUBLU LA INTERIOR				52,36	235,62
2 CANATE (2 ochiuri mobile) corp C1				0,55	2,47
				0,00	0,00
				342,30	1540,34

Formular F3

Executant 0322	Obiectiv 3	Obi 411	Cate 02	ron	
0	1	2	3	4	5
49	CK01A	02 MP	2,75000	287,59	790,87
				52,36	143,99
	PERESTRE DECORATIVE (CU MULTESIPCI) REPARATII CU			0,55	1,51
	INLOCUIRI DE MATERIAL 30%			0,00	0,00
	corp cl			340,50	936,37
50	RCSR18E	02 MP	60,00000	0,93	56,08
				4,08	244,62
	BAITUIRE CU BAIT CERAT (LAZURA) A ELEMNTTELOR APARE			0,18	11,00
	NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV			0,00	0,00
	corp cl			5,20	311,70
51	RCAPMD133	02 MP	60,00000	60,12	3606,96
				19,60	1176,00
	APLICARE ULEI DE IN ARS			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp cl			79,72	4782,96
52	00701A1	02 MP	60,00000	2,55	153,07
				1,97	118,20
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA PIRE			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	corp cl			4,52	271,27
53	00701B1	02 MP	60,00000	2,19	131,48
				1,97	118,20
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	corp cl			4,16	249,68
54	RPCL02	91 M	2,20000	75,85	166,87
				36,64	80,61
	RESTAURARE PARAPET DE LEMN CU DECORATII CU DIFICUL			0,00	0,00
	TATE MEDIE			0,00	0,00
	corp cl			112,49	247,48
55	RCSK15D	02 MP	22,00000	560,87	12339,22
				46,26	1017,82
	COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA			9,76	214,82
				0,00	0,00
	corp cl			616,90	13571,85
56	00102A02	02 MP	250,00000	0,57	141,50
				9,06	2265,50
	CURATARE TENCUIALA EXISTENTA			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp cl			9,63	2407,00
57	00102A03	02 MP	250,00000	7,56	1888,75
				8,87	2216,25
	AMORSA			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp cl			16,42	4105,00
58	CF25A	02 MP	250,00000	44,52	11130,00
				6,90	1723,75
	TENCUIELI PE BAZA DE NISIP SI VAR			3,47	866,88
				0,00	0,00
	pe suport din piatra de marmura corp cl			54,88	13720,63

Formular F3

Executant0322	Obiectiv3	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
59	DD07C1	82 MP	80,00000	1,31	105,07
UMPLERE ROSTURI LA PERETI DIN MARMURA TOATA SUPRAF				8,49	678,82
ATA CU MORTAR DE ARGILA				4,39	351,01
corp c1				0,00	0,00
				14,19	1134,90
60	RMA26A	02 MP	90,60000	0,00	0,00
CURATARE TAVAN DE SCANDURI DE LEMN CU GRINZI DE LE				39,40	3569,64
MN				0,00	0,00
corp c1				0,00	0,00
				39,40	3569,64
61	CO15A	02 BUCATA	1,00000	162,52	162,52
REPARATII LA SOBA METALICA DIM 1.20X.65X.80 H				64,03	64,03
Corp 1				0,00	0,00
				0,00	0,00
				226,54	226,54
62	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000	54,63	54,63
REPARATII LA HORN H METALIC HORN DE LA SOBA 3M				66,53	66,53
				0,27	0,27
				0,00	0,00
				121,42	121,42
63	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000	184,27	184,27
REPARATII LA HORN DIN ARGILA ARSA DIM 3X.3X.3				10,43	10,43
asim Corp 1				0,27	0,27
				0,00	0,00
				194,96	194,96
64	RPCJ12A	09 MP	42,00000	34,84	1463,28
REPARTII TENCUIELI PE BAZA DE IPSOS				8,87	372,33
interior				0,05	1,91
				0,00	0,00
				43,75	1837,52
65	RPCJ05A	09 MP	200,00000	70,28	14055,00
REPARTII TENCUIELI PE BAZA DE IPSOS RIMANO TEN CON				22,62	4524,40
SUM 7.5KG /MP/10MM				0,02	3,67
SACUL 25KG				0,00	0,00
				92,92	18583,07
66	00701B1	02 MP	200,00000	7,34	1468,75
TRATAMENT LEMN DESALINIZARE SI DEMINERALIZARE APA				1,97	394,00
DEIONIZATA 1:5 VOLUM APA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,31	1862,75
67	H1E05A1	82 MP	15,00000	181,92	2728,81
UMPLERE GOLURI				16,11	241,67
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				198,03	2970,48
68	RMD07C	02 MP	3,20000	0,00	0,00
DESFACERE USI INTRARE USI SIMPLE 2 CANAT				57,60	184,32
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				57,60	184,32

Formular F3

Executant 0322	Obiectiv 3	Obi 411	Cate 02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
69	CK03A	02 MP	3,20000	818,56	2619,38
USI INTRARE LEMN STICLA S=0.50 MP 1XU1 1.60/200				72,38	231,60
				0,55	1,76
				0,00	0,00
				891,48	2852,74
70	01501A1	02 MP	40,00000	122,42	4896,65
TERMOIZOLAM PLANSEU DE PESTE SUBSOL CU VATA MINERA				24,74	989,56
LA BAZALTICA SI ALUFOLIE 15CM				0,00	0,00
greutate/densitate 45 kg/mc				0,00	0,00
				147,16	5886,21
71	RMF35C	02 MP	15,00000	53,93	808,89
SCANDURI INTRE BARNE				35,46	531,90
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				89,39	1340,79
72	01501A1	02 MP	5,50000	122,42	673,29
TERMOSISTEM TAVAN CU SALTELE DIN VATA MIN BAZALTIC				24,74	136,06
A				0,00	0,00
tavan peste subsol la exterior				0,00	0,00
				147,16	809,35
73	RCSE40C	02 MP	50,00000	24,41	1220,56
FOLIE PVC				25,92	1296,15
				0,09	4,59
				0,00	0,00
				50,43	2521,29
74	RMA16A	02 M	4,00000	15,70	62,80
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.>2 MM, LA 2I				137,90	551,60
DURI,ARCE,BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				29,44	117,75
injectari la soclu anexa dim 4x1m				0,00	0,00
				183,04	732,15
75	RMA30B	02 BUCATA	30,00000	11,22	336,50
COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B				39,40	1182,00
ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN				0,00	0,00
30 m				0,00	0,00
				50,62	1518,50
76	CE01B	02 M	10,00000	0,00	0,00
DEFACERE COAME				10,53	105,32
				0,05	0,55
				0,00	0,00
				10,59	105,87
77	CE01B	02 M	10,00000	17,69	176,95
COAME LA ACOPERISURI				10,53	105,32
				0,05	0,55
				0,00	0,00
				28,28	282,81
78	RMF19A	02 MP	90,00000	22,26	2003,39
SCHELE DE LEMN PT.LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN				30,54	2748,15
DENTA GREA PT.SUPRAPETE PLANE				0,00	0,00
schela de lemn 9x7x3,5 h				0,00	0,00
				52,79	4751,54

Executanti0322 Obiectiv3 Obi411 Cate02						Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]	
79	TRA02A25	82 TONE	386,90000				
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				25,00		9672,50	
				25,00		9672,50	
80	TR11AC01C6	82 TONE	386,90000				
				0,00		0,00	
				13,15		5088,90	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				13,15		5088,90	
81	TR11AC12C6	82 TONE	386,90000				
				0,00		0,00	
				12,21		4725,40	
				0,00		0,00	
				0,00		0,00	
				12,21		4725,40	
Cheltuieli directe			141.309,70	69.750,25	2.884,04	10.134,00	224.078,00
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	1.569,38			1.569,38
TOTAL CHELT. DIRECTE			141.309,70	71.319,63	2.884,04	10.134,00	225.647,38
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To				13.538,84
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)				7.175,59
TOTAL GENERAL pe categoria			Vo = To+Io+Po				246.361,81



Formular F2

OBIECTIV: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA MARIA satul ALUN, nr. 57
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii

Nr.cap./ subcap de viz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		I	ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2	
4.1.1	1 Interventii imprejmuire		
TOTAL I			29.087,59
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			29.087,59
Taxa pe valoarea adaugata			29.087,59
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			5.526,64
			34.614,23



Formular F3

OBIECTIV: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA MARIA satul ALUN, nr. 57

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 Imprejmuire interventii

Categoria de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCG28B1 82 M CUB		3,60000	4309,63	15514,66
	REPARATII LA SOCLU DIN PIATRA DE MARMURA 20X.60XAD			451,23	1624,42
	ANCIME DE 30 CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4760,86	17139,08
2	TRA02A25 82 TONE		8,82000	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.			0,00	0,00
				25,00	220,50
				25,00	220,50
3	RCSJ25A 02 MP		19,20000	213,93	4107,47
	REPAR. TENCUIELI SOCLU BETON, INCL. INJECTARI PE SUPR			65,18	1251,37
	AFATA GARDULUI			0,30	5,76
				0,00	0,00
				279,41	5364,60
4	PJ40XA 93 MP		18,00000	0,00	0,00
	CURATARE DE RUGINA POARTA GARD METALIC			11,82	212,76
				0,00	0,00
	Curatare de rugină POARTA acces pietonal+auto			0,00	0,00
				11,82	212,76
5	RKLS09C 02 MP		18,00000	2,80	50,41
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE			7,88	141,84
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE			0,00	0,00
	pt supraf metalice ext.			0,00	0,00
				10,68	192,25
6	00101H05 02 MP		18,00000	14,01	252,19
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			5,91	106,38
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			0,00	0,00
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA			0,00	0,00
				19,92	358,57
7	RCSS17C 02 M		20,00000	74,39	1487,86
	REPARATII GARD METALIC INLOCUIRE ELEMENTE 80%			27,01	540,29
				1,75	34,96
	20 Mx1.2m 24 mp			0,00	0,00
				103,16	2063,11
8	RKLS09C 02 MP		30,00000	2,80	84,02
	GRUNDUIRE (1 STR) CU PENSULA STALPI METALICI OTEL			7,88	236,40
	ROMCOR 37/52 (CIHCOR) NEPROTEJATI PRIN VOPSIRE			0,00	0,00
	gard			0,00	0,00
				10,68	320,42

Formular F3

Executant0322	Obiectiv3	Obi412	Cate1	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	00101H05	02 MP	30,00000	14,01	420,32	
				5,91	177,30	
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			0,00	0,00	
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			0,00	0,00	
	gard			19,92	597,62	
10	TRA02A25	82 TONE	1,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		\$	25,00	37,50	
				25,00	37,50	
11	TRI1AC01C6	82 TONE	1,50000	0,00	0,00	
				13,15	19,73	
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00	
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$			0,00	0,00	
				13,15	19,73	
12	TRI1AC12C6	82 TONE	1,50000	0,00	0,00	
				12,21	18,32	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00	
				12,21	18,32	
Cheltuieli directe			21.916,93	4.328,81	40,72	258,00 26.544,46
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	97,40		97,40
TOTAL CHELT. DIRECTE			21.916,93	4.426,21	40,72	258,00 26.641,86
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To			1.598,51
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)			847,21
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			29.087,59



Formular F6

Obiectiv:: 3 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui Iorga POPA
MARIA satul ALUN, nr. 57

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
1	411 Cladire interventii				
1.1	01 Trotuar de garda				
1.2	02 Interventii cladire				
2	412 Imprejmuire interventii				
2.1	1 Interventii imprejmuire				

PROIECTANT



PROIECTANT

Formular FI

OBIECTIV: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui POPA ARTEMIZA-LOREDANA satul ALUN, nr. 56

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
4	1	2	3
411	Cheltuieli pentru investitia de baza	ron	ron
412	Cladire interventii		
	Imprejurimile interventii		
	TOTAL capitol/ subcapitol	246.563,57	246.563,57
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	4.948,43	4.948,43
	Taxa pe valoarea adaugata	251.512,00	251.512,00
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	251.512,00	251.512,00
		47.787,28	47.787,28
		299.299,28	299.299,28



Formular F2

OBIECTIV: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui POPA ARTEMIZA-LOREDANA satul ALUN, nr. 56
 CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)	
		I		ron	
4.1.	Construcții si instalatii aferente acestora			2	
4.1.1	01 Trotuar de garda				
4.1.2	02 Intervenții clădire				
TOTAL I				5.919,77	
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				240.643,86	
Taxa pe valoarea adaugata				246.563,57	
TOTAL valoare (inclusiv TVA)				246.563,57	
				46.847,07	
				293.410,64	
PROIECTANT					

Formular F3

OBIECTIV: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui POPA ARTEMIZA-LOREDANA
satul ALUN, nr. 56

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CR16A 02 M		30,00000	55,93	1678,03
	SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR			30,58	917,27
	asim			0,00	0,00
				0,00	0,00
2	DA06A1 82 M CUB		5,40000	86,51	2595,29
	STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI			173,36	936,13
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			21,75	117,47
				11,95	64,54
				0,00	0,00
3	TRA05A05 82 TONE		1,25000	207,06	1118,14
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			0,00	0,00
	apa la agregate			0,00	0,00
				5,00	6,25
4	TRA01A25 82 TONE		12,03000	5,00	6,25
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 25 KM.			0,00	0,00
	balast			0,00	0,00
				25,00	300,75
5	IZC27C 09 MP		30,00000	25,00	300,75
	FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE			30,10	903,11
	Dorken+folie polietilena			5,07	152,15
				0,09	2,75
				0,00	0,00
6	TRA02A25 82 TONE		0,30000	35,27	1058,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 25 KM.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	7,50
7	TRI1AC13A5 82 TONE		0,30000	25,00	7,50
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			6,67	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	TRB01A15 82 TONE		0,30000	6,67	2,00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			20,34	6,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,34	6,10

Executant 0322		Obiectiv 4		Obi 411		Cate 01		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
9	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13500						
	INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			0,00	0,00				
	DE: INARC. FRONT. PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I, DIST.21-30			0,00	0,00				
	incarcare pamant excedentar			391,04	52,79				
				0,00	0,00				
10	TRA01A10P	82 TONE	24,30000	391,04	52,79				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00				
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0,00	0,00				
	pamant excedentar			0,00	0,00				
				10,00	243,00				
11	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13500	10,00	243,00				
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENII DIN TER.CAT.1 SAU 2			0,00	0,00				
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00				
	imprastiere pamant excedentar			38,87	5,25				
				0,00	0,00				
				38,87	5,25				
Cheltuieli directe			3.517,26	1.194,99	125,33	557,50	5.395,08		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca 2,250%				26,89					
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.517,26	1.221,88	125,33	557,50	5.421,97		
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To						
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po						
							172,42		
							5.919,71		



Formular F3

OBIECTIV: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui POPA ARTEMIZA-LOREDANA
satul ALUN, nr. 56

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSH33B 02 MP		73,00000	0,00	0,00
	DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.TUTUROR ELEM			8,41	613,93
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			1,28	93,72
	inlocuire sipci 100% din total			0,00	0,00
2	RCSH01A 02 MP		73,00000	9,69	707,65
	REFACERE SARPANTA SIMPLA,LEMN RASIN,-ECARISAT,REZE			42,03	3068,39
	M.PE ZID,CAPRIORI+PANE,INVEL.CARTON/TABLA			10,56	770,52
	inlocuire sipci 100% din numarul total			0,99	71,96
				0,00	0,00
3	00701A1 02 MP		143,00000	53,57	3910,87
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	364,83
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	281,71
				0,00	0,00
				0,00	0,00
4	00701B1 02 MP		143,00000	4,52	646,54
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			2,19	313,36
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			1,97	281,71
				0,00	0,00
				0,00	0,00
5	CN02B 02 MP		143,00000	4,16	595,07
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			15,96	2282,95
	APLICATA LA EXTERIOR			6,90	985,99
				0,00	0,00
				0,00	0,00
6	RCSI11A 02 MP		90,05000	22,86	3268,94
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			161,48	14541,19
				24,78	2231,17
				0,29	26,42
	50 % din suprafata			0,00	0,00
7	RMF24A 02 MP		90,05000	186,55	16798,78
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			0,00	0,00
				49,25	4434,96
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	RPCH13C 91 MP		10,00000	49,25	4434,96
	DESFACERE STREASINA EXISTENTA DIN OSB			0,00	0,00
				10,43	104,35
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,43	104,35

Executant 0322		Obiectiv 4		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
9	RPCH13C	91 MP	10,40000						
DESFACERE STREASINA EXISTENTA DIN SCANDURA						0,00	0,00		
						10,43	108,52		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
10	CE32D	02 MP	20,40000			10,43	108,52		
REFACERE STREASINA CU SCANDURI DE LEMN 2.5 CM GROS						426,82	8707,04		
						88,25	1800,30		
						0,83	17,03		
						0,00	0,00		
11	00701A1	02 MP	40,80000			515,90	10524,37		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES						2,55	104,09		
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL						1,97	80,38		
streasina						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
12	00701B1	02 MP	40,80000			4,52	184,47		
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE						2,19	89,41		
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL						1,97	80,38		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
13	RMC09A	02 BUCATA	4,00000			4,16	169,78		
GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI						318,17	1272,70		
ORI, CONSOLE, CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER. APAR.						106,85	427,40		
LUNGIME paze cu model=20.4 m						1,50	5,99		
						0,00	0,00		
14	00701A1	02 MP	10,00000			426,52	1706,09		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES						2,55	25,51		
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL						1,97	19,70		
paze tratament anticarii s=9 mp ambele fete 18mp						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
15	00701B1	02 MP	10,00000			4,52	45,21		
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE						2,19	21,91		
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL						1,97	19,70		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
16	RPIZE17B	99 M	21,00000			4,16	41,61		
DESFACERE JGHEABURI EXISTENTE						3,05	63,98		
						14,94	313,74		
						1,95	40,90		
						0,00	0,00		
17	RPCP40B	99 M	16,00000			19,93	418,62		
JGHEAB NOU DIN TABLA ZINCATA CU MODEL, DIAMETRU DE						77,16	1234,57		
12 CM						57,57	921,16		
						0,37	5,87		
						0,00	0,00		
18	CE14A1	82 M	12,00000			135,10	2161,60		
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P						33,78	405,42		
E SANTIER ROTUNDE CU D=10CM						13,76	165,16		
2 burlane diam 10, h=6 m						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						47,55	570,58		

Executant0322	Obiectiv4	Obi411	Cate02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
19	RCSO40E	02 BUCATA	4,00000		
RESTAURARE ORNAMENT EXISTENT LA JGHEABURI				106,95	427,80
				65,10	260,40
				0,55	2,20
				0,00	0,00
20	RPCK06C	91 MP	52,00000	172,60	690,40
DESFACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN				0,00	0,00
				17,39	904,33
				0,00	0,00
				0,00	0,00
21	CO28A1	82 MP	5,00000	17,39	904,33
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN				93,43	467,16
				3,83	19,16
				0,00	0,00
				0,00	0,00
22	TSD15A1	82 M CUB	5,20000	97,26	486,32
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE				121,60	632,32
CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T				22,94	119,30
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisip				5,95	30,96
				0,00	0,00
23	TRA01A25	82 TONE	10,91000	150,50	782,58
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
nisip				0,00	0,00
				25,00	272,75
24	CO31B1	82 MP	52,00000	25,00	272,75
REASEZARE PARDOSELI DE LEMN				190,60	9910,95
				20,75	1079,05
				0,00	0,00
				0,00	0,00
25	RPCK13A1	82 M	31,00000	211,35	10990,00
DESFACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM				6,09	188,79
				15,93	493,79
				0,00	0,00
				0,00	0,00
26	CO19XA	91 MP	45,00000	22,02	682,58
PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUITE DE 3M LUNGIM				86,03	3871,42
E DE BRAD 2.5 CM GROS				15,76	709,20
asezata pe scandurile de lemn				0,00	0,00
				0,00	0,00
27	00701A1	02 MP	48,00000	101,79	4580,62
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	122,46
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	94,56
pardoseala ambele fete				0,00	0,00
				0,00	0,00
28	00701B1	02 MP	48,00000	4,52	217,02
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	105,18
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	94,56
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	199,74

Executant0322	Obiectiv4	Obi411	Cate02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
29	RPCR28XA	93 MP	48,00000		
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				0,80	38,53
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR				4,14	198,58
				0,00	0,00
				0,00	0,00
30	RPCK13A1	82 M	8,05000	4,94	237,11
PLINTE DIN LEMN DE STEJAR, FAG LAT=15CM CURATITE, MO				48,94	393,97
N. PE DIBL. CU SURUB. ALAMA ORIZONTAL, LA PERETI*				8,80	70,88
				0,00	0,00
				0,00	0,00
31	RPCA02A1	82 M CUB	4,65000	57,74	464,85
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.				0,00	0,00
SI POZITII GRELE *				161,68	751,81
Corp cl jos				0,00	0,00
				0,00	0,00
32	TRA01A10P	82 TONE	8,37000	161,68	751,81
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00	0,00
pamant excedentar				0,00	0,00
				10,00	83,70
33	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,04650	10,00	83,70
INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST				0,00	0,00
DE: INARC. FRONT. PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I, DIST. 21-30				0,00	0,00
				391,04	18,18
				0,00	0,00
34	TSD02C1	82 SUTE MC	0,04650	391,04	18,18
IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2				0,00	0,00
CU BULD. DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS. DE 31-50CM				0,00	0,00
imprastiere pamant excedentar corp 2				38,87	1,81
				0,00	0,00
35	TSD15B1	82 M CUB	1,55000	38,87	1,81
STRAT. DE REPART. DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST. COM				121,60	188,48
PACT. CU PLACA VIBR. DE 0,7T CU MOT. ARD. INT. <10CP				22,94	35,56
				1,72	2,66
				0,00	0,00
36	TRA01A25	82 TONE	3,25000	146,26	226,70
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
nisip corp 2				0,00	0,00
				25,00	81,25
37	TSD16B1	82 M CUB	3,10000	25,00	81,25
STRAT DE REPART. DIN PIETRIS. SUB PRIZMA DE BALAST. C				164,86	511,08
OMPACT. CU PLACA VIBR. DE 0,7T CU MOT. ARD. INT. <10CP				23,75	73,63
				1,72	5,32
				0,00	0,00
38	TRA01A25	82 TONE	6,91000	190,33	590,04
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
pietris				0,00	0,00
				25,00	172,75
				25,00	172,75

Executant 0322		Obiectiv 4		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
39	00311B1	02 MP	36,00000						
TERMOIZOLAM PLANSEU DE PESTE SUBSOL CU CELULOZA				149,98	5399,30				
15 cm gros densitate 45/kg mc				25,43	915,65				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
40	CR08A	02 MP	20,00000	175,42	6314,95				
SCANDURI DE 4 CM GROS SUPTERMOIZOLATIE				65,50	1310,08				
				4,88	97,50				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
41	CG06B	02 M	50,00000	70,38	1407,58				
SUPTER SCANDURI FIXATE IN BARNE				56,28	2814,00				
				14,78	738,75				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
42	RPCE40A	02 MP	76,00000	71,06	3552,75				
FOLIE DIN POLIETILENA				21,14	1606,43				
				20,91	1588,86				
				0,09	6,97				
				0,00	0,00				
43	RCSA06A	02 M CUB	5,30000	42,13	3202,25				
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC. IN STR. ORIZ. 20-30CM, UD				0,35	1,87				
SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL. IMPRASTIATUL				21,06	111,60				
Ridicarea pamant peste planseu de lemn				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
44	RCSH33A	02 MP	10,60000	21,41	113,46				
DESFACERE PLANSEU LEMN POD DETERIORAT				0,00	0,00				
Inlocuiri elemente putrezite				7,99	84,70				
				0,55	5,83				
				0,00	0,00				
45	RPCH12A	02 MP	10,60000	8,54	90,54				
COMPLETARI CU ELEMENTE DE LEMN PENTRU UNIFORMIZAREA				128,32	1360,22				
GOLURI DIN POD				18,94	200,76				
Reparatii lemn HOLZWURMFREI..PT LEMNUL NOU				1,90	20,11				
				0,00	0,00				
46	00701A1	02 MP	53,00000	149,16	1581,09				
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	135,22				
SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	104,41				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
47	00701B1	02 MP	53,00000	4,52	239,63				
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	116,14				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	104,41				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
48	H1B02B2	82 MP	53,00000	4,16	220,55				
SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE				0,15	8,02				
				3,51	185,79				
				5,52	292,56				
				0,00	0,00				
				9,18	486,37				

Executant0322		Obiectiv4		Obr411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
49	CK01A	02 MP	9,00000	714,60	6431,39				
FERESTRE DIN LEMN DUBLE SAU CUPLATE				52,36	471,24				
				0,56	5,01				
				0,00	0,00				
50	CK01A	02 MP	6,10000	767,52	6907,64				
FERESTRE SPECIALE CU EXTRA SIPCI				566,19	3453,75				
				52,36	319,40				
				0,56	3,40				
				0,00	0,00				
51	CK03C	02 MP	3,05000	619,11	3776,54				
USI LEMN EXT. IN DOUA CANATURI,				953,92	2909,45				
				45,02	137,30				
				0,56	1,70				
				0,00	0,00				
52	CK03A	02 MP	1,35000	999,49	3048,45				
USA ACCES DEMISOL 1 CANAT				586,79	792,16				
				53,68	72,46				
				0,56	0,75				
				0,00	0,00				
53	CK03C	02 MP	1,95000	641,02	865,38				
USA ACCES DEMISOL 2 CANATE				957,62	1867,36				
				45,02	87,78				
				0,56	1,09				
				0,00	0,00				
	RCSO34B	02 MP	3,00000	1003,19	1956,22				
RESTAURARE TAMPLARIA EXISTENTA DE LEMN FERESTRE				239,43	718,29				
				45,27	135,81				
				5,25	15,76				
				0,00	0,00				
	RCSO34B	02 MP	3,15000	289,95	869,85				
REPARATII LA TAMPLARIA EXISTENTA DE LEMN USI				239,43	754,20				
				45,27	142,60				
				5,25	16,55				
				0,00	0,00				
54	RPCT33A1	82 MP	3,05000	289,95	913,34				
DESFACERE CU GRIJA USA ACCES 2 CANATE				0,00	0,00				
				65,51	199,82				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
	RPCT33A1	82 MP	2,90000	65,51	199,82				
DESFACERE CU GRIJA FERESTRE				0,00	0,00				
				68,09	197,47				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
	CK03C	02 MP	3,05000	68,09	197,47				
USA ACCES 2 CANATE INTERIOR				740,47	2258,43				
				45,02	137,30				
				0,56	1,70				
				0,00	0,00				
	CK01A	02 MP	1,99000	786,04	2397,42				
FEREASTRA PE TOC, DUBLA, 3 CANATE LA EXTERIOR 1.45				928,39	1847,49				
				52,36	104,20				
				0,56	1,11				
				0,00	0,00				
				981,30	1952,80				

Formular F3

Execuant0322	Obiectiv4	Obi411	Cate02		
0	1	2	3	4	5
60	CK01A	02 MP	0,90000		[ron]
FERESTRE NOI SIMPLE IN 2 CANATE MONTATE LA INTERIO R 75X120 CM				870,59	783,53
				52,36	47,12
				0,56	0,50
				0,00	0,00
61	RMDE13A	99 MP	84,00000	923,50	831,15
CURATAREA SUPRAFETELOR DE LEMN				39,84	3346,26
				33,10	2780,06
				0,00	0,00
				0,00	0,00
62	00701A1	02 MP	168,00000	72,93	6126,32
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL corp c1				2,55	428,61
				1,97	330,96
				0,00	0,00
				0,00	0,00
63	00701B1	02 MP	168,00000	4,52	759,57
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL corp c1				2,19	368,14
				1,97	330,96
				0,00	0,00
				0,00	0,00
64	RCSH19C	02 MP	30,00000	4,16	699,10
DEFACERE SIPCI (1.2X0.2X0.2) MONTATE ULTERIOR PEN TRU SUPT TENCUTALA				1,21	36,16
				13,87	416,13
				0,69	20,81
				0,00	0,00
65	RCSR18E	02 MP	61,00000	15,77	473,09
BAITUIRE CU BAIT CEPAT (LAZURA) A ELEMNTTELOR APARE NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV corp c1				0,93	57,01
				4,08	248,70
				0,18	11,19
				0,00	0,00
66	RCAPMD133	02 MP	61,00000	5,20	316,90
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA PERETI				60,12	3667,08
				19,60	1195,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
67	RCSK15D	02 MP	31,00000	79,72	4862,68
COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA				584,20	18110,34
				46,26	1434,20
				3,70	114,75
				0,00	0,00
68	CK15A	02 MP	4,90000	634,17	19659,29
RECONSTRUIRE PARAPET METALIC DUFA MODEL SIMILAR OR IGINAL				64,07	313,95
				38,81	190,15
				0,56	2,73
				0,00	0,00
69	RPCR06A	91 MP	4,90000	103,43	506,83
VOPSIT IN CAMP ELECTROSTATIC				36,42	178,44
				59,10	289,59
				0,00	0,00
Parapet vopsit in camp electrostatic				0,00	0,00
				95,52	468,03

Executant 0322		Obiectiv 4		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
70	00102A02	02 MP	120,00000						
CURATARE TENCUIALA EXISTENTA						0,57	67,92		
						9,06	1087,44		
corp cl						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
71	RPCJ01B1	02 MP	91,00000			9,63	1155,36		
REPARATII LA PERETI PE STRUCTURA DE LEMN (BARNE) TE						33,22	3022,82		
NCUIELI DE						22,02	2003,48		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
72	RPCJ11B	09 MP	40,00000			55,23	5026,30		
REALIZARE LA PERETI PE STRUCTURA PIATRA (BARNE) TE						47,50	1900,00		
NCUIELI DE LUT						7,88	315,20		
						0,02	0,73		
						0,00	0,00		
73	RPCJ11B	09 MP	25,00000			55,40	2215,93		
REPARATII LA TAVANE TENCUIELI DE LUT						47,50	1187,50		
						15,76	394,00		
						0,02	0,46		
						0,00	0,00		
74	RCSH17C	02 MP	21,00000			63,28	1581,96		
REPARATII LA TAVANE DIN GRINZI DE LEMN SI SCANDURI						48,30	1014,37		
DE LEMN						23,85	500,77		
corp cl						1,10	23,15		
						0,00	0,00		
75	RCAPMD133	02 MP	28,00000			73,25	1538,29		
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA TAVANE						60,12	1683,25		
						19,60	548,80		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
76	RPCH19C	02 MP	14,40000			79,72	2232,05		
REPARATII LA PERETI DE LEMN SI SCANDURI DE LEMN						38,43	553,34		
						11,61	167,13		
						0,69	9,99		
						0,00	0,00		
77	RCAPMD133	02 MP	19,00000			50,73	730,45		
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA PERETI						60,12	1142,20		
						19,60	372,40		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
78	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000			79,72	1514,60		
RECONSTRUIRE HORN DIN CARAMIDA PLINA PRESATA DIMES						416,37	416,37		
IUNE .85X.45X5 H						206,38	206,38		
asim						17,52	17,52		
						0,00	0,00		
79	01401A3	02 MP	54,00000			640,26	640,26		
ESAFODAJ PENTRU REALIZARE CADRU TERMOIZOLATIE SCA						257,42	13900,46		
NDURI PESTE ESAFODAJ						40,75	2200,28		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
80	01502A1	02 MP	54,00000			298,16	16100,74		
TERMOIZOLATIE PLANSEU DE PESTE PARTER CU CELULOZA						6,13	331,17		
GROSIME 15 CM GREUTATE/DENSITATE 45 KG/MC						25,91	1399,19		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						32,04	1730,37		

Executant 0322		Obiectiv 4		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
81	6111708	KG	320,00000						
CELULOZA				22,89	7324,80				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
82	01501A1	02 MP	7,10000	22,89	7324,80				
TERMOIZOLATIE VATA MIN BAZALTICA SI ALUMINIU FOLIE				122,42	869,16				
, LA EXTERIOR PLANSEU PESTE ACCES DEMISOL				24,74	175,65				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
83	RCSE40C	02 MP	54,00000	147,16	1044,80				
FOLIE PVC				24,41	1318,20				
				25,92	1399,84				
				0,09	4,95				
				0,00	0,00				
84	RMA16A	02 M	6,00000	50,43	2722,99				
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID. > 2 MM, LA 21				523,20	3139,19				
DURI, ARCE, BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				137,90	827,40				
injectari la soclu anexa dim 4x1m				29,44	176,63				
				0,00	0,00				
85	RMA30B	02 BUCATA	30,00000	690,54	4143,22				
COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B				11,22	336,50				
ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN				39,40	1182,00				
30 m				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
86	CE01B	02 M	10,00000	50,62	1518,50				
DEFACERE COAME				0,00	0,00				
				10,53	105,32				
				0,06	0,56				
				0,00	0,00				
87	CE01B	02 M	10,00000	10,59	105,88				
COAME LA ACOPERISURI				17,69	176,95				
				10,53	105,32				
				0,06	0,56				
				0,00	0,00				
88	RMF19A	02 MP	315,00000	28,28	282,82				
SCHELE DE LEMN PT. LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN				22,26	7011,86				
DENTA GREU PT. SUPRAFETE PLANE				30,54	9618,53				
schela de lemn 9x7x,5 h				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
89	TRA02A25	82 TONE	139,65000	52,79	16630,38				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00				
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.				0,00	0,00				
materiale marunte si lemn				0,00	0,00				
				25,00	3491,25				
90	TRI1AC01C6	82 TONE	139,65000	25,00	3491,25				
INCARCARE MAT. GR. C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P				0,00	0,00				
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG. 3* \$				13,15	1836,82				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				13,15	1836,82				

Executant0322		Obiectiv4		Obi411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
91	TR11AC12C6	82 TONE	139,65000						
				0,00			0,00		
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			12,21			1705,62		
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
				12,21			1705,62		
	Cheltuieli directe		155.822,84	58.098,38	1.080,06	4.101,70	219.102,99		
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca	2,250%		1.307,21					
	TOTAL CHELT. DIRECTE		155.822,84	59.405,60	1.080,06	4.101,70	220.410,20		
	Cheltuieli indirecte								
		Io = 6,000% x To							
		Po = 3,000% x (To+Io)							
	Profit						13.224,61		
	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po					7.009,04		
							240.643,86		



Formular F2

OBIECTIV: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui POPA ARTEMIZA-LOREDANA satul ALUN, nr. 56
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii

Nr.cap./ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	I	ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2
4.1.1	Interventii imprejmuire	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	4.948,43
	Taxa pe valoarea adaugata	4.948,43
	TOTAL valoare (inclu	4.948,43
		940,20
		5.888,63

Formular F3

OBIECTIV: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui POPA ARTEMIZA-LOREDANA
satul ALUN, nr. 56

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 Imprejmuire interventii
Categorii de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCB06A 09 BUCATA		20,00000	8,54	170,83
	REPARATII STALP DIN B.A			4,93	98,50
				0,00	0,00
5 mp				0,00	0,00
2	IZA05F1 82 MP		5,00000	13,47	269,33
	VOPSIT SOCLU CU VOPSEA ALBA			18,65	93,26
				7,72	38,62
				0,00	0,00
				0,00	0,00
3	PJ40XA 93 MP		24,80000	26,38	131,88
	CURATARE DE RUGINA POARTA METALICA			0,00	0,00
				11,82	293,14
				0,00	0,00
	Curatare de rugina POARTA acces pietonal+auto			0,00	0,00
4	RKLS09C 02 MP		24,80000	11,82	293,14
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE			2,80	69,45
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE			7,88	195,42
	pt supraf metalice ext.			0,00	0,00
				0,00	0,00
5	00101H05 02 MP		24,80000	10,68	264,88
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			14,01	347,46
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			5,91	146,57
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA			0,00	0,00
				0,00	0,00
6	CE29A 02 M CUB		0,50000	19,92	494,03
	REPARATII GARD DE LEMN INLOCUIRE ELEMENTE 60%			1277,53	638,77
				881,50	440,75
				41,16	20,58
	60 BUC DE SCANDURI PT GARD, NOI			0,00	0,00
7	RCSR29A 02 MP		40,00000	2200,19	1100,10
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			19,24	769,72
				5,63	225,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	00701A1 02 MP		40,00000	24,87	994,72
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	102,05
	TOP SEP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	78,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	180,85

Executant 0322		Obiectiv 4		Obi 412		Cate 1		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	ron			
9	00701B1	02 MP	40,00000	2,19	87,65				
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				1,97	78,80				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
10	RPCR28XA	93 MP	40,00000	4,16	166,45				
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI				0,80	32,11				
				4,14	165,48				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
11	H1B02B2	82 MP	40,00000	4,94	197,59				
TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE				0,15	6,05				
				3,51	140,22				
asim				5,52	220,80				
				0,00	0,00				
12	TRA02A25	82 TONE	0,58000	9,18	367,07				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00				
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				25,00	14,50				
13	TR11AC01C6	82 TONE	0,58000	25,00	14,50				
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P				0,00	0,00				
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$				13,15	7,63				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
14	TR11AC12C6	82 TONE	0,58000	13,15	7,63				
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN				0,00	0,00				
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,21	7,08				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				12,21	7,08				
Cheltuieli directe			2.317,36	1.916,01	241,38	14,50	4.489,25		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca			2,250%						
TOTAL CHELT. DIRECTE				43,11					
			2.317,36	1.959,12	241,38	14,50	4.532,36		
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To						
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po						
							144,13		
							4.948,43		

PROIECTANT

PROIECTANT

Formular F6

Obiectiv:: 4 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Bacui
POPA ARTEMIZA-LOREDANA satul ALUN, nr. 56

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
2	411 Cladire interventii				
2.1	01 Trotuar de garda				
2.2	02 Interventii cladire				
3	412 Imprejmuire interventii				
3.1	1 Interventii imprejmuire				

PROIECTANT

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Formular F1

OBIECTIV: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-IONUT CIPRIAN satul ALUN, nr. 51

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M	
		ron	ron		
4	I	2	3		
411	Cheltuieli pentru investitia de baza				
412	Cladire interventii				
	Imprejmuire interventii				
	TOTAL capitol/ subcapitol	244.835,58	244.835,58		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	19.823,27	19.823,27		
	Taxa pe valoarea adaugata	264.658,85	264.658,85		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	264.658,85	264.658,85		
		50.285,18	50.285,18		
		314.944,03	314.944,03		



Formular F2

OBIECTIV: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-IONUT CIPRIAN satul ALUN, nr. 51
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
				ron
		1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			
4.1.1	01 Trotuar de garda			8.200,80
4.1.2	02 Interventii cladire			236.634,78
TOTAL I				244.835,58
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				244.835,58
Taxa pe valoarea adaugata				46.518,76
TOTAL valoare (inclusiv TVA)				291.354,34

Formular F3

OBIECTIV: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-IONUT CIPRIAN
satul ALUN, nr. 51

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CR16A 02 M		50,00000	55,93	2796,71	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,58	1528,78	
SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR				0,00	0,00	
asim				0,00	0,00	
				86,51	4325,49	
2	DA06A1 82 M CUB		4,00000	173,36	693,43	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,75	87,01	
STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI				11,95	47,81	
LTRANZ IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA				0,00	0,00	
casa ci				207,06	828,25	
3	TRA05A05 82 TONE		0,93000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00	
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$				5,00	4,65	
apa la agregate				5,00	4,65	
4	TRA01A25 82 TONE		8,91000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$				25,00	222,75	
balast				25,00	222,75	
5	IZC27C 09 MP		50,00000	30,10	1505,18	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,07	253,58	
FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE				0,09	4,59	
Dorken+folie polietilena				0,00	0,00	
				35,27	1763,34	
6	TRA02A25 82 TONE		0,45000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				25,00	11,25	
				25,00	11,25	
7	TRILAC13A5 82 TONE		0,45000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,67	3,00	
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN				0,00	0,00	
PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$				0,00	0,00	
				6,67	3,00	
8	TRB01A15 82 TONE		0,45000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,34	9,15	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00	0,00	
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$				0,00	0,00	
				20,34	9,15	

Formular F3

Executant0322	Obiectiv5	Obi411	Cate01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13500			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			0,00		0,00
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I.,DIST.21-30			391,04		52,79
	incarcare pamant excedentar			0,00		0,00
				391,04		52,79
10	TRA01A10P	82 TONE	24,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00		0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0,00		0,00
	pamant excedentar			10,00		243,00
				10,00		243,00
11	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13500			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			0,00		0,00
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			38,87		5,25
	imprastiere pamant excedentar			0,00		0,00
				38,87		5,25
Cheltuieli directe			4.995,32	1.881,53	110,43	481,65
Alte cheltuieli directe						7.468,93
Contrib. asig. munca			2,250%	42,33		42,33
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.995,32	1.923,87	110,43	481,65
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To			450,68
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)			238,86
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			8.200,80

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-IONUT CIPRIAN
satul ALUN, nr. 51

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RCSH33B 02 MP		83,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESP.TUTUROR ELEM			8,41	698,03
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			1,28	106,56
	inlocuire sipci 100% din total corp C1			0,00	0,00
				9,69	804,59
2	RCSH01A 02 MP		83,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,08	2496,60
	REFACERE SARPANTA SIMPLA, LEMN RASIN.-ECARISAT, REZE			10,56	876,07
	M.PE ZID, CAPRIORI+PANE, INVEL. CARTON/TABLA			0,99	81,82
	inlocuire sipci 100% din numarul total			0,00	0,00
				41,62	3454,48
3	00701A1 02 MP		83,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,55	211,75
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			1,97	163,51
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	375,26
4	00701B1 02 MP		83,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,19	181,88
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			1,97	163,51
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	345,39
5	CN02B 02 MP		83,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,96	1325,07
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			6,90	572,29
	APLICATA LA EXTERIOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,86	1897,36
6	RCSI11A 02 MP		60,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			161,48	9688,74
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			24,78	1486,62
				0,29	17,61
	inlocuire tigla ceramica profilata , 50%,			0,00	0,00
				186,55	11192,97
7	RMF24A 02 MP		117,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			49,25	5762,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				49,25	5762,25
8	RCSI11A 02 MP		57,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,29	472,43
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS RECUPERATA			24,78	1412,29
				0,29	16,73
				0,00	0,00
	corp C1			33,36	1901,45

Formular F3

Executam 0322		Obiectiv 5		Obi 411		Cate 02		[ron]	
0	1	2	3	4	5				
9	CE32B	02 MP	23,00000	8,88	204,31				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	39,20	901,60	
REFACERE STREASINA CU SCANDURI DE LEMN 2.5 CM GROS				0,41	9,47				
				0,00	0,00				
refacere streasina cu scanduri de lemn 2.5 cm gros				48,49	1115,38				
10	00701A1	02 MP	23,00000	2,55	58,68				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	45,31	
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				0,00	0,00				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
streasina corp cl				4,52	103,99				
11	00701B1	02 MP	23,00000	2,19	50,40				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	45,31	
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				0,00	0,00				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
				4,16	95,71				
12	RMC09A	02 BUCATA	15,00000	318,17	4772,62				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	106,85	1602,75	
STREASINA CU ASTER.APAR. LUNGIME 30 CAPRIORI LUNGI				1,50	22,47				
MEA DE PANA IN 60 CM				0,00	0,00				
				426,52	6397,84				
13	00701A1	02 MP	3,50000	2,55	8,93				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	6,90	
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				0,00	0,00				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
				4,52	15,82				
14	00701B1	02 MP	3,50000	2,19	7,67				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	6,90	
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				0,00	0,00				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
				4,16	14,56				
15	RMC09A	02 BUCATA	25,00000	318,17	7954,36				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	106,85	2671,25	
GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI				1,50	37,46				
ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.				0,00	0,00				
LUNGIME pазie cu model=38 m corp cl				426,52	10663,06				
16	00701A1	02 MP	6,00000	2,55	15,31				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	11,82	
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				0,00	0,00				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
pазie tratament anticarii s=9 mp ambele fete 18mp				4,52	27,13				
17	00701B1	02 MP	6,00000	2,19	13,15				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	11,82	
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				0,00	0,00				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
				4,16	24,97				
18	RPCI38B	02 MP	3,00000	138,82	416,46				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	16,57	49,72	
REPARATII LA COPERTINA PE STRUCTURA DE LEMN				3,67	11,00				
				0,00	0,00				
				159,06	477,18				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	RPIZE17B 99 M		38,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,05	115,78
DESFACERE JGHEABURI EXISTENTE				14,94	567,72
				1,95	74,00
				0,00	0,00
				19,93	757,50
20	RPCP40B 99 M		38,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			77,16	2932,11
JGHEAB NOU DIN TABLA ZINCATA CU MODEL, DIAMETRU DE 12 CM				57,57	2187,76
				0,37	13,94
				0,00	0,00
				135,10	5133,81
21	RPIZE17B 99 M		10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,05	30,47
DESFACEREA BURLANE EXISTENTE				14,94	149,40
				1,95	19,47
				0,00	0,00
				19,93	199,34
22	CE14A1 82 M		10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			31,75	317,46
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIER ROTUNDE CU D=10CM				13,76	137,63
2 burlane diam 10, h=5 m				0,00	0,00
				0,00	0,00
				45,51	455,09
23	RPCK06C 91 MP		52,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DESFACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN				17,39	904,33
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Corp c1				17,39	904,33
24	CO28A1 82 MP		45,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			93,43	4204,43
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN				3,83	172,44
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Corp c1				97,26	4376,87
25	TSD15A1 82 M CUB		6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			121,60	729,60
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE				22,94	137,65
CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T				5,95	35,73
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisipCorp c1+c2				0,00	0,00
				150,50	902,98
26	TRA01A25 82 TONE		12,59000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
nisip Corp c1+c2				25,00	314,75
				25,00	314,75
27	CO31B1 82 MP		52,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			190,60	9910,95
REASEZARE PARDOSELI DE LEMN				11,38	591,55
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Corp c1				201,97	10502,50
28	RPCK13A1 82 M		55,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,09	334,95
DESFACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM				15,93	876,08
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Corp c1+c2				22,02	1211,03

Formular F3

Executant0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02	[ron]				
0	1	2	3	4	5			
29	CO19XA	91 MP	20,00000	86,03	1720,63			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,88	157,60
PARDOSEALA DIN DUSUMELE DE LEMN CU ESAFODAJ DE LEM				0,00	0,00			
N				0,00	0,00			
demisol				93,91	1878,23			
30	00701A1	02 MP	72,00000	2,55	183,69			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	141,84
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				0,00	0,00			
TOP SEP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00			
pardoseala ambele fete Corp c1+c2				4,52	325,53			
31	00701B1	02 MP	72,00000	2,19	157,78			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,97	141,84
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				0,00	0,00			
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00			
Corp c1+c2				4,16	299,62			
32	RPCR28XA	93 MP	72,00000	0,80	57,80			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	4,14	297,86
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				0,00	0,00			
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR				0,00	0,00			
Corp c1+c2				4,94	355,66			
33	RPCK13A1	82 M	16,60000	28,54	473,77			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	8,80	146,16
PLINTE DIN LEMN DE STEJAR,FAG LAT=15CM CURATITE,MO				0,00	0,00			
N.PE DIBL.CU SURUB.ALAMA ORIZONTAL,LA PERETI*				0,00	0,00			
la demisol				37,34	619,92			
34	RPCA02A1	82 M CUB	16,00000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	161,68	2586,88
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.				0,00	0,00			
SI POZITII GRELE *				0,00	0,00			
corp c1 subsol				161,68	2586,88			
35	TRA01A10P	82 TONE	14,40000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$	10,00	144,00		
pamant excedentar				10,00	144,00			
36	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,04000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST				391,04	15,64			
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I, DIST.21-30				0,00	0,00			
				391,04	15,64			
37	TSD02C1	82 SUTE MC	0,04000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2				38,87	1,55			
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM				0,00	0,00			
imprastiere pamant excedentar corp 2				38,87	1,55			
38	TSD15B1	82 M CUB	4,00000	121,60	486,40			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	22,94	91,77
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM				1,72	6,87			
FACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				0,00	0,00			
				146,26	585,04			

Formular F3

Executam0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
39	TRA01A25	82 TONE	8,91000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
nisip corp 2				25,00	222,75
				25,00	222,75
40	TSD16B1	82 M CUB	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		164,86	659,46
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS.SUB PRIZMA DE BALAST.C				23,75	95,01
OMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				1,72	6,87
				0,00	0,00
				190,33	761,34
41	TRA01A25	82 TONE	8,39000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
pietris corp 2				25,00	209,75
				25,00	209,75
42	RCSA06A	02 M CUB	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,35	1,41
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD				21,06	84,22
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL				0,00	0,00
Ridicare pamant peste planseu de lemn corp c1				0,00	0,00
				21,41	85,63
43	RPCM08XA	93 MP	20,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		94,99	1947,39
CARAMIDA DIN ARGILA ARSA PLINA PRESATA PE PAT/LAT				36,84	755,20
CARAMIDA CU GROSIMEA 6.5 CM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				131,83	2702,59
44	RPCA02A1	82 M CUB	13,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.				161,68	2134,18
SI POZITII GRELE *				0,00	0,00
corp c2				0,00	0,00
				161,68	2134,18
45	TRA01A10P	82 TONE	23,76000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00	0,00
pamant excedentar				10,00	237,60
				10,00	237,60
46	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13200		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
INCARCAT,TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST				391,04	51,62
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I, DIST.21-30				0,00	0,00
				391,04	51,62
47	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13200		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
IMPRAST.PAMINT APINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2				38,87	5,13
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM				0,00	0,00
				38,87	5,13
48	TSD15B1	82 M CUB	4,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
	Sp.uti	0,00		121,60	547,20
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM				22,94	103,24
PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				1,72	7,73
				0,00	0,00
				146,26	658,17

Formular F3

Executanr0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02						
0	1	2	3	4	5				
49	TRA01A25	82 TONE	9,44000	0,00	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				\$	25,00	236,00			
					25,00	236,00			
50	TSD16B1	82 M CUB	9,00000	164,86	1483,78				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS.SUB PRIZMA DE BALAST.C				23,75	213,78				
OMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				1,72	15,45				
				0,00	0,00				
				190,33	1713,01				
51	TRA01A25	82 TONE	20,06000	0,00	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				\$	25,00	501,50			
					25,00	501,50			
52	RPCM08XA	93 MP	90,00000	94,99	8549,51				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CARAMIDA DIN ARGILA ARSA PLINA PRESATA, PE PAT/LAT				36,84	3315,51				
CARAMIDA CU GROSIMEA 6.5 CM				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				131,83	11865,02				
53	RCSA06A	02 M CUB	5,70000	0,35	2,01				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD				21,06	120,02				
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL IMPRASTIATUL				0,00	0,00				
Ridicare pamant peste planseu de lemn corp cl				0,00	0,00				
				21,41	122,03				
54	RCSH33A	02 MP	12,00000	0,00	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESFACERE PLANSEE LEMN POD DETERIORAT				7,99	95,89				
				0,55	6,60				
				0,00	0,00				
Inlocuiri elemente putrezite corp cl				8,54	102,49				
55	RPCH12A	02 MP	12,00000	128,32	1539,87				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPLETARI CU ELEMENTE DE LEMN PENTRU UNIFORMIZAWE				18,94	227,28				
A GOLURI DIN POD				1,90	22,77				
Reparatii lemn HOLZWURMFREI..PT LEMNUL NOU				0,00	0,00				
				149,16	1789,91				
56	RPCE40A	02 MP	90,00000	30,00	2700,27				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FOLIE DIN POLIETILENA SUB CELULOZA				20,91	1881,54				
				0,09	8,25				
				0,00	0,00				
corp cl				51,00	4590,06				
57	RPCE56B	09 MP	27,00000	52,68	1422,43				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TERMOIZOLATIE CU CELULOZA S=63 MP, GROSIME 30CM ,				13,79	372,33				
MC=19 MC				0,00	0,00				
corp cl 23 mc				0,00	0,00				
				66,47	1794,76				
58	RPCE40A	02 MP	90,00000	21,14	1902,35				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ASEZARE FOLIE DIN POLIETILENA PESTE SIPCI				20,91	1881,54				
				0,09	8,25				
				0,00	0,00				
corp cl				42,13	3792,14				

Formular F3

Executanti 0322		Obiectiv 5		Obiectiv 1		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	ron			
59	CO28A1	82 MP	90,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		218,57	19671,50
REALIZARE ESAFODAJ DE LEMN PENTRU SUPT PARDOSEAL								9,62	865,89
A POD, H=30 CM								0,00	0,00
corp c1								0,00	0,00
								228,19	20537,39
60	00701A1	02 MP	90,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		2,55	229,61
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES								1,97	177,30
TOF SBP10, 2 STRATURI MANUAL								0,00	0,00
								0,00	0,00
								4,52	406,91
61	00701B1	02 MP	90,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		2,19	197,22
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE								1,97	177,30
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL								0,00	0,00
								0,00	0,00
								4,16	374,52
62	H1B02B2	82 MP	60,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,15	9,08
TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE								3,51	210,33
								5,52	331,20
asim								0,00	0,00
								9,18	550,61
63	RCAPMD133	02 MP	60,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		60,12	3606,96
TRATAMENT CU ULEI DE IN ARS LA SUPRAFETLE DE LEMN								19,60	1176,00
								0,00	0,00
corp C1								0,00	0,00
								79,72	4782,96
64	RPCT33A1	82 MP	5,50000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
DESPACERE FERESTRE								46,44	255,44
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								46,44	255,44
65	RPCT33A1	82 MP	2,50000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
DESPACERE USI ACCES								46,44	116,11
								0,00	0,00
usa acces 1.20 x2.05								0,00	0,00
								46,44	116,11
66	RPCT33A1	82 MP	1,75000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00	0,00
DESPACERE USA EXTERIOARA 1 CANAT 0.90x1.90								47,30	82,78
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								47,30	82,78
67	CK01A	02 MP	8,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		289,39	2315,10
FERESTRE NOI DUBLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM S								52,36	418,88
IMPLU LA EXTERIOR SI GEAM DUBLU LA INTERIOR								0,55	4,39
2 CANATE (4 ferestre) corp C1								0,00	0,00
								342,30	2738,37
68	CK01A	02 MP	1,20000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		557,60	669,12
FERESTRE NOI DUBLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM S								52,36	62,83
IMPLU LA EXTERIOR SI GEAM DUBLU LA INTERIOR								0,55	0,66
1 CANATE (1 ochiuri mobil)								0,00	0,00
								610,51	732,61

Formular F3

Execuant0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
69	CK01A	02 MP	4,00000	367,26	1469,04
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,36
	FERESTRE NOI SIMPLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM			0,55	2,20
	GEAM DUBLU LA INTERIOR			0,00	0,00
	3 CANATE (2 ochiuri mobile, 1 fix)			420,17	1680,67
70	CK03A	02 MP	2,50000	586,79	1466,97
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	53,18
	USA ACCES IN 2 CANATE CU STICLA			0,55	1,37
				0,00	0,00
	usa acces 1.20 x2.05			640,51	1601,28
71	CK03A	02 MP	1,75000	748,24	1309,42
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	34,48
	USA EXTERIOARA 1 CANAT 0.90X1.90			0,55	0,96
				0,00	0,00
				783,26	1370,71
72	CK01A	02 MP	2,20000	287,59	632,69
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,36
	FERESTRE DECORATIVE (CU MULTESIFICI) REPARATII CU			0,55	1,21
	INLOCUIRI DE MATERIAL 30%			0,00	0,00
	corp C1			340,50	749,09
73	RCSO34B	02 MP	0,80000	239,43	191,54
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	45,27
	REPARATII LA TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN MASIV (L			5,25	4,20
	A SUBSOL), 2 CANATE , INTERIOR			0,00	0,00
	corp C1			289,95	231,96
74	RMDE13A	99 MP	8,00000	39,84	318,69
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	33,10
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp C1			72,93	583,46
75	00701A1	02 MP	8,00000	2,55	20,41
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1,97
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	tamplarii corp C1			4,52	36,17
76	00701B1	02 MP	8,00000	2,19	17,53
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1,97
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	corp C1			4,16	33,29
77	RCSO42D	02 BUCATA	3,00000	167,81	503,43
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	25,64
	MANER+BUTUC+YALA			0,02	0,06
				0,00	0,00
	corp C1			193,47	580,40
78	CMTI17A	02 BUCATA	4,00000	55,50	222,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	17,73
	INLOCUIT CREMON LA FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp C1			73,23	292,92

Formular F3

Executant0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
79	CMTI17A	02 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPARAT CREMOANE FERESTRE				0,00	0,00	
corp C1				0,00	0,00	
				17,73	35,46	
80	RCSO42D	02 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPARATII LA YALA DE LA SUBSOL				0,95	0,95	
				45,67	45,67	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				46,62	46,62	
81	RCSK15D	02 MP	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA				560,87	16826,21	
				46,26	1387,94	
				3,70	111,05	
				0,00	0,00	
corp c1				610,84	18325,19	
82	DD07C1	82 MP	40,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLERE ROSTURI LA SOCLU DIN LEPSEZI DE PIATRA DIN MARMURA				1,31	52,53	
				8,49	339,41	
				4,39	175,51	
				0,00	0,00	
CU MORTAR DE ARGILA				14,19	567,45	
83	CF25A	02 MP	111,10000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIALA PE BAZA DE VAR NISIP, CULOARE ALB				46,42	5157,26	
				6,90	766,03	
				3,49	387,94	
				0,00	0,00	
				56,81	6311,24	
84	00102A02	02 MP	111,10000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CURATARE TENCUIALA EXISTENTA				0,57	62,88	
				9,06	1006,79	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
corp c1				9,63	1069,67	
85	00102A03	02 MP	111,10000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
AMORSA				7,56	839,36	
				8,87	984,90	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
corp c1				16,42	1824,26	
86	DD07C1	82 MP	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLERE ROSTURI LA PERETI DIN MARMURA TOATA SUPRAFATA CU MORTAR DE ARGILA				1,31	39,40	
				8,49	254,56	
				4,39	131,63	
				0,00	0,00	
corp c1				14,19	425,59	
87	RMA26A	02 MP	38,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CURATARE TAVAN DE SCANDURI DE LEMN CU GRINZI DE LE MN				0,00	0,00	
				39,40	1497,20	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
corp c1				39,40	1497,20	
88	CF25A	02 MP	38,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIALA PE BAZA DE VAR NISIP, CULOARE ALB LA TAVAN				46,42	1763,96	
				12,81	486,59	
				3,49	132,69	
				0,00	0,00	
corp C2				62,72	2383,24	

Formular F3

Executant0322	Obiectiv5	Obi411	Cate02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
89	01501A1	02 MP	38,00000	122,42	4651,82	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TERMOSESISTEM TAVAN CU SALTELE DIN VATA MIN BAZALTIC			24,74	940,08	
	A			0,00	0,00	
	la subsol intre grinzi de lemn			0,00	0,00	
				147,16	5591,90	
90	RMA16A	02 M	45,00000	15,70	706,45	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.>2 MM, LA ZI			137,90	6205,50	
	DURI,ARCE,BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP			29,44	1324,71	
	injectari la soclu CORP CI			0,00	0,00	
				183,04	8236,66	
91	RMA30B	02 BUCATA	60,00000	11,22	673,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B			39,40	2364,00	
	ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN			0,00	0,00	
	60 m			0,00	0,00	
				50,62	3037,00	
92	RCSH05A	02 M	7,00000	14,03	98,18	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	INLOCUIRE , CAPRIORI CU SECTIUNEA DE 10x15 CM			27,04	189,26	
				0,44	3,07	
				0,00	0,00	
				41,50	290,51	
93	RMF35C	02 MP	28,00000	53,93	1509,94	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SCANDURI INTRE GRIZI			39,40	1103,20	
				0,00	0,00	
	scanduri intre grizi			0,00	0,00	
				93,33	2613,14	
94	RCSQ06C	02 M	50,00000	46,83	2341,29	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SIPCI DE-A LUNGUL GRINZILOR			9,47	473,54	
				0,06	2,75	
	5x4 m= 20m, 5x6 m= 30 m			0,00	0,00	
				56,35	2817,57	
95	CE01B	02 M	22,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	DEFACERE COAME			10,53	231,70	
				0,05	1,21	
				0,00	0,00	
				10,59	232,91	
96	CE01B	02 M	22,00000	17,69	389,28	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	COAME LA ACOPERISURI			10,53	231,70	
				0,05	1,21	
				0,00	0,00	
				28,28	622,19	
97	RMF19A	02 MP	126,00000	22,26	2804,74	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SCHELE DE LEMN PT.LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN			30,54	3847,41	
	DENTA GREU PT.SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00	
	schela de lemn 32x4.80h x0.90 adancime			0,00	0,00	
				52,79	6652,15	
98	TRA02A25	82 TONE	101,41000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			0,00	0,00	
	schela si materiale marunte si lemn			25,00	2535,25	
				25,00	2535,25	

Executant0322		Obiectiv5		Obi411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
99	TR11AC01C6	82 TONE	101,41000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P					13,15	1333,85		
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$					0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					13,15		1333,85		
100	TR11AC12C6	82 TONE	101,41000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					12,21	1238,57		
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					12,21		1238,57		
Cheltuieli directe			141.057,37	66.560,65	3.220,98	4.401,60	215.240,60		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca		2,250%		1.497,61			1.497,61		
TOTAL CHELT. DIRECTE			141.057,37	68.058,26	3.220,98	4.401,60	216.738,21		
Cheltuieli indirecte		Io =	6,000% x To				13.004,29		
Profit		Po =	3,000% x (To+Io)				6.892,28		
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo =	To+Io+Po			236.634,78		



Formular F2

OBIECTIV: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-IONUT CIPRIAN satul ALUN, nr. 51
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii

Nr.cap./ subcap de viz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron
		I	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	Interventii imprejmuire		19.823,27
TOTAL I			19.823,27
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			19.823,27
Taxa pe valoarea adaugata			3.766,42
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			23.589,69



Formular F3

OBIECTIV: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-IONUT CIPRIAN
satul ALUN, nr. 51

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 Imprejmuire interventii

Categoria de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PJ40XA 93 MP		12,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATARE DE RUGINA POARTA METALICA			11,82	141,84
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,82	141,84
2	RKLS09C 02 MP		12,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,80	33,61
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE			7,88	94,56
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE			0,00	0,00
	pt supraf metalice ext.			0,00	0,00
				10,68	128,17
3	00101H05 02 MP		12,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,01	168,13
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			5,91	70,92
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			0,00	0,00
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA			0,00	0,00
				19,92	239,05
4	CE29A 02 M CUB		0,56000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1277,53	715,42
	REPARATII GARD DE LEMN INLOCUIRE ELEMENTE 80%			881,50	493,64
				41,16	23,05
	1500 BUC DE SCANDURI PT GARD, NOI			0,00	0,00
				2200,19	1232,11
5	RCSR29A 02 MP		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,24	346,37
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			5,63	101,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				24,87	447,62
6	00701A1 02 MP		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,55	45,92
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			1,97	35,46
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	81,38
7	00701B1 02 MP		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,19	39,44
	TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			1,97	35,46
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	74,90
8	RPCR28XA 93 MP		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,80	14,45
	BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI			4,14	74,47
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,94	88,92

Formular F3

Executant	0322	Obiectiv	5	Obi	412	Cate	1	[ron]
	0	1	2	3	4	5		
9	H1B02B2	82	MP	18,00000	0,15	2,72		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3,51	63,10
TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE					5,52	99,36		
					0,00	0,00		
asim					9,18	165,18		
10	CE29A	02	M CUB	3,00000	1514,80	4544,39		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	881,50	2644,50
GARD NOU, DE LEMN, LA STRADA DE COMPLETAT					41,16	123,48		
					0,00	0,00		
					2437,46	7312,37		
11	RPCR28XA	93	MP	48,00000	0,80	38,53		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	4,14	198,58
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI					0,00	0,00		
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR					0,00	0,00		
					4,94	237,11		
12	H1B02B2	82	MP	24,00000	0,15	3,63		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3,51	84,13
TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE					5,52	132,48		
					0,00	0,00		
					9,18	220,24		
13	RMB10A	02	M CUB	0,21000	295,87	62,13		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	137,90	28,96
GARD NOU, DE PIATRA LA STRADA					2,72	0,57		
					0,00	0,00		
s=6m x.75=0.45 mp x 45 gros					436,49	91,66		
14	RMB11A	02	M CUB	0,21000	200,71	42,15		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	137,90	28,96
GARD LIPSA, DE LESPEZI PIATRA, DE COMPLETAT LA STRADA					0,00	0,00		
ADA					0,00	0,00		
					338,61	71,11		
15	CE29A	02	M CUB	2,70000	1573,84	4249,36		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	881,50	2380,05
IMPREJUIRE PROPRIETATE 2 LATURI LATERALE GARD LEMN					41,16	111,13		
N PE ADANCIMEA 20 M: S=40X1.5=60X4.5 CM					0,00	0,00		
					2496,50	6740,54		
16	TRA02A25	82	TONE	14,50000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00		
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					25,00	362,50		
					25,00	362,50		
17	TRI1AC01C6	82	TONE	14,50000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	13,15	190,72
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P					0,00	0,00		
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$					0,00	0,00		
					13,15	190,72		
18	TRI1AC12C6	82	TONE	14,50000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	12,21	177,10
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					0,00	0,00		
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					0,00	0,00		
					12,21	177,10		
Cheltuieli directe				10.306,26	6.843,69	490,07	362,50	18.002,52
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,250%	153,98			153,98
TOTAL CHELT. DIRECTE				10.306,26	6.997,67	490,07	362,50	18.156,50
Cheltuieli indirecte				Io =	6.000% x To			1.089,39

Formular F3

Executant0322	Obiectiv5	Obi412	Cate1							[ron]
0	1	2	3	4	5					
Profit		Po = 3,000% x (To+Io)								577,38
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po								19.823,27

[REDACTED]

[REDACTED]

1261/201
MADEA


Formular F6

Obiectiv:: 5 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Marog MORARU-
IONUT CIPRIAN satul ALUN, nr. 51

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
1	411 Cladire interventii				
1.1	01 Trotuar de garda				
1.2	02 Interventii cladire				
2	412 Imprejmuire interventii				
2.1	1 Interventii imprejmuire				

PROIECTANT



Formular FI

OBIECTIV: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Partenie" GHEORGHESCU GHEORGHE satul ALUN, nr. 48

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M	
		ron		ron	
4	I	2		3	
1	Cheltuieli pentru investitiile de baza				
2	Cladire interventii				
	Imprejmuire interventii				
	TOTAL capitol/ subcapitol	238.016,90		238.016,90	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	13.495,10		13.495,10	
	Taxa pe valoarea adaugata	251.512,00		251.512,00	
	TOTAL valoare (incluzand TVA)	251.512,00		251.512,00	
		47.787,28		47.787,28	
		299.299,28		299.299,28	

RECEPUTA
15/06/2014
COMERCIALA

Formular F2

OBIECTIV: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Partenie" GHEORGHESCU GHEORGHE satul ALUN, nr. 48
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 Cladire interventii

Nr.cap/ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01 Trotuar de garda		7.931,91
4.1.2	02 Interventii cladire		230.084,99
	TOTAL I		238.016,90
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		238.016,90
	Taxa pe valoarea adaugata		45.223,21
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		283.240,11

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Partenie" GHEORGHESCU
GHEORGHE satul ALUN, nr. 48

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	ron
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	CR16A	02 M	29,00000	55,93	1622,09	
	SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR			30,58	886,69	
				0,00	0,00	
	asim			0,00	0,00	
				86,51	2508,78	
2	DA06A1	82 M CUB	5,10000	173,36	884,12	
	STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI			21,75	110,94	
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			11,95	60,96	
	casa c1			0,00	0,00	
				207,06	1056,02	
3	DA06A1	82 M CUB	4,70000	173,36	814,78	
	STRAT AGREG NAT PIETRIS CILINDR CU FUNCT REZIST FI			21,75	102,24	
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			11,95	56,17	
	pietris casa C2			0,00	0,00	
				207,06	973,20	
4	TRA05A05	82 TONE	2,27000	0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00	
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			0,00	0,00	
	apa la agregate			5,00	11,35	
				5,00	11,35	
5	TRA01A25	82 TONE	21,84000	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			0,00	0,00	
	balast			25,00	546,00	
				25,00	546,00	
6	IZC27C	09 MP	54,00000	30,10	1625,59	
	FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE			5,07	273,87	
				0,09	4,95	
	Dorken+folie polietilena			0,00	0,00	
				35,27	1904,41	
10	TRA02A25	82 TONE	0,30000	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			0,00	0,00	
				25,00	7,50	
				25,00	7,50	
11	TRI1AC13A5	82 TONE	0,30000	0,00	0,00	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMEALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN			6,67	2,00	
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,67	2,00	

Formular F3

Executant0322	Obiectiv6	Obil	Cate01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
12	TRB01A15	82 TONE	0,30000	0,00	0,00	
				20,34	6,10	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00	0,00	
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M				0,00	0,00	
				20,34	6,10	
13	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,09800	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST				391,04	38,32	
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30				0,00	0,00	
incarcare pamant excedentar				391,04	38,32	
14	TRA01A10P	82 TONE	17,64000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				10,00	176,40	
pamant excedentar				10,00	176,40	
15	TSD02C1	82 SUTE MC	0,09800	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2				38,87	3,81	
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM				0,00	0,00	
imprastiere pamant excedentar				38,87	3,81	
Cheltuieli directe			4.946,58	1.381,85	164,21	7.233,90
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		31,09		31,09
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.946,58	1.412,94	164,21	7.264,99
Cheltuieli indirecte		Io = 6,000% x To				435,90
Profit		Po = 3,000% x (To+Io)				231,03
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			7.931,91

Formular F3

OBIECTIV: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Partenie" GHEORGHESCU
GHEORGHE satul ALUN, nr. 48

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	RCSH33B	02 MP	60,50000	0,00	0,00	
	DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.TUTUROR ELEM			8,41	508,81	
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			1,28	77,67	
				0,00	0,00	
2	RCSH01A	02 MP	60,50000	9,69	586,47	
	REFACERE SARPANTA SIMPLA, LEMN RASIN.-ECARISAT, REZE			30,08	1819,81	
	M.PE ZID, CAPRIORI+PANE, INVEL.CARTON/TABLA			10,56	638,58	
				0,99	59,64	
				0,00	0,00	
3	00701A1	02 MP	121,00000	41,62	2518,03	
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	308,70	
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	238,37	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
4	00701B1	02 MP	121,00000	4,52	547,07	
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			2,19	265,15	
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			1,97	238,37	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
5	CN02B	02 MP	121,00000	4,16	503,52	
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			15,96	1931,73	
	APLICATA LA EXTERIOR			6,90	834,30	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
6	RMF24A	02 MP	69,90000	22,86	2766,02	
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			0,00	0,00	
	50%			49,25	3442,58	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
7	TR11AH03E3	82 TONE	5,50000	49,25	3442,58	
	INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE ACOPERIS			0,00	0,00	
				84,56	465,05	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
8	RCSI11A	02 MP	69,90000	84,56	465,05	
	INLOCUIRE TIGLA CERAMICA PROFILATA			473,43	33092,46	
				24,78	1731,91	
				0,29	20,51	
				0,00	0,00	
				498,50	34844,88	

Formular F3

Executant0322	Obiectiv6	Obi1	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RCS111A	02 MP	35,00000	8,29	290,09
				24,78	867,20
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS RECUPERATA			0,29	10,27
				0,00	0,00
				33,36	1167,56
10	CE01A	02 MP	35,00000	426,61	14931,35
				13,74	480,90
	INVELITORI DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA			0,55	19,21
				0,00	0,00
	50% noua			440,90	15431,46
11	RPCH13C	01 MP	16,10000	0,00	0,00
				10,43	168,00
	DESPACERE STREASINA EXISTENTA DIN OSB			0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,43	168,00
12	RPCH08B	02 MP	16,10000	238,17	3834,55
				33,69	542,44
	REFACERE STREASINA CU SCANDURI DE LEMN 2.5 CM GROS			1,61	25,97
				0,00	0,00
				273,48	4402,96
13	00701A1	02 MP	32,20000	2,55	82,15
				1,97	63,43
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	streasina			4,52	145,58
14	00701B1	02 MP	32,20000	2,19	70,56
				1,97	63,43
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	133,99
15	RMC09A	02 BUCATA	4,00000	318,17	1272,70
				106,85	427,40
	GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI			1,50	5,99
	ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.			0,00	0,00
	LUNGIME paze cu model=27.10 m			426,52	1706,09
16	00701A1	02 MP	26,00000	2,55	66,33
				1,97	51,22
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pazie			4,52	117,55
17	00701B1	02 MP	26,00000	2,19	56,97
				1,97	51,22
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	108,19
18	RMF24A	02 MP	8,00000	0,00	0,00
				49,25	394,00
	DESPACERE COPERTINA PE STRUCTURA METALICA ACOPERI			0,00	0,00
	TA CU TABLA ZINCATA			0,00	0,00
				49,25	394,00

Executant/0322		Obiectiv6		Obi1		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
19	RPCP40B	99 M	45,00000	77,16	3472,24				
INLOCUIRE JGHEAB EXISTENT DIN TARLA ZINCATA				57,57	2590,76				
				0,37	16,51				
				0,00	0,00				
20	RPCK06C	91 MP	31,00000	135,10	6079,51				
DESPACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN				0,00	0,00				
				17,39	539,12				
Corp cl				0,00	0,00				
21	CO28A1	82 MP	3,10000	17,39	539,12				
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN				93,43	289,64				
				3,83	11,88				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
22	TSD15A1	82 M CUB	3,10000	97,26	301,52				
STRAT DE REPART. DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE				121,60	376,96				
CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T				22,94	71,12				
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisip				5,95	18,46				
				0,00	0,00				
23	CO31B1	82 MP	27,90000	150,50	466,54				
PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN EXISTENTE REFACERE				190,60	5317,60				
PARDOSEALA				11,38	317,39				
din 31 mp total				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
24	RPCK13A1	82 M	35,10000	201,97	5634,99				
DESPACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM				6,09	213,76				
				15,93	559,10				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
25	CO19XA	91 MP	31,00000	22,02	772,86				
PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUITE DE 3M LUNGIM				86,03	2666,98				
E DE BRAD 2.5 CM GROS				7,88	244,28				
asezata pe scandurile de lemn				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
26	00701A1	02 MP	248,00000	93,91	2911,26				
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	632,71				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	488,56				
pardoseala ambele fete				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
27	00701B1	02 MP	248,00000	4,52	1121,27				
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	543,45				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	488,56				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
28	RPCR28XA	93 MP	248,00000	4,16	1032,01				
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				0,80	199,08				
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR				4,14	1025,98				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				4,94	1225,06				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv6	Obi1	Cant02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	RPCK13A1	82 M	24,60000	38,74	953,01
				8,80	216,59
	PLINTE DIN LEMN DE STEJAR, FAG LAT=15CM CURATITE, MO			0,00	0,00
	N. PE DIBL. CU SURUB. ALAMA ORIZONTAL, LA PERETI*			0,00	0,00
				47,54	1169,60
30	RPCK06C	91 MP	28,00000	0,00	0,00
				17,39	486,95
	DESFACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
	Corp c2			17,39	486,95
31	CO28A1	82 MP	2,80000	93,43	261,61
				3,83	10,73
	INLOCURI PARTIALE LA PARDOSELA EXISTENTA DE LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
				97,26	272,34
32	TSD15A1	82 M CUB	2,80000	121,60	340,48
				22,94	64,24
	STRAT DE REPART. DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE			5,95	16,67
	CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T			0,00	0,00
				150,50	421,39
33	CO31B1	82 MP	25,20000	190,60	4803,00
				11,38	286,68
	PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN EXISTENTE REFACERE			0,00	0,00
	PARDOSEALA			0,00	0,00
	ramas din cei 28 mp			201,97	5089,67
34	RPCK13A1	82 M	30,00000	6,09	182,70
				15,93	477,86
	DESFACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,02	660,56
35	CO19XA	91 MP	28,00000	86,03	2408,88
				7,88	220,64
	PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUITE DE 3M LUNGIM			0,00	0,00
	E DE BRAD 2.5 CM GROS			0,00	0,00
	asezata pe scandurile de lemn			93,91	2629,52
36	00701A1	02 MP	112,00000	2,55	285,74
				1,97	220,64
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SEP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,52	506,38
37	00701B1	02 MP	112,00000	2,19	245,43
				1,97	220,64
	TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	466,07
38	RPCR28XA	93 MP	112,00000	0,80	89,91
				4,14	463,34
	BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI			0,00	0,00
	PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR			0,00	0,00
				4,94	553,25
39	RPCK13A1	82 M	21,00000	38,74	813,54
				8,80	184,90
	PLINTE DIN LEMN DE STEJAR, FAG LAT=15CM CURATITE, MO			0,00	0,00
	N. PE DIBL. CU SURUB. ALAMA ORIZONTAL, LA PERETI*			0,00	0,00
				47,54	998,44

Executant 0322 Obiectiv 6 Obi 1 Cate 02						Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]	
40	RCSA06A	02 M CUB	3,50000				
				0,35	1,23		
				21,06	73,70		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				21,41	74,93		
41	RCSH33A	02 MP	3,51000				
				0,00	0,00		
				7,99	28,05		
				0,55	1,93		
				0,00	0,00		
				8,54	29,98		
42	RPCH12A	02 MP	3,51000				
				128,32	450,41		
				18,94	66,48		
				1,90	6,66		
				0,00	0,00		
				149,16	523,55		
43	H1B02B2	82 MP	35,10000				
				0,15	5,31		
				3,51	123,04		
				5,52	193,75		
				0,00	0,00		
				9,18	322,11		
44	RCSO34A	02 MP	12,00000				
				95,35	1144,22		
				45,94	551,24		
				4,30	51,59		
				0,00	0,00		
				145,59	1747,05		
45	RCSO34B	02 MP	11,00000				
				239,43	2633,71		
				45,27	497,96		
				5,25	57,78		
				0,00	0,00		
				289,95	3189,46		
46	RMDE13A	99 MP	23,00000				
				39,84	916,24		
				33,10	761,21		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				72,93	1677,45		
47	00701A1	02 MP	46,00000				
				2,55	117,36		
				1,97	90,62		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				4,52	207,98		
48	00701B1	02 MP	46,00000				
				2,19	100,80		
				1,97	90,62		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				4,16	191,42		
49	CK03A	02 MP	2,00000				
				786,85	1573,70		
				34,48	68,95		
				0,55	1,10		
				0,00	0,00		
				821,87	1643,75		

Formular F3

Executant0322	Obiectiv6	Obi1	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
50	RCSO34B	02 MP	1,60000	239,43	383,09
				45,27	72,43
	REPARATII LA TAMPLARIA EXISTENTA DE LEMN			5,25	8,40
				0,00	0,00
				289,95	463,92
51	RMDE13A	99 MP	23,00000	39,84	916,24
				33,10	761,21
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
				72,93	1677,45
52	00701A1	02 MP	46,00000	2,55	117,36
				1,97	90,62
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,52	207,98
53	00701B1	02 MP	46,00000	2,19	100,80
				1,97	90,62
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	191,42
54	CK01A	02 MP	7,20000	573,17	4126,82
				52,36	376,99
	FERESTRE NOI SIMPLE IN 2 CANATE MONTATE LA INTERI			0,55	3,95
	OR LEMN			0,00	0,00
				626,08	4507,76
55	CK01B	02 MP	1,38000	589,96	814,15
				25,10	34,64
	FERESTRE NOI SIMPLE IN 3 CANATE MONTATE LA INTERIO			0,55	0,76
	R LEMN			0,00	0,00
				615,61	849,54
56	RCSR18E	02 MP	42,00000	0,93	39,26
				4,08	171,23
	BAITUIRE CU BAIT CERAT (LAZURA) A ELEMNTELOR APARE			0,18	7,70
	NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV			0,00	0,00
				5,20	218,19
57	RCSK15D	02 MP	6,50000	661,87	4302,18
				46,26	300,72
	COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA			3,70	24,06
				0,00	0,00
				711,84	4626,96
58	RPCJ11B	09 MP	44,00000	47,50	2090,00
				7,88	346,72
	TENCUIELI PE BAZA DE LUT PE STRUCTURA DE LEMN CU S			0,02	0,81
	ICPI DE LEMN			0,00	0,00
				55,40	2437,53
59	CF25A	02 MP	32,00000	46,42	1485,44
				6,90	220,64
	TENCUIELI PE BAZA DE NISIP SI VAR			3,92	125,50
				0,00	0,00
	pe suport din piatra de marmura			57,24	1831,58
60	RPCL02	91 M	18,00000	75,85	1365,30
				36,64	659,56
	REPARATI PARAPET DE LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
				112,49	2024,86

Executant0322		Obiectiv6		Obi1		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
61	00701A1	02 MP	42,00000	2,55	107,15				
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	82,74				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
pereti ext lemn				0,00	0,00				
62	00701B1	02 MP	42,00000	4,52	189,89				
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	92,04				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	82,74				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
63	RPCJ11B	09 MP	73,30000	4,16	174,78				
REPARATII LA PERETI TENCUIELI DE LUT				47,50	3481,75				
				7,88	577,60				
corp cl				0,02	1,34				
				0,00	0,00				
64	RPCJ11B	09 MP	35,00000	55,40	4060,70				
REPARATII LA TAVANE TENCUIELI DE LUT				47,50	1662,50				
				13,79	482,65				
				0,02	0,64				
				0,00	0,00				
65	CO13A1	82 M CUB	1,15000	61,31	2145,79				
REPARATII LA SOBA CU PERETI DIN ARGILA NEARSA				245,01	281,76				
				39,71	45,67				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
66	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000	284,72	327,43				
REPARATII LA HORN				184,27	184,27				
				10,43	10,43				
asim				0,27	0,27				
				0,00	0,00				
67	RPCJ11B	09 MP	38,80000	194,96	194,96				
REPARATII LA PERETI TENCUIELI DE LUT				47,50	1843,00				
				7,88	305,74				
				0,02	0,71				
corp c2				0,00	0,00				
68	RPCJ11B	09 MP	28,00000	55,40	2149,46				
REPARATII LA TAVANE TENCUIELI DE LUT				47,50	1330,00				
				13,79	386,12				
				0,02	0,51				
				0,00	0,00				
69	RPCJ12A	09 MP	42,00000	61,31	1716,63				
REPARTII TENCUIELI PE BAZA DE IPSOS				34,84	1463,28				
				8,87	372,33				
interior				0,05	1,91				
				0,00	0,00				
70	RMA16A	02 M	25,00000	43,75	1837,52				
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.>2 MM, CURAS				165,91	4147,72				
INA EPOXIDICA				137,90	3447,50				
				29,44	735,95				
				0,00	0,00				
				333,25	8331,17				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv6	Obi1	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
71	RPCJ08A	09 M	10,00000	1,84	18,39
				9,00	90,02
	REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI LAT.MAX.15CM,DRIS.CU			0,02	0,18
	MORT.VAR CIM50T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS			0,00	0,00
				10,86	108,59
72	00701B1	02 MP	40,00000	7,34	293,75
				1,97	78,80
	TRATAMENT LEMN DESALINIZARE SI DEMINERALIZARE APA			0,00	0,00
	DEIONIZATA 1:5 VOLUM APA			0,00	0,00
				9,31	372,55
73	RCS042D	02 BUCATA	4,00000	167,81	671,24
				5,61	22,43
	REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE MANERE SI YA			0,02	0,07
	LA			0,00	0,00
				173,44	693,75
74	CMT117A	02 BUCATA	8,00000	55,50	444,00
				17,73	141,84
	INLOCUIT CREMON LA FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				73,23	585,84
75	CMT117A	02 BUCATA	12,00000	0,00	0,00
				17,73	212,76
	REPARAT CREMOANE FERESTRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,73	212,76
76	RMD07C	02 MP	3,50000	0,00	0,00
				57,60	201,60
	DESFACERE USI INTRARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
	2XU1 .95/185			57,60	201,60
77	CK03A	02 MP	3,50000	992,10	3472,34
				72,38	253,31
	USI INTRARE LEMN			0,55	1,92
				0,00	0,00
	2XU1 .95/185			1065,02	3727,57
78	00311B1	02 MP	20,00000	149,98	2999,61
				25,43	508,69
	TERMOIZOLAM PLANSEU DE PESTE SUBSOL CU CELULOZA			0,00	0,00
				0,00	0,00
	grosime 15 cm greutate/densitate 45 kg/mc			175,42	3508,30
79	6111708	KG	220,00000	22,89	5035,80
				0,00	0,00
	CELULOZA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,89	5035,80
80	01501A1	02 MP	62,00000	193,25	11981,37
				24,74	1533,82
	TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA ROCKWOOL H			0,00	0,00
	< 8 M, TENCUIALA DECORATIVA			0,00	0,00
	termoizolatie corp c1+c2 tavan peste parter			217,99	13515,19

Executant0322		Obiectiv6		Obi1		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
81	RMF35C	02 MP	15,00000						
SCANDURI INTRE BARNE				53,93	808,89				
				39,40	591,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
82	01501A1	02 MP	20,00000	93,33	1399,89				
TERMO SISTEM PLANSEU CU SALTELE DIN VATA MIN BAZALT				167,93	3358,68				
ICA				24,74	494,78				
grosime 15 cm greutate/densitate 45 kg/mc				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
83	RCSE40C	02 MP	62,00000	192,67	3853,46				
FOLIE PVC				24,41	1513,49				
				25,92	1607,23				
				0,09	5,69				
				0,00	0,00				
84	RMA16A	02 M	8,00000	50,43	3126,40				
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.>2 MM, LA ZI				523,20	4185,59				
DURI,ARCE,BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				137,90	1103,20				
injectari la soclu anexa dim 8x1m				29,44	235,50				
				0,00	0,00				
85	RMA30B	02 BUCATA	45,00000	690,54	5524,29				
COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B				11,22	504,75				
ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN				39,40	1773,00				
45 mp				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
86	CR08A	02 MP	66,00000	50,62	2277,75				
FOLIE-SCANDURI DE 4 CM GROS PLANSEU SUBSOL				65,50	4323,27				
				4,88	321,75				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
87	RPCL02	91 M	5,60000	70,38	4645,02				
PARAPET DE LEMN 5,90MP MANA CURENTA 5,60 M				109,29	612,03				
inaltime parapet = 1,10 m				154,84	867,12				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
88	CE01B	02 M	21,00000	264,13	1479,14				
DEFACERE COAME				0,00	0,00				
				10,53	221,17				
				0,05	1,15				
				0,00	0,00				
89	CE01B	02 M	21,00000	10,59	222,32				
COAME LA ACOPERISURI				17,69	371,59				
				10,53	221,17				
				0,05	1,15				
				0,00	0,00				
90	RMF19A	02 MP	90,00000	28,28	593,91				
SCHELE DE LEMN PT.LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN				22,26	2003,39				
DENTA GREU PT.SUPRAFETE PLANE				30,54	2748,15				
schela de lemn 10x9x3,5 h				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				52,79	4751,54				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv6	Obi1	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
91	TRA02A25	82 TONE	26,27000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	\$		25,00	656,75
	schela si materiale marunte si lemn			25,00	656,75
92	TR11AC01C6	82 TONE	26,27000	0,00	0,00
				13,15	345,53
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3 * \$			0,00	0,00
				13,15	345,53
93	TR11AC12C6	82 TONE	26,27000	0,00	0,00
				12,21	320,85
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00
				12,21	320,85
Cheltuieli directe			161.994,49	45.326,15	1.741,91
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	1.019,84	1.019,84
TOTAL CHELT. DIRECTE			161.994,49	46.345,98	1.741,91
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To		12.644,35
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)		6.701,50
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		230.084,99

PROIECTANT



Formular F2

OBIECTIV: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Partenie" GHEORGHESCU GHEORGHE satul ALUN, nr. 48
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 Imprejmuire interventii

Nr.cap./ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2
4.1.1	1 Interventii imprejmuire	
	TOTAL I	13.495,10
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	13.495,10
	Taxa pe valoarea adaugata	13.495,10
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	2.564,07
		16.059,17



Formular F3

OBIECTIV: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Partenie" GHEORGHESCU
GHEORGHE satul ALUN, nr. 48

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 Imprejmuire interventii

Categoria de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPCB05B	09 M CUB	1,75000	426,07	745,63		
				77,00	134,75		
	REPARATII SOCLU DIN B.A			72,52	126,91		
				0,00	0,00		
				575,59	1007,29		
2	TRA06A25	82 TONE	4,29000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		\$	35,00	150,15		
				35,00	150,15		
3	RCSJ25A	02 MP	14,65000	60,39	884,72		
				65,18	954,82		
	REPAR.TENCUIELI SOCLU BETON,INCL PROFIL TRAS CU SA			0,30	4,39		
	BLONUL,IN CAMP CONTINU			0,00	0,00		
				125,87	1843,94		
4	IZA05F1	82 MP	14,65000	18,65	273,24		
				7,72	113,15		
	VOPSIT SOCLU CU VOPSEA ALBA			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				26,38	386,40		
5	PJ40XA	93 MP	24,00000	0,00	0,00		
				11,82	283,68		
	CURATARE DE RUGINA POARTA GARD METALIC			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	Curatare de rugina POARTA METALICA			11,82	283,68		
6	RKLS09C	02 MP	24,00000	2,80	67,21		
				7,88	189,12		
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE			0,00	0,00		
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE			0,00	0,00		
	pt supraf metalice ext.			10,68	256,33		
7	00101H05	02 MP	24,00000	14,01	336,25		
				5,91	141,84		
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			0,00	0,00		
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			0,00	0,00		
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA			19,92	478,09		
8	RPCS03A	91 M	20,00000	334,90	6697,95		
				17,85	356,96		
	REPARATII LA GARD DE LEMN			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	120 BUC DE SCANDURI PT GARD NOI 0,6 mc			352,75	7054,91		

Executant 0322 Obiectiv 6 Obi 2 Cate 1						Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]	
9	00701A1	02 MP	40,00000	2,55	102,05		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	78,80		
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
10	00701B1	02 MP	40,00000	4,52	180,85		
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	87,65		
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	78,80		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
11	RPCR28XA	93 MP	40,00000	4,16	166,45		
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI				0,80	32,11		
PE LEMNARIA				4,14	165,48		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
12	H1B02B2	82 MP	24,00000	4,94	197,59		
SUFANTA CU AER CALD				0,15	3,63		
				3,51	84,13		
				5,52	132,48		
				0,00	0,00		
13	TRA02A25	82 TONE	1,50000	9,18	220,24		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00		
				25,00	37,50		
14	TR11AC01C6	82 TONE	1,50000	25,00	37,50		
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P				0,00	0,00		
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$				13,15	19,73		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
15	TR11AC12C6	82 TONE	1,50000	13,15	19,73		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN				0,00	0,00		
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,21	18,32		
				0,00	0,00		
				12,21	18,32		
Cheltuieli directe			9.230,46	2.619,58	263,78	187,65	12.301,48
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	58,94			58,94
TOTAL CHELT. DIRECTE			9.230,46	2.678,53	263,78	187,65	12.360,42
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To				741,62
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)				393,06
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				13.495,10

SCETATEA COM
15/252/201

ROMANIA

Formular F6

Obiectiv:: 6 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui
"Partenie" GHEORGHESC GHEORGHE satul ALUN, nr. 48

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
2	411 Cladire interventii				
2.1	01 Trotuar de garda				
2.2	02 Interventii cladire				
3	412 Imprejmuire interventii				
3.1	1 Interventii imprejmuire				

PRIMEA GOR
12612

IDEA - ROMANIA

Formular F1

OBIECTIV: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN satul ALUN, nr. 32
CENTRALIZATORUL

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	cheltuielilor pe obiectiv	
		Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA ron	din care C + M ron
4	1	2	3
411	Cheltuieli pentru investitia de baza	273.307,40	273.307,40
412	Cladire interventii	4.948,43	4.948,43
	Imprejmuire interventii	278.255,83	278.255,83
	TOTAL capitol/ subcapitol	278.255,83	278.255,83
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	278.255,83	278.255,83
	Taxa pe valoarea adaugata	52.868,61	52.868,61
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	331.124,44	331.124,44

PROIECTANT
10.03.2014




PROIECTANT
10.03.2014

Formular F2

OBIECTIV: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN satul ALUN, nr. 32
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01 Trotuar de garda		5.919,71
4.1.2	02 Interventii cladire		267.387,69
TOTAL I			273.307,40
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			273.307,40
Taxa pe valoarea adaugata			51.928,40
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			325.235,80



Formular F3

OBIECTIV: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN
satul ALUN, nr. 32

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CR16A	02 M	30,00000	55,93	1678,03
SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR				30,58	917,27
asim				0,00	0,00
				0,00	0,00
2	DA06A1	82 M CUB	5,40000	86,51	2595,29
STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU PUNCT REZIST FI				173,36	936,13
LTRANZ IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA				21,75	117,47
				11,95	64,54
				0,00	0,00
3	TRA05A05	82 TONE	1,25000	207,06	1118,14
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.S				0,00	0,00
apa la agregate				0,00	0,00
				5,00	6,25
4	TRA01A25	82 TONE	12,03000	5,00	6,25
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
balast				0,00	0,00
				25,00	300,75
5	I2C27C	09 MP	30,00000	25,00	300,75
FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE				30,10	903,11
Dorken+folie polietilena				5,07	152,15
				0,09	2,75
				0,00	0,00
6	TRA02A25	82 TONE	0,30000	35,27	1058,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	7,50
7	TR11AC13A5	82 TONE	0,30000	25,00	7,50
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$				6,67	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	TRB01A15	82 TONE	0,30000	6,67	2,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00	0,00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M				20,34	6,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,34	6,10

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi411	Cate01	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			391,04	52,79	
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30			0,00	0,00	
	incarcare pamant excedentar			391,04	52,79	
10	TRA01A10P	82 TONE	24,30000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			10,00	243,00	
	pamant excedentar			10,00	243,00	
11	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST.PAMINT APINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			38,87	5,25	
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00	
	imprastiere pamant excedentar			38,87	5,25	
Cheltuieli directe			3.517,26	1.194,99	125,33	5.395,08
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		26,89		26,89
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.517,26	1.221,88	125,33	5.421,97
Cheltuieli indirecte		Io = 6,000% x To				325,32
Profit		Po = 3,000% x (To+Io)				172,42
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				5.919,71

PROIECTAREA COMPLETATA
2012

Formular F3

OBIECTIV: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN
satul ALUN, nr. 32

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSH33B 02 MP		50,00000		
	DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.TUTUROR ELEM			0,00	0,00
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			8,41	420,50
	inlocuire sipci 70% din total corp C1			1,28	64,19
				0,00	0,00
				9,69	484,69
2	RCSH01A 02 MP		50,00000		
	REFACERE SARPANTA SIMPLA, LEMN RASIN.-ECARISAT, REZE			30,08	1503,98
	M.PE ZID,CAPRIORI+PANE, INVEL CARTON/TABLA			10,56	527,75
	inlocuire sipci 30% din numarul total			0,99	49,29
				0,00	0,00
				41,62	2081,02
3	00701A1 02 MP		72,50000		
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA PIRES			2,55	184,96
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANCAL			1,97	142,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	327,79
4	00701B1 02 MP		72,50000		
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			2,19	158,87
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			1,97	142,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,16	301,70
5	CN02B 02 MP		72,50000		
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			15,96	1157,44
	APLICATA LA EXTERIOR			6,90	499,89
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,86	1657,33
6	RCSI11A 02 MP		24,00000		
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			161,48	3875,50
				24,78	594,65
				0,29	7,04
				0,00	0,00
				186,55	4477,19
7	RMF24A 02 MP		87,00000		
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			0,00	0,00
				49,25	4284,75
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				49,25	4284,75
8	RCSI11A 02 MP		63,00000		
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS RECUPERATA			8,29	522,16
				24,78	1560,95
				0,29	18,49
	corp C1			0,00	0,00
				33,36	2101,60

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RCSH04A	02 MP	15,00000	62,90	943,54
				73,14	1097,06
	COMPLETARE LA SIPCI			4,68	70,14
				0,00	0,00
				140,72	2110,73
10	CE32B	02 MP	21,00000	8,88	186,55
				39,20	823,20
	INLOCUIRI ELEMENTE DE STREASINA			0,41	8,64
				0,00	0,00
				48,49	1018,39
11	CE31A	02 MP	20,00000	37,87	757,36
				5,74	114,83
	REFACERE ASTEREALA LA STREASINA CU SCANDURI DE LEM			0,82	16,46
	N 2.5 CM GROS			0,00	0,00
				44,43	888,66
12	00701A1	02 MP	20,00000	2,55	51,02
				1,97	39,40
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	streasina corp cl			4,52	90,42
13	00701B1	02 MP	20,00000	2,19	43,83
				1,97	39,40
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	83,23
14	RMC09A	02 BUCATA	6,00000	318,17	1909,05
				106,85	641,10
	GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI			1,50	8,99
	ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.			0,00	0,00
	LUNGIME pazie cu model=18 m 5,4 mp			426,52	2559,14
15	00701A1	02 MP	10,80000	2,55	27,55
				1,97	21,28
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pazie tratament anticarii s=5,4 mp			4,52	48,83
16	00701B1	02 MP	10,80000	2,19	23,67
				1,97	21,28
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	44,94
17	RPIZE17B	99 M	18,00000	3,05	54,84
				14,94	268,92
	DESFACERE JGHEABURI EXISTENTE			1,95	35,05
				0,00	0,00
				19,93	358,81
18	RPCP40B	99 M	18,00000	77,16	1388,90
				57,57	1036,31
	JGHEAB NOU DIN TABLA ZINCATA CU MODEL, DIAMETRU DE			0,37	6,60
	12 CM			0,00	0,00
				135,10	2431,80
19	CE14A1	82 M	9,00000	31,75	285,71
				13,76	123,87
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P			0,00	0,00
	E SANTIER ROTUNDE CU D=10CM			0,00	0,00
	2 burlane diam 10, h=8 m			45,51	409,58

Executant0322		Obiectiv7		Obi411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	ron			
20	RCSO40E	02 BUCATA	4,00000						
RESTAURARE ORNAMENT EXISTENT LA JOHEABURI						56,51	226,04		
						65,10	260,40		
						0,55	2,20		
						0,00	0,00		
21	CE32B	02 MP	35,00000			122,16	488,64		
REFACERE STREASINA DETERIORATA DUPA MODEL ORIGINAR						70,65	2472,58		
35 M X H 12 CM						39,20	1372,00		
						0,41	14,41		
						0,00	0,00		
22	RPCR28XA	93 MP	35,00000			110,26	3858,98		
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI						0,80	28,10		
						4,14	144,80		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
23	00701A1	02 MP	35,00000			4,94	172,89		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES						2,55	89,29		
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL						1,97	68,95		
streasina						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
24	00701B1	02 MP	35,00000			4,52	158,24		
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE						2,19	76,70		
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL						1,97	68,95		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
25	CN02B	02 MP	35,00000			4,16	145,65		
VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIURETANIC PENTRU TAMP						2,34	81,81		
LARIE DE LEMN APLICATA LA EXTERIOR						6,90	241,33		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
26	RMF24A	02 MP	23,00000			9,23	323,14		
DESFACERE TABLA ZINCATA LA COAME 23 X.50						0,00	0,00		
						49,25	1132,75		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
27	RCSI11A	02 MP	23,00000			49,25	1132,75		
ASEZARE TIGLE DIN ARGILA ARSA DUPA MODEL ORIGINAR,						161,48	3714,02		
LA COAMA						24,78	569,87		
						0,29	6,75		
						0,00	0,00		
28	RPCK06C	91 MP	46,00000			186,55	4290,64		
DESFACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN						0,00	0,00		
						17,39	799,99		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
29	CO28A1	82 MP	7,00000			17,39	799,99		
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN						93,43	654,02		
						3,83	26,82		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
30	TSD15A1	82 M CUB	3,50000			97,26	680,85		
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE						121,60	425,60		
CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T						22,94	80,30		
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisip						5,95	20,84		
						0,00	0,00		
						150,50	526,74		

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	TRA01A25	82 TONE	7,34000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM.	\$		25,00	183,50
	nisip			25,00	183,50
32	CO31B1	82 MP	35,00000	190,60	6670,83
				11,38	398,16
	PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN EXISTENTE REFACERE			0,00	0,00
	PARDOSEALA			0,00	0,00
				201,97	7068,99
33	RPCK13A1	82 M	46,00000	6,09	280,14
				15,93	732,72
	DESFACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,02	1012,86
34	RCSK41A	02 MP	9,00000	0,18	1,58
				6,20	55,82
	DESFACERE CU GRIJA, MANUAL, SAPA TURNATA PE DUSUME			0,73	6,60
	LE DE LEMN			0,00	0,00
				7,11	64,01
35	CO19XA	91 MP	41,20000	86,03	3544,50
				7,88	324,66
	PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUITE DE 3M LUNGIM			0,00	0,00
	E DE BRAD 2.5 CM GROS			0,00	0,00
	asezata pe scandurile de lemn			93,91	3869,15
36	RPCE40A	02 MP	50,00000	21,14	1056,86
				20,91	1045,30
	FOLIE DIN POLIETILENA			0,09	4,59
				0,00	0,00
				42,13	2106,75
37	00701A1	02 MP	146,50000	2,55	373,76
				1,97	288,61
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pardoseala ambele fete			4,52	662,36
38	00701B1	02 MP	146,50000	2,19	321,03
				1,97	288,61
	TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	609,63
39	RPCR28XA	93 MP	146,50000	0,80	117,60
				4,14	606,07
	BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI			0,00	0,00
	PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR			0,00	0,00
				4,94	723,67
40	RPCE40A	02 MP	55,00000	21,14	1162,55
				20,91	1149,83
	FOLIE DIN POLIETILENA			0,09	5,04
				0,00	0,00
				42,13	2317,42
41	RPCK13A1	82 M	55,00000	28,54	1569,71
				8,80	484,25
	PLINTE DIN LEMN DE STEJAR, FAG LAT=15CM CURATITE, MO			0,00	0,00
	N. PE DIBL. CU SURUB. ALAMA ORIZONTAL, LA PERETI *			0,00	0,00
				37,34	2053,96

Executant0322		Obiectiv7		Obi411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	ron			
42	RPCR28XA	93 MP	4,00000	0,80	3,21				
BAITUIT PLINTA DE LEMN AMBELE FETE				4,14	16,55				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				4,94	19,76				
43	RCSK22A	02 MP	15,00000	282,16	4232,39				
PARDOSEALA DIN PIETRE DE RAU CU MORTAR DIN VAR-NIS				127,56	1913,47				
IP				1,15	17,28				
				0,00	0,00				
				410,88	6163,13				
44	RCSA06A	02 M CUB	5,30000	0,35	1,87				
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD				21,06	111,60				
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL				0,00	0,00				
Ridicare pamant peste planseu de lemn corp cl				0,00	0,00				
				21,41	113,46				
45	RCSH33A	02 MP	6,30000	0,00	0,00				
DESFACERE PLANSEE LEMN POD DETERIORAT				7,99	50,34				
				0,55	3,47				
Inlocuiri elemente putrezite corp cl				0,00	0,00				
				8,54	53,81				
46	RPCH12A	02 MP	6,30000	128,32	808,43				
COMPLETARI CU ELEMENTE DE LEMN PENTRU UNIFORMIZAWE				18,94	119,32				
A GOLURI DIN POD				1,90	11,95				
Reparatii lemn HOLZWURMFREI..PT LEMNUL NOU				0,00	0,00				
				149,16	939,70				
47	RPCE40A	02 MP	52,00000	30,00	1560,16				
FOLIE DIN POLIETILENA SUB CELULOZA				20,91	1087,11				
				0,09	4,77				
corp cl				0,00	0,00				
				51,00	2652,04				
48	RPCE56B	09 MP	52,00000	52,68	2739,49				
TERMOIZOLATIE CU CELULOZA S=63 MP, GROSIME 30CM ,				13,79	717,08				
MC=19 MC				0,00	0,00				
corp cl				0,00	0,00				
				66,47	3456,57				
49	RPCE40A	02 MP	52,00000	21,14	1099,14				
ASEZARE FOLIE DIN POLIETILENA PESTE SIPCI				20,91	1087,11				
				0,09	4,77				
corp cl				0,00	0,00				
				42,13	2191,02				
50	CO28A1	82 MP	52,00000	93,43	4858,45				
CADRAN DE LEMN DIN SCANDURI DE 3 CM GROS, PENTRU C				7,75	402,79				
ELULOZA				0,00	0,00				
esafodaj de lemn s=52 mp h 15cm				0,00	0,00				
				101,18	5261,24				
51	00701A1	02 MP	53,00000	2,55	135,22				
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				1,97	104,41				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				4,52	239,63				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
52	00701B1	02 MP	53,00000	2,19	116,14
				1,97	104,41
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	220,55
53	H1B02B2	82 MP	53,00000	0,15	8,02
				3,51	185,79
	TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE			5,52	292,56
				0,00	0,00
	asim			9,18	486,37
54	RCS034A	02 MP	11,60000	95,35	1106,08
				45,94	532,87
	RESTAURARE TAMPLARIE EXISTENTA DE LEMN FERESTRE			4,30	49,87
				0,00	0,00
	corp C1			145,59	1688,82
55	RCS034B	02 MP	16,25000	239,43	3890,71
				45,27	735,63
	RESTAURARE TAMPLARIEEXISTENTA DE LEMN USI			5,25	85,36
				0,00	0,00
	corp C1			289,95	4711,70
56	RMDE13A	99 MP	28,00000	39,84	1115,42
				33,10	926,69
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp C1			72,93	2042,11
57	00701A1	02 MP	80,00000	2,55	204,10
				1,97	157,60
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	tamplarii corp C1			4,52	361,70
58	00701B1	02 MP	80,00000	2,19	175,31
				1,97	157,60
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	corp C1			4,16	332,91
59	RCAPMD133	02 MP	80,00000	60,12	4809,28
				19,60	1568,00
	TRATAMENT CU ULEI DE IN ARS LA SUPRAFETILE DE TAMPL			0,00	0,00
	ARIE			0,00	0,00
	corp C1			79,72	6377,28
60	RCS042D	02 BUCATA	1,00000	167,81	167,81
				25,64	25,64
	RESTAURARE MANER+BUTUC+YALA LA USA DE ACCES			0,02	0,02
				0,00	0,00
	corp C1			193,47	193,47
61	RCSH11A	02 BUCATA	1,00000	179,27	179,27
				69,08	69,08
	DESFACERE PRAG+PROCURARE PRAG CU DIMENSIUNEA DE 85			0,27	0,27
	X.50 CM			0,00	0,00
	corp C1			248,62	248,62

Executant0322		Obiectiv7		Obi411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	ron			
62	RPCT33A1	82 MP	0,98000						
DESFACERE CU GRIJA FEREASTRA CU CAPTUSALA DIN PERETE DIN ZIDARIE DE PIATRA				0,00	0,00				
				86,30	84,58				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
63	CK01A	02 MP	0,98000	86,30	84,58				
FEREASTRA DE LEMN STRATIFICAT				289,39	283,60				
				52,36	51,31				
				0,55	0,54				
				0,00	0,00				
64	RPCT33A1	82 MP	2,85000	342,30	335,45				
DESFACERE CU GRIJA USA ACCES 2 CANATE				0,00	0,00				
				86,30	245,97				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
65	CK03C	02 MP	2,93000	86,30	245,97				
USA ACCES 2 CANATE CONFORM MODEL ORIGINAL : 1.50X1.95 M				757,62	2219,82				
				45,02	131,89				
				0,55	1,61				
				0,00	0,00				
66	CMT117A	02 BUCATA	2,00000	803,18	2353,33				
INLOCUIT CREMON LA FERESTRE				55,50	111,00				
				17,73	35,46				
corp C2				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
67	CMT117A	02 BUCATA	2,00000	73,23	146,46				
REPARAT CREMOANE FERESTRE				0,00	0,00				
				17,73	35,46				
				0,00	0,00				
corp C2				0,00	0,00				
				17,73	35,46				
68	RCSH07A	02 MP	35,00000	1,00	34,90				
DESFACERE SIPCILE (1.2X0.2X0.2) MONTATE ULTERIOR PENTRU SUPT TENCUIALA				52,47	1836,35				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
69	RCSR18E	02 MP	50,00000	53,46	1871,25				
BAITUIRE CU BAIT CERAT (LAZURA) A ELEMENTELOR APARE NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV				0,93	46,73				
corp c1				4,08	203,85				
				0,18	9,17				
				0,00	0,00				
				5,20	259,75				
70	RCAPMD133	02 MP	50,00000	60,12	3005,80				
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA PERETI				19,60	980,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
71	RCAPMD133	02 MP	14,55000	79,72	3985,80				
VOPSIT CU ULEI ARS LA TAVANE, PORTIC				60,12	874,69				
				35,28	513,32				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
72	RCSK15D	02 MP	33,00000	95,40	1388,01				
COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA				560,87	18508,83				
				46,26	1526,73				
				3,70	122,15				
				0,00	0,00				
				610,84	20157,71				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
73	00701A1	02 MP	50,00000	2,55	127,56
				1,97	98,50
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	corp cl			4,52	226,06
74	00701B1	02 MP	50,00000	2,19	109,57
				1,97	98,50
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	corp cl			4,16	208,07
75	RPCLO2	91 M	4,35000	48,83	212,42
				36,64	159,39
	RESTAURARE PARAPET METALIC DUPA MODEL SIMILAR ORIG			0,00	0,00
	INAL			0,00	0,00
				85,47	371,81
76	CN21B	02 MP	4,35000	9,44	41,06
				19,70	85,70
	VOPSITORIE CU VOPSEA ANTIRUGINA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				29,14	126,75
77	CF25A	02 MP	156,90000	46,42	7283,30
				6,90	1081,83
	REPARATII LA PERETI PE STRUCTURA DE LEMN(BARNE) TE			3,49	547,86
	NCUIELI DE LUT			0,00	0,00
				56,81	8912,99
78	RPCJ11B	09 MP	22,15000	47,50	1052,13
				7,88	174,54
	REPARATII LA PERETI TENCUIELI DE LUT			0,02	0,41
				0,00	0,00
				55,40	1227,07
79	00102A02	02 MP	41,20000	0,57	23,32
				9,06	373,35
	DESFACERE TAVANE PE TENCUIELI DE LUT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,63	396,67
80	RMA26A	02 MP	69,40000	0,00	0,00
				39,40	2734,36
	CURATARE TAVAN DE SCANDURI DE LEMN CU GRINZI DE LE			0,00	0,00
	MN			0,00	0,00
				39,40	2734,36
81	RPCO52A	09 MP	69,40000	370,94	25743,28
				63,26	4390,24
	REPARATII LA TAVANE DIN GRINZI DE LEMN SI SCANDURI			1,37	94,84
	DE LEMN			0,00	0,00
				435,57	30228,36
82	RCAPMD133	02 MP	91,00000	60,12	5470,56
				35,28	3210,48
	VOPSIT CU ULBI ARS DE IN LA TAVANE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				95,40	8681,04
83	RPCO50B	09 MP	7,95000	287,76	2287,67
				69,02	548,71
	REPARATII LA PERETI DE LEMN SI SCANDURI DE LEMN			6,78	53,90
				0,00	0,00
				363,56	2890,28

Executant 0322	Obiectiv 7	Obi 411	Cate 02	Formular F3	
0	1	2	3	4	5
84	RCAPMD133	02 MP	10,40000		
VOPSIT CU ULEI ARS DE IN LA PERETI				60,12	625,21
				19,60	203,84
				0,00	0,00
				0,00	0,00
85	00701B1	02 MP	69,40000	79,72	829,05
TRATAMENT LEMN DESALINIZARE SI DEMINERALIZARE APA				7,34	509,65
DEIONIZATA 1:5 VOLUM APA				1,97	136,72
				0,00	0,00
				0,00	0,00
86	H1E05A1	82 MP	15,00000	9,31	646,37
UMPLERE GOLURI				237,92	3568,81
				16,11	241,67
				0,00	0,00
				0,00	0,00
87	TRA02A25	82 TONE	45,58000	254,03	3810,48
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				0,00	0,00
schela si materiale marunte si lemn				0,00	0,00
				25,00	1139,50
88	TRI1AC01C6	82 TONE	45,58000	25,00	1139,50
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P				0,00	0,00
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$				13,15	599,51
				0,00	0,00
				0,00	0,00
89	TRI1AC12C6	82 TONE	45,58000	13,15	599,51
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,21	556,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
90	RMD07C	02 MP	4,35000	12,21	556,69
DESFACERE USI LEMN				0,00	0,00
				57,60	250,56
				0,00	0,00
2,85+1,5mp				0,00	0,00
91	CK03A	02 MP	4,35000	57,60	250,56
USI INTRARE LEMN REFACUTA DUPA MODELUL ORIGINAL				792,10	3445,62
				72,38	314,83
				0,55	2,39
2,85+1,5mp				0,00	0,00
92	RMD07E	02 MP	10,30000	865,02	3762,84
DESFACERE TAVAN DIN LEMN, IN VEDEREA RECUPERARII E				0,00	0,00
LEM.				82,56	850,37
pridvor inchis				0,00	0,00
				0,00	0,00
93	RPCH17D	02 MP	10,30000	82,56	850,37
REFACERE LA TAVANE DIN LEMN				126,09	1298,71
				23,77	244,82
				1,44	14,81
				0,00	0,00
				151,30	1558,35

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
94	00311B1	02 MP	50,00000	149,98	7499,03
				25,43	1271,74
	TERMOIZOLAM PLANSEU DE PESTE SUBSOL CU CELULOZA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				175,42	8770,76
95	6111708	KG	300,00000	22,89	6867,00
				0,00	0,00
	CELULOZA			0,00	0,00
				0,00	0,00
	suflam celuloza in mansarda densitate 60kg/mp			22,89	6867,00
96	01501A1	02 MP	46,00000	167,93	7724,96
				24,74	1137,99
	TERMOSISTEM TAVAN CU SALTELE DIN VATA MIN BAZALTIC			0,00	0,00
	A 15 CM			0,00	0,00
	planseul de la parter			192,67	8862,95
97	RMB11B	02 M CUB	3,30000	177,09	584,41
				1103,20	3640,56
	PLOMBE DE ZIDARIE DE EPOCA PANA LA 2 M			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1280,29	4224,97
98	RMA16A	02 M	4,00000	15,70	62,80
				137,90	551,60
	INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.>2 MM, LA ZI			29,44	117,75
	DURI,ARCE,BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP			0,00	0,00
	injectari la soclu piatra dim 4x1m			183,04	732,15
99	RMA30B	02 BUCATA	50,00000	11,22	560,83
				39,40	1970,00
	COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B			0,00	0,00
	ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN			0,00	0,00
	50 m			50,62	2530,83
100	RMF07A	02 MP	50,00000	10,37	518,40
				68,95	3447,50
	REVIZ.PERETI/BOLTI LEMN, NU SE DEM., ELEM.STRUCT.			0,00	0,00
	DETERIORARE-GRAD MIC, ASIG.VERT./STABIL.ANSAMBLU			0,00	0,00
	grad mic de deteriorare			79,32	3965,90
101	CR08A	02 MP	50,00000	0,00	0,00
				24,58	1228,75
	DESFACERE SIPCILE DE PE PERETI (LA EXTERIOR)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				24,58	1228,75
102	RCSJ31C	02 MP	50,00000	15,13	756,72
				46,71	2335,45
	REFACUT ROSTURI LA PERETI DIN PIATRA (BOLOVANI CIO			0,21	10,74
	PLITI DE MARMURA) LA EXTERIOR			0,00	0,00
	mortar din var nisip			62,06	3102,91
103	CE01B	02 M	15,00000	0,00	0,00
				10,53	157,98
	DESFACERE COAME			0,05	0,82
				0,00	0,00
				10,59	158,80

Executant 0322		Obiectiv 7	Obi 411	Cate 02		Formular F3		
0	1	2	3	4	5	[ron]		
104	CE01B	02 M	15,00000			17,69	265,42	
COAME LA ACOPERISURI						10,53	157,98	
						0,05	0,82	
						0,00	0,00	
105	RMF19A	02 MP	90,00000			28,28	424,22	
SCHELE DE LEMN PT. LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN						22,26	2003,39	
DENTA GREU PT. SUPRAFETE PLANE						30,54	2748,15	
schela de lemn 10x9x3,5 h						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Cheltuieli directe						52,79	4751,54	
Alte cheltuieli directe				166.879,29	73.261,26	1.793,45	1.323,00	243.257,00
Contrib. asig. munca 2,250%					1.648,38			1.648,38
TOTAL CHELT. DIRECTE				166.879,29	74.909,63	1.793,45	1.323,00	244.905,38
Cheltuieli indirecte				Io = 6,000% x To				14.694,32
Profit				Po = 3,000% x (To+Io)				7.787,99
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				267.387,69



Formular F2

OBIECTIV: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN satul ALUN, nr. 32
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1 Interventii imprejmuire		4.948,43
TOTAL I			4.948,43
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			4.948,43
Taxa pe valoarea adaugata			940,20
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			5.888,63

[Redacted Signature and Stamp]

Formular F3

OBIECTIV: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN
satul ALUN, nr. 32

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 Imprejmuire interventii

Categoria de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCB06A 09 BUCATA		20,00000	8,54	170,83
	REPARATII STALP DIN B.A			4,93	98,50
				0,00	0,00
5 mp				0,00	0,00
2	IZA05F1 82 MP		5,00000	13,47	269,33
	VOPSIT SOCLU CU VOPSEA ALBA			18,65	93,26
				7,72	38,62
				0,00	0,00
				0,00	0,00
3	PJ40XA 93 MP		24,80000	26,38	131,88
	CURATARE DE RUGINA POARTA METALICA			0,00	0,00
				11,82	293,14
				0,00	0,00
	Curatare de rugina POARTA acces pietonal+auto			0,00	0,00
4	RKLS09C 02 MP		24,80000	11,82	293,14
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE			2,80	69,45
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE			7,88	195,42
	pt supraf metalice ext.			0,00	0,00
				0,00	0,00
5	00101H05 02 MP		24,80000	10,68	264,88
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI			14,01	347,46
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE			5,91	146,57
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA			0,00	0,00
				0,00	0,00
6	CE29A 02 M CUB		0,50000	19,92	494,03
	REPARATII GARD DE LEMN INLOCUIRE ELEMENTE 60%			1277,53	638,77
				881,50	440,75
				41,16	20,58
60 BUC DE SCANDURI PT GARD, NOI				0,00	0,00
7	RCSR29A 02 MP		40,00000	2200,19	1100,10
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN			19,24	769,72
				5,63	225,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
8	00701A1 02 MP		40,00000	24,87	994,72
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	102,05
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	78,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,52	180,85

Formular F3

Executant0322	Obiectiv7	Obi412	Cate1	ron	
0	1	2	3	4	5
9	00701B1	02 MP	40,00000	2,19	87,65
				1,97	78,80
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	166,45
10	RPCR28XA	93 MP	40,00000	0,80	32,11
				4,14	165,48
	BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,94	197,59
11	H1B02B2	82 MP	40,00000	0,15	6,05
				3,51	140,22
	TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE			5,52	220,80
				0,00	0,00
	asim			9,18	367,07
12	TRA02A25	82 TONE	0,58000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMI-FABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		\$	25,00	14,50
				25,00	14,50
13	TR11AC01C6	82 TONE	0,58000	0,00	0,00
				13,15	7,63
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$			0,00	0,00
				13,15	7,63
14	TR11AC12C6	82 TONE	0,58000	0,00	0,00
				12,21	7,08
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00
				12,21	7,08
Cheltuieli directe			2.317,36	1.916,01	241,38
Alte cheltuieli directe					14,50
Contrib. asig. munca			2,250%	43,11	43,11
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.317,36	1.959,12	241,38
Cheltuieli indirecte			Io = 6,000% x To		271,94
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)		144,13
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo		4.948,43

Formular F6

Obiectiv:: 7 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa
Popa Moisa POPA ALIN-COSMIN satul ALUN, nr. 32

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
2	411 Cladire interventii				
2.1	01 Trotuar de garda				
2.2	02 Interventii cladire				
3	412 Imprejmuire interventii				
3.1	1 Interventii imprejmuire				

PROIECTANT: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Formular F1

OBIECTIV: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Teleman" TELEMAN ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./
subcap
deviz
general

Denumirea capitolelor
de cheltuieli

		Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M	
		ron		ron	
		2		3	
4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
411	Cladire interventii				
412	Imprejmuire interventii				
TOTAL capitol/ subcapitol					
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		236.503,36		236.503,36	
Taxa pe valoarea adaugata		35.605,19		35.605,19	
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		272.108,55		272.108,55	
		272.108,55		272.108,55	
		51.700,63		51.700,63	
		323.809,18		323.809,18	

SOCIETATEA
15/2004

Formular F2

OBIECTIV: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Telesman" TELEMAN ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii

cneimentelor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 Cladire interventii			
Cheltuieli pe categoria de lucrari			Valoarea (exclusiv TVA)
Nr.cap./ subcap deviz general	I		ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		2
4.1.1	01	Trotuar de garda	
4.1.2	02	Interventii cladire	
TOTAL I			14.024,66
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			222.478,69
Taxa pe valoarea adaugata			236.503,35
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			236.503,35
			44.935,64
			281.438,99

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Teleman" TELEMAN
ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 01 Trotuar de garda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CR16A	02 M	73,00000			
	SISTEM DE DRENARE APELOR IN JURUL CASELOR			55,93	4083,20	
	asim			30,58	2232,01	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
2	DA06A1	82 M CUB	5,50000	86,51	6315,21	
	STRAT AGREG NAT(PIETRIS)CILINDR CU FUNCT REZIST FI			173,36	953,47	
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			21,75	119,64	
	casa c1			11,95	65,74	
				0,00	0,00	
3	DA06A1	82 M CUB	8,00000	207,06	1138,85	
	STRAT AGREG NAT PIETRIS CILINDR CU FUNCT REZIST FI			173,36	1386,86	
	LTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			21,75	174,03	
	pietris casa C2			11,95	95,62	
				0,00	0,00	
4	TRA05A05	82 TONE	3,13000	207,06	1656,50	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00	
	HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			0,00	0,00	
	apa la agregate			0,00	0,00	
				5,00	15,65	
5	TRA01A25	82 TONE	30,09000	5,00	15,65	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$			0,00	0,00	
	balast			0,00	0,00	
				25,00	752,25	
6	IZC27C	09 MP	73,00000	25,00	752,25	
	FOLIE POLIETILENA HIDROIZOLATIE			30,10	2197,56	
	Dorken+folie polietilena			5,07	370,23	
				0,09	6,69	
				0,00	0,00	
10	TRA02A25	82 TONE	0,50000	35,27	2574,48	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				25,00	12,50	
11	TR11AC13A5	82 TONE	0,50000	25,00	12,50	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			6,67	3,34	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,67	3,34	

Formular F3

Executant 0322	Obiectiv 8	Obi 411	Care 01	ron		
0	1	2	3	4	5	
12	TRB01A15	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				20,34	10,17	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00	
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			0,00	0,00	
				20,34	10,17	
13	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			391,04	52,79	
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30			0,00	0,00	
	incarcare pamant excedentar			391,04	52,79	
14	TRA01A10P	82 TONE	24,30000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			10,00	243,00	
	pamant excedentar			10,00	243,00	
15	TSD02C1	82 SUTE MC	0,13500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST.PAMINT APINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			38,87	5,25	
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00	
	imprastiere pamant excedentar			38,87	5,25	
Cheltuieli directe			8.621,08	2.909,42	226,08	1.023,40
Alte cheltuieli directe						12.779,99
Contrib. asig. munca 2,250%				65,46		65,46
TOTAL CHELT. DIRECTE			8.621,08	2.974,89	226,08	1.023,40
Cheltuieli indirecte Io = 6,000% x To						770,73
Profit Po = 3,000% x (To+Io)						408,49
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						14.024,66



Formular F3

OBIECTIV: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Teleman" TELEMAN
ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 Cladire interventii

Categoria de lucrari: 02 Interventii cladire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[run]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	RCSH33B 02 MP		111,00000	0,00	0,00	
	DESFACERE SARPANTA ACOPERISULUI, DESF.TUTUROR ELEM			8,41	933,51	
	ENTELOC COMPONENTE, INCL.SORTAREA LOR			1,28	142,50	
	inlocuire sipci 100% din total corp Cl			0,00	0,00	
2	RCSH01A 02 MP		111,00000	9,69	1076,01	
	REFACERE SARPANTA SIMPLA, LEMN RASIN. -ECARISAT, REZE			30,08	3338,82	
	M.PE ZID, CAPRIORI+PANE, INVEL.CARTON/TABLA			10,56	1171,61	
	inlocuire sipci 100% din numarul total			0,99	109,42	
				0,00	0,00	
3	00701A1 02 MP		111,00000	41,62	4619,85	
	TRATAMENT LEMN - IGNIPUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			2,55	283,19	
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			1,97	218,67	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
4	00701B1 02 MP		111,00000	4,52	501,86	
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			2,19	243,24	
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			1,97	218,67	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
5	CN02B 02 MP		111,00000	4,16	461,91	
	VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU LEMN			15,96	1772,08	
	APLICATA LA EXTERIOR			6,90	765,35	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
6	RCSI11A 02 MP		60,00000	22,86	2537,43	
	INLOCUIRE/COMPLETARE TIGLA CERAMICA PROFILATA			161,48	9688,74	
				24,78	1486,62	
	inlocuire tigla ceramica profilata , 50%,			0,29	17,61	
				0,00	0,00	
7	RMF24A 02 MP		111,00000	186,55	11192,97	
	DESFACERE TIGLA ACOPERIS CU RECUPERARE DE MATERIAL			0,00	0,00	
				49,25	5466,75	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
8	RCSI11A 02 MP		51,00000	49,25	5466,75	
	MONTAJ TIGLA ACOPERIS RECUPERATA			8,29	422,70	
				24,78	1263,63	
	corp Cl			0,29	14,97	
				0,00	0,00	
				33,36	1701,29	

Formular F3

Executant0322	Obiectiv8	Obi411	Cuie02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	CE32B	02 MP	21,50000	8,88	190,99
				39,20	842,80
	REFACERE STREASINA CU SCANDURI DE LEMN 2.5 CM GROS			0,41	8,85
				0,00	0,00
	refacere streasina cu scanduri de lemn 2.5 cm gros			48,49	1042,64
10	00701A1	02 MP	21,50000	2,55	54,85
				1,97	42,36
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	streasina corp c1			4,52	97,21
11	00701B1	02 MP	21,50000	2,19	47,11
				1,97	42,36
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	89,47
12	RMC09A	02 BUCATA	6,00000	318,17	1909,05
				106,85	641,10
	GELUIT/PROFILAT MEC.-MAN. ELEM.DECORATIVE LA CAPRI			1,50	8,99
	ORI,CONSOLE,CAPAT PANE, STREASINA CU ASTER.APAR.			0,00	0,00
	LUNGIME pazie cu model=35 m corp c1			426,52	2559,14
13	00701A1	02 MP	10,00000	2,55	25,51
				1,97	19,70
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	pazie tratament anticarii s=9 mp ambele fete 18mp			4,52	45,21
14	00701B1	02 MP	10,00000	2,19	21,91
				1,97	19,70
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				4,16	41,61
15	RPCI38B	02 MP	3,00000	138,82	416,46
				16,57	49,72
	REPARATII LA COPERTINA PE STRUCTURA DE LEMN			3,67	11,00
				0,00	0,00
				159,06	477,18
16	RPIZE17B	99 M	35,00000	3,05	106,64
				14,94	522,90
	DESFACERE JGHEABURI EXISTENTE			1,95	68,16
				0,00	0,00
				19,93	697,69
17	RPCP40B	99 M	35,00000	77,16	2700,63
				57,57	2015,04
	JGHEAB NOU DIN TABLA ZINCATA CU MODEL, DIAMETRU DE			0,37	12,84
	12 CM			0,00	0,00
				135,10	4728,51
18	CE14A1	82 M	10,00000	31,75	317,46
				13,76	137,63
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P			0,00	0,00
	E SANTIER ROTUNDE CU D=10CM			0,00	0,00
	2 burlane diam 10, h=5 m			45,51	455,09

Executant 0322		Obiectiv 8		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
19	RPCK06C	91 MP	18,00000						
DESPACERE CU GRIJA PARDOSELI DIN SCANDURI DE LEMN						0,00	0,00		
						17,39	313,04		
Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
20	CO28A1	82 MP	2,10000	17,39	313,04				
INLOCURI PARTIALE LA PARDOSEALA EXISTENTA DE LEMN						93,43	196,21		
						3,83	8,05		
Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
21	TSD15A1	82 M CUB	1,80000	97,26	204,25				
TRAT DE REPART. DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE						121,60	218,88		
F COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T						22,94	41,30		
Umplere gol sub pardoseli 10 cm cu nisip Corp c1-c2						5,95	10,72		
						0,00	0,00		
22	TRA01A25	82 TONE	3,78000	150,50	270,89				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00	0,00		
CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM.						0,00	0,00		
nisip Corp c1+c2						0,00	0,00		
						25,00	94,50		
23	CO31B1	82 MP	18,00000	25,00	94,50				
REASEZARE PARDOSELI DE LEMN						190,60	3430,71		
						11,38	204,77		
Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
24	RPCK13A1	82 M	16,20000	201,97	3635,48				
DESPACERE / REMONTARE PLINTA LEMN 3X4 CM						6,09	98,66		
						15,93	258,05		
Corp c1+c2						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
25	CO19XA	91 MP	18,00000	22,02	356,70				
PARDOSEALA NOUA DIN SCANDURI, GELUITE DE 3M LUNGIM						86,03	1548,57		
E DE BRAD 2.5 CM GROS						7,88	141,84		
asezata pe scandurile de lemn Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
26	00701A1	02 MP	18,00000	93,91	1690,41				
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES						2,55	45,92		
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL						1,97	35,46		
pardoseala ambele fete Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
27	00701B1	02 MP	18,00000	4,52	81,38				
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE						2,19	39,44		
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL						1,97	35,46		
Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
28	RPCR28XA	93 MP	18,00000	4,16	74,90				
BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI						0,80	14,45		
PE LEMNARIA AFLATA IN INTERIOR						4,14	74,47		
Corp c1						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						4,94	88,92		

Formular F3

Executant0322	Obiectiv8	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	RPCK13A1	82 M	22,70000	28,54	647,86
				8,80	199,86
	PLINTE DIN LEMN DE STEJAR, FAG LAT=15CM CURATITE, MO			0,00	0,00
	N.PE DIBL.CU SURUB.ALAMA ORIZONTAL, LA PERETI*			0,00	0,00
				37,34	847,73
30	RPCA02A1	82 M CUB	3,10000	0,00	0,00
				161,68	501,21
	SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.			0,00	0,00
	SI POZITII GRELE *			0,00	0,00
	corp cl subsol			161,68	501,21
31	TRA01A10P	82 TONE	5,58000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	10,00	55,80
	pamant excedentar			10,00	55,80
32	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,03100	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			391,04	12,12
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I, DIST.21-30			0,00	0,00
				391,04	12,12
33	TSD02C1	82 SUTE MC	0,03100	0,00	0,00
				0,00	0,00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			38,87	1,21
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00
	imprastiere pamant excedentar corp 2			38,87	1,21
34	RPCM08XA	93 MP	20,50000	94,99	1947,39
				36,84	755,20
	CARAMIDA DIN ARGILA ARSA PLINA PRESATA PE PAT/LAT			0,00	0,00
	CARAMIDA CU GROSIMEA 6.5 CM			0,00	0,00
				131,83	2702,59
35	TSD15B1	82 M CUB	4,50000	121,60	547,20
				22,94	103,24
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM			1,72	7,73
	PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			0,00	0,00
				146,26	658,17
36	TRA01A25	82 TONE	9,44000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	25,00	236,00
				25,00	236,00
37	TSD16B1	82 M CUB	9,00000	164,86	1483,78
				23,75	213,78
	STRAT DE REPART.DIN PIETRIS.SUB PRIZMA DE BALAST.C			1,72	15,45
	OMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			0,00	0,00
				190,33	1713,01
38	TRA01A25	82 TONE	20,06000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	25,00	501,50
				25,00	501,50
39	RPCM08XA	93 MP	90,00000	94,99	8549,51
				36,84	3315,51
	CARAMIDA DIN ARGILA ARSA PLINA PRESATA, PE PAT/LAT			0,00	0,00
	CARAMIDA CU GROSIMEA 6.5 CM			0,00	0,00
				131,83	11865,02

Executant 0322		Obiectiv 8		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	ron			
40	RCSA06A	02 M CUB	5,70000						
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC. IN STR. ORIZ. 20-30CM, UD				0,35	2,01				
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL. IMPRASTIATUL				21,06	120,02				
Ridicarea pamant peste planseu de lemn corp cl				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
41	RCSH33A	02 MP	8,00000	21,41	122,03				
DESFACERE PLANSEU LEMN POD DETERIORAT				0,00	0,00				
				7,99	63,93				
Inlocuiri elemente putrezite corp cl				0,55	4,40				
				0,00	0,00				
42	RPCH12A	02 MP	8,00000	8,54	68,33				
COMPLETARI CU ELEMENTE DE LEMN PENTRU UNIFORMIZAIE				128,32	1026,58				
A GOLURI DIN POD				18,94	151,52				
Reparatii lemn HOLZWURMFREI..PT LEMNUL NOU				1,90	15,18				
				0,00	0,00				
43	RPCE40A	02 MP	80,00000	149,16	1193,28				
FOLIE DIN POLIETILENA SUB CELULOZA				30,00	2400,24				
				20,91	1672,48				
corp cl				0,09	7,34				
				0,00	0,00				
44	RPCE56B	02 MP	76,00000	51,00	4080,06				
TERMOIZOLATIE CU CELULOZA S=63 MP, GROSIME 30CM ,				52,68	4003,87				
MC=19 MC				13,79	1048,04				
corp cl 23 mc				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
45	RPCE40A	02 MP	110,00000	66,47	5051,91				
ASEZARE FOLIE DIN POLIETILENA PESTE SIPCI				21,14	2325,09				
				20,91	2299,66				
corp cl				0,09	10,09				
				0,00	0,00				
46	CO28A1	82 MP	110,00000	42,13	4634,84				
REALIZARE ESAFODAJ DE LEMN PENTRU SUPT PARDOSEAL				93,43	10277,49				
A POD, H=15 CM				7,75	852,06				
corp cl				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
47	00701A1	02 MP	119,00000	101,18	11129,55				
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	303,60				
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	234,43				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
48	00701B1	02 MP	119,00000	4,52	538,03				
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	260,77				
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	234,43				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
49	H1B02B2	82 MP	119,00000	4,16	495,20				
TRATAMENT SUPLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE				0,15	18,01				
				3,51	417,15				
asim				5,52	656,88				
				0,00	0,00				
				9,18	1092,05				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv8	Obi411	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
50	RCAPMD133	02 MP	119,00000	60,12	7153,80
				19,60	2332,40
	TRATAMENT CU ULEI DE IN ARS LA SUPRAFETIE DE LEMN			0,00	0,00
				0,00	0,00
	corp C1			79,72	9486,20
51	RPCT33A1	82 MP	5,50000	0,00	0,00
				46,44	255,44
	DESPACERE FERESTRE DIN PVC			0,00	0,00
				0,00	0,00
				46,44	255,44
52	RPCT33A1	82 MP	1,55000	0,00	0,00
				46,44	71,99
	DESPACERE USI DIN PVC			0,00	0,00
				0,00	0,00
				46,44	71,99
53	CK01A	02 MP	4,50000	289,39	1302,25
				52,36	235,62
	FERESTRE NOI DUBLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM S			0,55	2,47
	IMPLU LA EXTERIOR SI GEAM DUBLU LA INTERIOR			0,00	0,00
	2 CANATE (2 ochiuri mobile) corp C1			342,30	1540,34
54	CK01A	02 MP	1,00000	557,60	557,60
				52,36	52,36
	FERESTRE NOI DUBLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM S			0,55	0,55
	IMPLU LA EXTERIOR SI GEAM DUBLU LA INTERIOR			0,00	0,00
	1 CANATE (1 ochiuri mobil)			610,51	610,51
55	CK01A	02 MP	3,60000	367,26	1322,13
				52,36	188,50
	FERESTRE NOI SIMPLE DIN TAMPLARIE DE LEMN CU GEAM			0,55	1,98
	GEAM DUBLU LA INTERIOR			0,00	0,00
	3 CANATE (2 ochiuri mobile, 1 fix)			420,17	1512,60
56	CK03A	02 MP	1,55000	586,79	909,52
				34,48	53,44
	USI NOI SIMPLE, 1 CANAT, DIN TAMPLARIE DE LEMN			0,55	0,85
				0,00	0,00
	corp C1			621,81	963,81
57	CK01A	02 MP	3,50000	287,59	1006,56
				52,36	183,26
	FERESTRE DECORATIVE (CU MULTESIPCI) REPARATII CU			0,55	1,92
	INLOCUIRI DE MATERIAL 30%			0,00	0,00
	corp C1			340,50	1191,74
58	RCSO34A	02 MP	6,72000	95,35	640,76
				45,94	308,70
	REPARATII LA TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN MASIV, 1			4,30	28,89
	CANAT INTERIOR			0,00	0,00
	corp C1			145,59	978,35
59	RCSO34B	02 MP	2,10000	239,43	502,80
				45,27	95,07
	REPARATII LA TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN MASIV (L			5,25	11,03
	A SUBSOL), 2 CANATE , INTERIOR			0,00	0,00
	corp C1			289,95	608,90

Executant0322		Obiectiv8		Obi411		Cate02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
60	RMDE13A	99	MP	15,90000					
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN				39,84	633,40			
					33,10	526,23			
					0,00	0,00			
	corp C1				0,00	0,00			
61	00701A1	02	MP	31,00000	72,93	1159,63			
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	79,09			
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	61,07			
	templarii corp C1				0,00	0,00			
					0,00	0,00			
62	00701B1	02	MP	31,00000	4,52	140,16			
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				2,19	67,93			
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				1,97	61,07			
	corp C1				0,00	0,00			
					0,00	0,00			
63	RCSO42D	02	BUCATA	3,00000	4,16	129,00			
	MANER+BUTUC+YALA				167,81	503,43			
					25,64	76,92			
					0,02	0,06			
	corp C1				0,00	0,00			
64	CMTI17A	02	BUCATA	3,00000	193,47	580,40			
	INLOCUIT CREMON LA FERESTRE				55,50	166,50			
					17,73	53,19			
					0,00	0,00			
	corp C1				0,00	0,00			
65	CMTI17A	02	BUCATA	2,00000	73,23	219,69			
	REPARAT CREMOANE FERESTRE				0,00	0,00			
					17,73	35,46			
					0,00	0,00			
	corp C1				0,00	0,00			
66	RCSO42D	02	BUCATA	1,00000	17,73	35,46			
	REPARATII LA YALA DE LA SUBSOL				0,95	0,95			
					45,67	45,67			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
67	RCSR18E	02	MP	62,00000	46,62	46,62			
	BAITUIRE CU BAIT CERAT (LAZURA) A ELEMNTTELOR APARE				0,93	57,95			
	NTE DIN LEMN SI PROTEJARE UV				4,08	252,77			
	corp c1				0,18	11,37			
					0,00	0,00			
68	RCAPMD133	02	MP	62,00000	5,20	322,09			
	APLICARE ULEI DE IN ARS				60,12	3727,19			
					19,60	1215,20			
					0,00	0,00			
	corp c1				0,00	0,00			
69	00701A1	02	MP	62,00000	79,72	4942,39			
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				2,55	158,18			
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				1,97	122,14			
	corp c1				0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					4,52	280,32			

Formular F3

Executant0322	Obiectiv8	Obi411	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
70	00701B1	02 MP	62,00000	2,19	135,86
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				1,97	122,14
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
corp cl				0,00	0,00
				4,16	258,00
71	RCSK15D	02 MP	12,00000	560,87	6730,48
COMPLETARE SOCLU DIN LESPEZI DE PIATRA DE MARMURA				46,26	555,17
				3,70	44,42
corp cl				0,00	0,00
				610,84	7330,08
72	00102A02	02 MP	111,10000	0,57	62,88
CURATARE TENCUIALA EXISTENTA				9,06	1006,79
				0,00	0,00
corp cl				0,00	0,00
				9,63	1069,67
73	00102A03	02 MP	111,10000	7,56	839,36
AMORSA				8,87	984,90
				0,00	0,00
corp cl				0,00	0,00
				16,42	1824,26
74	CF25A	02 MP	75,00000	46,42	3481,50
TENCUIELI PE BAZA DE NISIP SI VAR CULOARE ALB				6,90	517,13
				3,49	261,89
corp cl				0,00	0,00
				56,81	4260,51
75	DD07C1	02 MP	30,00000	1,31	39,40
UMPLERE ROSTURI LA PERETI DIN MARMURA TOATA SUPRAF				8,49	254,56
ATA CU MORTAR DE ARGILA				4,39	131,63
corp cl				0,00	0,00
				14,19	425,59
76	RMA26A	02 MP	36,10000	0,00	0,00
CURATARE TAVAN DE SCANDURI DE LEMN CU GRINZI DE LE				39,40	1422,34
MN				0,00	0,00
corp cl				0,00	0,00
				39,40	1422,34
77	CO15A	02 BUCATA	1,00000	162,52	162,52
REPARATII LA SOBA METALICA DIM RAZA=15CM H SOBA 90				64,03	64,03
CM				0,00	0,00
Corp l				0,00	0,00
				226,54	226,54
78	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000	54,63	54,63
REPARATII LA HORN H METALIC HORN DE LA SOBA 6M				66,53	66,53
				0,27	0,27
				0,00	0,00
				121,42	121,42
79	RCSP24B	02 BUCATA	1,00000	184,27	184,27
REPARATII LA HORN DIN ARGILA ARSA DIM 3X.3X.3				10,43	10,43
				0,27	0,27
asim Corp l				0,00	0,00
				194,96	194,96

Executant 0322		Obiectiv 8		Obi 411		Cate 02		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
80	RPCJ05A	09 MP	100,00000	247,27	24726,60				
REPARTII TENCUIELI PE BAZA DE IPSOS RIMANO TEN CON				22,62	2262,20				
SUM 7.5KG /MP/10MM				0,02	1,83				
SACUL 25KG				0,00	0,00				
81	00701B1	02 MP	100,00000	269,91	26990,63				
TRATAMENT LEMN DESALINIZARE SI DEMINERALIZARE APA				7,34	734,37				
DEIONIZATA 1:5 VOLUM APA				1,97	197,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
82	H1E05A1	82 MP	15,00000	9,31	931,37				
UMPLERE GOLURI				237,92	3568,81				
				16,11	241,67				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
83	01501A1	02 MP	38,00000	254,03	3810,48				
TERMOSISTEM TAVAN CU SALTELE DIN VATA MIN BAZALTIC				122,42	4651,82				
A				24,74	940,08				
la subsol intre grinzi de lemn				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
84	RMA16A	02 M	15,00000	147,16	5591,90				
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID. >2 MM, LA ZI				15,70	235,48				
DURI, ARCE, BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				137,90	2068,50				
injectari la soclu CORP C1				29,44	441,57				
				0,00	0,00				
85	RMA16A	02 M	4,00000	183,04	2745,55				
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID. >2 MM, LA ZI				15,70	62,80				
DURI, ARCE, BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				137,90	551,60				
injectari la soclu anexa dim 4x1m				29,44	117,75				
				0,00	0,00				
86	RMA30B	02 BUCATA	50,00000	183,04	732,15				
COMPLETARE LA PERETII DE LEMN IN GOLURILE DINTRE B				11,22	560,83				
ARNE CU CALTI CU ARGILA SI ARACET/ASCHII DE LEMN				39,40	1970,00				
50 m				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
87	RCSH05A	02 M	5,00000	50,62	2530,83				
INLOCUIRE , CAPRIORI 5M LUNGIME CU SECTIUNEA DE 10				14,03	70,13				
X15 CM				27,04	135,19				
				0,44	2,19				
				0,00	0,00				
88	RMF35C	02 MP	28,00000	41,50	207,51				
SCANDURI INTRE GRIZI				53,93	1509,94				
				39,40	1103,20				
scanduri intre grizi				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
89	RCSQ06C	02 M	50,00000	93,33	2613,14				
SIPCI DE-A LUNGUL GRINZILOR				46,83	2341,29				
				9,47	473,54				
5x4 m= 20m, 5x6 m= 30 m				0,06	2,75				
				0,00	0,00				
				56,35	2817,57				

Formular F3

Executant0322	Obiectiv8	Obi411	Cate02	ron		
0	1	2	3	4	5	
90	CE01B	02 M	22,00000	0,00	0,00	
				10,53	231,70	
	DEFACERE COAME			0,05	1,21	
				0,00	0,00	
				10,59	232,91	
91	CE01B	02 M	22,00000	17,69	389,28	
				10,53	231,70	
	COAME LA ACOPERISURI			0,05	1,21	
				0,00	0,00	
				28,28	622,19	
92	RMF19A	02 MP	126,00000	22,26	2804,74	
				30,54	3847,41	
	SCHELE DE LEMN PT.LUCRARI EXT. LA FATADE - INDEPEN			0,00	0,00	
	DENTA GREU PT.SUPRAPETE PLANE			0,00	0,00	
	schela de lemn 35x3,5 h			52,79	6652,15	
93	TRA02A25	82 TONE	230,75000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		\$	25,00	5768,75	
	schela si materiale marunte si lemn			25,00	5768,75	
94	TRILAC01C6	82 TONE	230,75000	0,00	0,00	
				13,15	3035,05	
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00	
	URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3* \$			0,00	0,00	
				13,15	3035,05	
95	TRILAC12C6	82 TONE	230,75000	0,00	0,00	
				12,21	2818,27	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00	
				12,21	2818,27	
Cheltuieli directe			133.062,63	60.490,63	2.201,54	6.656,55
Alte cheltuieli directe						202.411,35
Contrib. asig. munca			2,250%	1.361,04		1.361,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			133.062,63	61.851,67	2.201,54	203.772,39
Cheltuieli indirecte			Io = 5,000% x To		12.226,34	
Profit			Po = 3,000% x (To+Io)		6.479,96	
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		222.478,69	

Formular F2

OBIECTIV: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Teleman" TELEMAN ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii

Cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 Imprejmuire interventii			
Nr.cap./ subcap de viz general			Valoarea (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrari			
I			ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		2
4.1.1	1	Interventii imprejmuire	
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			35.605,19
Taxa pe valoarea adaugata			35.605,19
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			35.605,19
			6.764,99
			42.370,18

PROIECTANT

[Redacted Signature]

Formular F3

OBIECTIV: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui "Teleman" TELEMAN
ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 Imprejmuire interventii

Categoria de lucrari: 1 Interventii imprejmuire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	PJ40XA	93 MP	3,60000		0,00				0,00
					11,82				42,55
	CURATARE DE RUGINA POARTA METALICA				0,00				0,00
					0,00				0,00
					11,82				42,55
2	RKLS09C	02 MP	3,60000		2,80				10,08
					7,88				28,37
	GRUNDUIRE ANTICOROZIVA PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE				0,00				0,00
	PENTRU GRUND ANTICOROZIV - BAZA RASINI ALCHIDICE				0,00				0,00
	pt supraf metalice ext.				10,68				38,45
3	00101H05	02 MP	3,60000		14,01				50,44
					5,91				21,28
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDIC "DEKO RAL" PROT SI				0,00				0,00
	FINIS DECORATIVA 2 STR PE SUPR METAL NEVOPSITE				0,00				0,00
	VOPSIT POARTA METALICA CU VOPSEA ANTIRUGINA				19,92				71,71
4	CE29A	02 M CUB	8,00000		1277,53				10220,26
					881,50				7052,00
	REPARATII GARD DE LEMN INLOCUIRE ELEMENTE 80%				41,16				329,28
					0,00				0,00
	1500 BUC DE SCANDURI PT GARD, NOI				2200,19				17601,54
5	RCSR29A	02 MP	300,00000		19,24				5772,90
					5,63				1687,50
	CURATAREA SUPRAFETELOR LEMN				0,00				0,00
					0,00				0,00
					24,87				7460,40
6	00701A1	02 MP	300,00000		2,55				765,37
					1,97				591,00
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES				0,00				0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				0,00				0,00
					4,52				1356,37
7	00701B1	02 MP	300,00000		2,19				657,40
					1,97				591,00
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				0,00				0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00				0,00
					4,16				1248,40
8	RPCR28XA	93 MP	300,00000		0,80				240,83
					4,14				1241,10
	BAITUIREA LEMNARIEI CU BAIT DAT DE DOUA ORI				0,00				0,00
					0,00				0,00
					4,94				1481,93

Executant 0322	Obiectiv 8	Obiectiv 412	Categorie	Formular F3		
0	1	2	3	4	5	[ron]
9	H1B02B2	82 MP	300,00000			
TRATAMENT SUFLANTE CU AER CALD PESTE 55 GRADE				0,15	45,41	
asim				3,51	1051,65	
				5,52	1656,00	
				0,00	0,00	
10	TRA02A25	82 TONE	5,50000	9,18	2753,06	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM.				0,00	0,00	
				25,00	137,50	
11	TRI1AC01C6	82 TONE	5,50000	25,00	137,50	
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P				0,00	0,00	
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL TEREN-VAGON CATEG.3 * \$				13,15	72,34	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
12	TRI1AC12C6	82 TONE	5,50000	13,15	72,34	
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN				0,00	0,00	
URTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,21	67,17	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Cheltuieli directe				17.762,68	12.445,96	1.985,28
Alte cheltuieli directe						137,50
Contrib. asig. munca 2,250%					280,03	32.331,42
TOTAL CHELT. DIRECTE				17.762,68	12.726,00	1.985,28
Cheltuieli indirecte						137,50
Profit						32.611,45
TOTAL GENERAL pe categorii						1.956,69
						1.037,04
						35.605,19

CUI 3279
GRADEA ROMANIA

Formular F6

Obiectiv:: 8 SATUL DE MARMURA, Comuna BUNILA, jud. Hunedoara Casa lui
"Teleman" TELEMAN ALEXANDRU- RAZVAN satul ALUN, nr. 46

GRAFICUL GENERAL

de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1			
		1	2	3	4
2	411 Cladire interventii				
2.1	01 Trotuar de garda				
2.2	02 Interventii cladire				
3	412 Imprejmuire interventii				
3.1	1 Interventii imprejmuire				

PROIECTANT
5/26