



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 56 / 30.10.2023

Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului „REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 30.10.2023.

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 53/28.08.2023 și Referatul de aprobare nr.53/16/28.08.2023 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivelor „Reparații interioare, exterioare și împrejmuire la Sala de ceremonii funerare în sat BUNILA, comuna Bunila, județul Hunedoara”;

Având în vedere Raportul nr.53/19/28.08.2023 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila.

În baza:

- Avizului Comisiei de specialitate I, a Consiliului local Bunila nr.55/22 înregistrat în ședința comisiei din 27.10.2023;
- Avizului Comisiei de specialitate II, a Consiliului local Bunila nr.44/23 înregistrat în ședința comisiei din 27.10.2023;
- Avizului Comisiei de specialitate III, a Consiliului local Bunila nr.38/24 înregistrat în ședința comisiei din 27.10.2023;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al comunei Bunila nr.7/2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Bunila pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 Legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile :

- Art.44 alin.(1) și art.(4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art.10 alin.(3) și alin.(7-8), Anexe 6 și 7 din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 - Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 129, alin. (2) lit. b coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), art. 139 alin.(3), lit.e), art. 196 alin 1 lit a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ:**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului „Reparații interioare, exterioare și împrejmuire la Sala de ceremonii funerare în sat BUNILA, comuna Bunila, județul Hunedoara”.

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bunila, în valoare de **658.318,84** lei (inclusiv TVA) pentru obiectivul „Reparații interioare, exterioare și împrejmuire la Sala de ceremonii funerare în sat BUNILA, comuna Bunila, județul Hunedoara”, conform Devizului General prevăzut în **Anexa nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul Stroia Romulus, Primarul comunei Bunila, Compartimentul Achiziții publice și Compartimentul Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei comunei Bunila.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 . Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara ;
- Primarului comunei Bunila ;
- Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale;
- Compartimentul Achiziții publice
- Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;

Se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Președinte de ședință

[Redacted Signature]



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria

[Redacted Signature]

Această hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 30.10.2023 cu următoarele voturi:

Total consilieri locali 9

Prezenți 9

Pentru 9

Împotrivă -

Abțineri -

Vizat CFP

PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA	
VIZAT	
pentru	ciar preventiv
Semnătură	
Data	30.10.2023

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată	30 / 10 / 2023	[Redacted Signature]
2	Comunicarea către primar	31 / 10 / 2023	[Redacted Signature]
3	Comunicarea către prefectul județului	31 / 10 / 2023	[Redacted Signature]
4	Aducerea la cunoștința publică	31 / 10 / 2023	[Redacted Signature]
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	___ / ___ / ___	Nu este cazul
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	31 / 10 / 2023	[Redacted Signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.56/30.10.2023

**Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului
„REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI
ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA,
JUDEȚUL HUNEDOARA”**

- Devizul general al obiectivului de investiții;
- Indicatorii tehnico-economici aferenți investiției.

Președinte de ședință

Consilier

Trif Geta

[Redacted signature]



Contrasemnează

Secretar general al comunei

Malea Amalia-Maria

[Redacted signature]

OBIECTIV: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
Beneficiar: FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Proiectant: COMUNA BUNILA

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

**REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	26,500.00	0.00	26,500.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	26,500.00	0.00	26,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	26,500.00	0.00	26,500.00

**DEVIZUL GENERAL: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA**

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	529,130.20	100,534.74	629,664.94
4.1.1.1	[0016.1.1] LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE	468,083.93	88,935.95	557,019.87
4.1.1.2	[0016.1.4] LUCRĂRI DE INSTALAȚII	61,046.27	11,598.79	72,645.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,810.00	343.90	2,153.90
4.5.1.1	[0016.1] DOTĂRI	1,810.00	343.90	2,153.90
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	530,940.20	100,878.64	631,818.84
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		557,440.20	100,878.64	658,318.84
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		529,130.20	100,534.74	629,664.94

Intocmit,

SC INSTING PROIECT SRL

**REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE
CEREMONII FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL
HUNEDOARA**

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Principalele lucrări propuse:

- desfacere învelitoare, șipci, jgheaburi, burlane, finisaje interioare, plafoane;
- înlocuire învelitoare, șipci, jgheaburi, burlane;
- înlocuire elemente degradate șarpantă, terasă;
- placare pereți și tavane cu gips-carton + finisaje;
- compartimentare interioară pentru grupuri sanitare din ziduri neportante;
- reparații instalații existente, înlocuire corpuri de iluminat;
- refacere pardoseli placare cu gresie interior și exterior;
- reparații împrejmuire - soclu gard + panouri gard;
- înlocuire tâmplărie;
- montare split-uri climatizare (2buc);

Valoare capitolul 4 (investiția de bază) fără TVA = 530.940,20 RON

Total general fără TVA = 557.440,20 RON

Total general cu TVA= 658,318,84 RON



OBIECTIV: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
Beneficiar: FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Proiectant: COMUNA BUNILA

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	26,500.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	26,500.00	0.00
4	Investiția de bază	530,940.20	529,130.20
4.1	Constructii si instalatii	529,130.20	529,130.20
4.1.1	[0016.1] OBIECT 1	529,130.20	529,130.20
4.1.1.1	[0016.1.1] LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE	468,083.93	468,083.93
4.1.1.2	[0016.1.4] LUCRĂRI DE INSTALAȚII	61,046.27	61,046.27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,810.00	0.00
4.5.1	[0016.1] OBIECT 1	1,810.00	0.00
4.5.1.1	[0016.1] DOTĂRI	1,810.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		557,440.20	529,130.20
TVA		100,534.74	100,534.74
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		657,974.94	629,664.94

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE
LA SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA**

1

2

3

4

Intocmit,

SC INSTING PROIECT SRL

OBIECTIV: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
 FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
 OBIECTUL: OBIECT 1
 Beneficiar: COMUNA BUNILA
 Proiectant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul OBIECT 1

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	529,130.20
4.1.1	[0016.1.1] LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE	468,083.93
4.1.2	[0016.1.4] LUCRĂRI DE INSTALAȚII	61,046.27
	TOTAL I	529,130.20
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	1,810.00
4.5.1	[0016.1] DOTĂRI	1,810.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	1,810.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		530,940.20
TVA 19%:		100,878.64
TOTAL VALOARE:		631,818.84

Intocmit,

SC INSTING PROIECT SRL

OBIECTIV: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
 FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
 Beneficiar: COMUNA BUNILA
 Proiectant: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: OBIECT 1					
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE					
1	RpVC44C# (1)	Demontarea tamplariei	mp	18.62	56.49
				material:	0.30
				manopera:	49.14
				utilaj:	7.05
				transport:	0.00
2	RPCI42A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc	m	80.00	15.76
				material:	0.00
				manopera:	15.43
				utilaj:	0.34
				transport:	0.00
3	RLE2RC62F (1)	Desfacere pardoseli existente	mp	82.50	39.31
				material:	0.00
				manopera:	39.31
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
4	RPCI42C#	Demontare invelit tigla, olane, placi pres tabla, pas, pvc, etc	mp	265.00	49.98
				material:	0.00
				manopera:	49.14
				utilaj:	0.84
				transport:	0.00
5	DG05B1(1)	Scoatere umplutura planseu	mp	90.00	55.09
				material:	0.00
				manopera:	55.09
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
6	RPCK41A#	Desfacere scandura, dulapi, etc	mp	90.00	17.89
				material:	0.15
				manopera:	17.07
				utilaj:	0.67
				transport:	0.00
7	RPCT11F1 (1)	Desfacere tavane interioare	mp	90.00	39.67
				material:	0.00
				manopera:	39.67
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: OBIECT 1

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

8	CMj21A01A 1	Transporturi de santier cu mijloace manuale Transp. ir.at. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare- asezare grupa 1—3	tona	3.50	836.27	2,926.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	836.27	2,926.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	3.50	247.91	867.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	247.91	867.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	13.00	31.25	406.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	31.25	406.25
11	RCSH03A% [1]	Reparatii la sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (elemente de lemn pentru sarpanta + sipci)	mp	85.00	320.20	27,217.06
				material:	149.38	12,697.62
				manopera:	146.44	12,447.57
				utilaj:	24.38	2,071.88
				transport:	0.00	0.00
12	CE01A1	Invelitoare din tigla de ceramica la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci, inclusiv coamele si executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	255.00	100.70	25,677.77
				material:	66.39	16,929.11
				manopera:	32.43	8,270.53
				utilaj:	1.88	478.13
				transport:	0.00	0.00
	2806604	Tigla ceramica	buc	2,550.00	5.75	14,662.38
13	CK17A% [1]	Lambriuri din cherestea rasinoase, la intradosul teraselor	mp	70.00	166.34	11,643.49
				material:	12.12	848.51
				manopera:	152.34	10,663.73
				utilaj:	1.88	131.25
				transport:	0.00	0.00
14	RPCR04B01 >	Tratament lemn antifungic	mp	266.80	28.57	7,621.38
				material:	10.87	2,901.43
				manopera:	17.69	4,719.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	CN50A+	Lacuri pe baza de apa aplicate pe elemente de constructii din lemn...in doua straturi	mp	266.80	14.96	3,990.73
				material:	2.67	712.98
				manopera:	12.29	3,277.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	CE09XA01	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm	metru	25.00	101.08	2,526.91
				material:	81.42	2,035.50
				manopera:	19.66	491.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE						
17	CE08XB	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm	metru	55.00	111.40	6,127.14
				material:	54.89	3,018.94
				manopera:	56.51	3,108.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	CE18A1 (2)	Placare pereti din lemn cu scânduri din rasinoase	mp	196.80	65.23	12,837.73
				material:	47.28	9,305.25
				manopera:	17.20	3,384.87
				utilaj:	0.75	147.60
				transport:	0.00	0.00
19	CE18A1 (3)	Placare tavane cu scânduri din rasinoase	mp	84.61	65.23	5,519.31
				material:	47.28	4,000.60
				manopera:	17.20	1,455.25
				utilaj:	0.75	63.46
				transport:	0.00	0.00
20	CQ16A-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat	mp	84.61	364.72	30,859.16
				material:	131.55	11,130.54
				manopera:	231.49	19,586.63
				utilaj:	1.68	141.99
				transport:	0.00	0.00
	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	89.73	19.39	1,739.60
21	RPCJ36B1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...tavane .	mp	84.61	40.22	3,402.89
				material:	12.70	1,074.49
				manopera:	27.52	2,328.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice (2 straturi) aplicate pe suport de glet de ipsos, inclusiv amorsa	mp	84.61	21.24	1,797.08
				material:	7.48	632.88
				manopera:	13.76	1,164.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	7800859	Vopsea lavabila alba	kg	38.07	15.62	594.91
23	RPCT14B1 [3]	Razuit zugraveli pereti	mp	198.00	30.47	6,032.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.47	6,032.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	RPCT01XB	Demolarea peretilor despartitori din caramida	mc	1.48	393.13	581.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	393.13	581.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	RCSJ03C%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m-25 t, <0.5mp/buc	mp	18.00	188.46	3,392.36
				material:	136.42	2,455.55
				manopera:	51.11	919.93
				utilaj:	0.94	16.88
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE						
26	CQ41A01+	Placare pereti cu placi de rigips montate pe schelet metalic, executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	198.00	131.13	25,963.32
				material:	54.96	10,881.77
				manopera:	76.17	15,081.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	199.98	19.39	3,877.08
27	CQ41A05+	Pereti de compartimentare neportanti RIGIPS fonotermoizolati, simplu placati cu gros. de 7,5 cm (struct. met. simpla UW/CW 50 mm, montanti la 30 cm, placi gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate); H=4,25 m; EI cu v.m.s.=30 min ; cod 3.40.01	mp	37.50	122.60	4,597.63
				material:	70.32	2,636.88
				manopera:	52.29	1,960.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20032558	Placa GK rezistenta la umiditate	mp	75.00	11.69	876.56
28	CF08B#	Glet aplicat manual (2 straturi) pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	198.00	35.16	6,960.89
				material:	10.59	2,095.87
				manopera:	24.57	4,865.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice (2 straturi) aplicate pe suport de glet de ipsos, inclusiv amorsa	mp	198.00	21.24	4,205.44
				material:	7.48	1,481.03
				manopera:	13.76	2,724.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	7800859	Vopsea lavabila alba	kg	89.10	15.62	1,392.18
30	CI06A1 [1]	Placaj din faianta la pereti si stâlpi, inclusiv adezivul de fixare	mp	19.50	224.54	4,378.51
				material:	90.20	1,758.87
				manopera:	133.67	2,606.47
				utilaj:	0.68	13.16
				transport:	0.00	0.00
31	CK05B+ (3)	Montare ferestre din tamplarie de PVC	mp	11.15	1,216.29	13,561.65
				material:	1,113.77	12,418.56
				manopera:	99.16	1,105.66
				utilaj:	3.36	37.42
				transport:	0.00	0.00
	20010083	Fereastră pvc	mp	11.15	1,062.49	11,846.78
32	CK05B+	Montare usa exterioara din tamplarie de PVC	mp	3.75	1,216.29	4,561.09
				material:	1,113.77	4,176.65
				manopera:	99.16	371.86
				utilaj:	3.36	12.59
				transport:	0.00	0.00
	20010118	Usa exterioara pvc	mp	3.75	1,062.49	3,984.34
33	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC la interior	mp	11.36	1,518.32	17,242.04
				material:	1,172.41	13,313.85
				manopera:	343.90	3,905.28
				utilaj:	2.02	22.92
				transport:	0.00	0.00
	2523146720 290	Usi interioare pvc	mp	11.36	1,062.49	12,065.65

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE						
34	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	21.15	172.77	3,654.08
				material:	132.26	2,797.28
				manopera:	18.18	384.56
				utilaj:	22.33	472.24
				transport:	0.00	0.00
35	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	44.40	68.75	3,052.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	68.75	3,052.50
36	TE06C1[1]	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 150x150mm	mp	117.01	65.41	7,654.15
				material:	48.21	5,641.63
				manopera:	17.20	2,012.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
37	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	11.70	623.53	7,295.29
				material:	539.03	6,306.63
				manopera:	39.31	459.97
				utilaj:	45.19	528.69
				transport:	0.00	0.00
	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	11.79	531.25	6,265.30
38	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	28.08	106.25	2,983.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	106.25	2,983.76
39	CN11A+	Adeziv ... utilizat la:...placari cu gresie faianta	mp	164.20	58.15	9,547.66
				material:	9.00	1,478.61
				manopera:	49.14	8,069.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
40	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	164.20	223.78	36,744.61
				material:	112.46	18,466.09
				manopera:	110.57	18,155.36
				utilaj:	0.75	123.15
				transport:	0.00	0.00
	2419439	Gresie antiderapanta de interior/exterior	mp	169.13	93.50	15,813.15
41	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	25.50	55.05	1,403.83
				material:	6.40	163.26
				manopera:	48.65	1,240.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
42	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	180.00	10.10	1,818.11
				material:	7.20	1,295.31
				manopera:	1.18	212.29
				utilaj:	1.73	310.50
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE						
43	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca.....1) la construcții cu înălțimea până la 15 m inclusiv, în planșee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	3.20	623.53	1,995.29
				material:	539.03	1,724.89
				manopera:	39.31	125.80
				utilaj:	45.19	144.60
				transport:	0.00	0.00
	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3.23	531.25	1,713.59
44	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	7.68	106.25	816.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	106.25	816.00
45	RPCT19D1 [3]	Desfacere imprejmuire existenta	mp	22.00	147.42	3,243.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	147.42	3,243.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	24.00	55.05	1,321.26
				material:	6.40	153.65
				manopera:	48.65	1,167.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
47	PB02A1	Turnare beton simplu in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual (reparatii soclu gard)	mc	6.50	614.27	3,992.75
				material:	504.50	3,279.22
				manopera:	106.11	689.72
				utilaj:	3.66	23.80
				transport:	0.00	0.00
	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.55	500.00	3,275.97
48	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	15.60	106.25	1,657.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	106.25	1,657.50
49	RPCS18B# [1]	Imprejmuire...h=2 m, stalpi din teava de otel zincata si panouri din plasa de sarma zincata	m	26.00	256.05	6,657.38
				material:	133.20	3,463.17
				manopera:	122.85	3,194.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
50	CL20B1 (1)	Confectii metalice diverse, panouri gard	mp	17.00	427.05	7,259.93
				material:	294.37	5,004.33
				manopera:	132.68	2,255.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
51	RPCS18B# [2]	Poarta acces auto 4m lungime, din teava de otel zincata si panou metalic	buc	1.00	10,005.94	10,005.94
				material:	7,009.32	7,009.32
				manopera:	2,948.50	2,948.50
				utilaj:	48.13	48.13
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: OBIECT 1**STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE REPARAȚII INTERIOARE/EXTERIOARE**

52	RPCS18B# [3]	Poarta acces pietonal 1m lungime, din teava de otel zincata si panou metalic	buc	1.00	5,331.35	5,331.35	
				material:	3,071.85	3,071.85	
				manopera:	2,211.37	2,211.37	
				utilaj:	48.13	48.13	
				transport:	0.00	0.00	
53	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	15.00	91.40	1,371.04	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	91.40	1,371.04	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
54	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	15.00	68.75	1,031.25	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	68.75	1,031.25	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		176,381.13	191,068.74	5,277.98	9,947.26	382,675.10	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	4,299.05	0.00	0.00	4,299.05
Total inclusiv Cheltuieli directe:			176,381.13	195,367.79	5,277.98	9,947.26	386,974.15
Cheltuieli indirecte		12.0000 %					46,436.90
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:							433,411.04
Profit		8.0000 %					34,672.88
Total inclusiv Beneficiu:							468,083.93
TOTAL GENERAL (fara TVA):							468,083.93
TVA:		19.00%					88,935.95
TOTAL GENERAL:							557,019.88

OBIECTUL: OBIECT 1**STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII**

1	EF08A#	Tablou electric (tip cutie) avand greutatea pana la 10 kg	buc	2.00	1,747.10	3,494.21
				material:	1,491.68	2,983.36
				manopera:	234.88	469.77
				utilaj:	20.54	41.08
				transport:	0.00	0.00
	7344323	Tablou electric complet echipat	buc	1.00	2,943.73	2,943.73
2	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	8.00	326.08	2,608.65
				material:	225.95	1,807.58
				manopera:	100.13	801.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20052124	Corp de iluminat cu led ledco ind standard 1200mm, 40w	buc	8.00	223.99	1,791.93
3	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	4.00	214.59	858.36
				material:	114.46	457.82
				manopera:	100.13	400.54
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII						
	5104821	Corp de iluminat tip aplica LED de perete echipat cu senzor de miscare si crepuscular, Pi=20W, montaj aparent	buc	4.00	112.50	450.00
4	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	3.00	220.84	662.52
				material:	120.71	362.12
				manopera:	100.13	300.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	5102449	Corp de iluminat tip aplica LED de tavan, Pi=20W, montaj aparent	buc	3.00	118.75	356.25
5	ED01XB	Montare aparat monofazat (intrerupator, comutator, priza, buton), aparent	buc	4.00	66.01	264.02
				material:	35.10	140.40
				manopera:	30.91	123.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	5500720	Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 v 10a	buc	4.00	33.31	133.22
6	ED01XB	Montare aparat monofazat (intrerupator, comutator, priza, buton), aparent	buc	1.00	57.11	57.11
				material:	32.54	32.54
				manopera:	24.57	24.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	5520366	Comutator cumpana sub tencuiala	buc	1.00	31.25	31.25
7	ED01XA	Montare aparat monofazat (intrerupator, comutator, priza, buton), ingropat, inclusiv doza	buc	8.00	97.62	780.93
				material:	41.99	335.89
				manopera:	55.63	445.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	5500995	Priza bipolara simpla/dubla 250 v/16 a, montaj ingropat	buc	8.00	31.35	250.78
8	EA13A#(1)	Montare doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile electrice	buc	6.00	45.42	272.54
				material:	7.81	46.85
				manopera:	27.55	165.27
				utilaj:	10.07	60.42
				transport:	0.00	0.00
	7319034	Doza patrata	buc	6.00	5.12	30.72
9	EA13A#(1)	Montare doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile electrice	buc	11.00	51.98	571.77
				material:	14.37	158.02
				manopera:	27.55	303.00
				utilaj:	10.07	110.76
				transport:	0.00	0.00
	7319008	Doza de ramificatie	buc	11.00	11.68	128.44
10	EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	5.00	60.11	300.57
				material:	41.57	207.86
				manopera:	18.54	92.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4807814	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x6 mmp	m	5.61	24.00	134.64

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII						
11	EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	135.00	42.86	5,786.30
				material:	24.32	3,282.94
				manopera:	18.54	2,503.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4844170	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	151.47	8.62	1,306.07
12	EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	105.00	40.75	4,278.24
				material:	22.20	2,331.18
				manopera:	18.54	1,947.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4800869	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x1,5 mmp	m	117.81	6.74	793.62
13	AtD24XB	Racord fexibil pt.prot.cond.electrice, DN=16...55 MM cu cu tub flexibil	m	245.00	6.80	1,665.94
				material:	3.09	757.31
				manopera:	3.71	908.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	5704262	Tub izolant flexibil din pvc dn = 20 mm	m	135.00	3.56	480.17
	5704263	Tub izolant flexibil din pvc dn = 16 mm	m	110.00	2.19	241.07
14	RPCXU06A	Sant in perete de caramida sau inlocuitori pina la 30cmp. pentru diverse montaje	m	50.00	25.96	1,298.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.96	1,298.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	RPCXU06C	Sant in perete astuparea santurilor in zidarie beton simplu sau armaturi cu mortar m-100 pina la 30 cmp.	m	50.00	38.59	1,929.74
				material:	12.02	600.80
				manopera:	26.58	1,328.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	EF07A#	Legatura electrica pana la 0,5 m intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, panouri, pupitre)	buc	1.00	37.09	37.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.09	37.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	EF07XA	Pregatire tablou electric pentru punere sub tensiune	buc ta	1.00	126.01	126.01
				material:	14.75	14.75
				manopera:	111.26	111.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	AtE16XA	Inercarea si verificarea instalatiei electrice	buc	1.00	508.18	508.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	494.49	494.49
				utilaj:	13.69	13.69
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: OBIECT 1						
STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII						
19	W1LP02A-2.06	Banda din otel lat, de 40x4 mm, zincata la cald, pentru priza de legare la pamânt, în teren normal PENTRU PRIZA DE LEGARE LA PAMÂNT, ÎN TEREN FOARTE TARE - metru platbanda montata	m	25.00	174.59	4,364.85
				material:	50.64	1,266.02
				manopera:	123.95	3,098.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	73099635	Piesa de separatie pentru conectare bara principala la priza de legare la pamant , coimplet echipata	buc	1.88	81.25	152.34
20	EG12A01+	Montare electrod de impamantare, din bimetal, otel si cupru, pentru instalatii electrice si paratrasnet - CPT PROTECTION	buc	5.00	492.91	2,464.56
				material:	274.76	1,373.78
				manopera:	218.16	1,090.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20055366	Electrod de impamantare din bimetal, otel si cupru, cu diametrul de 17,3 mm, cu grosimea cuprului de 250 de microni si lungimea de 2500 mm, pentru instalatii electrice si paratrasnet	buc	5.00	106.37	531.87
21	SC07E1	LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL	BUC	1.00	892.73	892.73
				material:	808.70	808.70
				manopera:	84.03	84.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	2442252	LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB C2 S 1540	BUC	1.00	562.50	562.50
	2453823	PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALBC. 1 NI 806	BUC	1.00	246.07	246.07
22	SC19A1 [1]	SIFON EXTENSIBIL SI VENTIL PT. OBIECTE SANITARE	BUC	1.00	27.39	27.39
				material:	8.22	8.22
				manopera:	19.17	19.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4203161	SIFON EXTENSIBIL SI VENTIL	BUC	1.00	7.75	7.75
23	SD06A1	BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI	BUC	1.00	217.66	217.66
				material:	138.06	138.06
				manopera:	79.61	79.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4201339	BATERIE AMESTECATOARE LAVOARFONTA 1/2"" EMAILATA JET PERLATORS8732	BUC	1.00	100.77	100.77
24	SC26A1	OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM	BUC	1.00	282.08	282.08
				material:	233.92	233.92
				manopera:	48.16	48.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	SC13B1	VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR P TIP ...	BUC	2.00	482.59	965.19
				material:	382.84	765.67
				manopera:	99.76	199.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	2442757	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.1 S 2066	BUC	2.00	369.25	738.51

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: OBIECT 1**STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII**

26	SC16F1	REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI METALICE	BUC	2.00	640.48	1,280.96
				material:	548.10	1,096.19
				manopera:	92.39	184.77
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	IC34B1 [1]	RACORDURI FLEXIBILE	BUC	4.00	22.73	90.90
				material:	7.00	28.00
				manopera:	15.73	62.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	7341021	@RACORD FLEXIBIL DN3/8MF L=40 CMCOD 50005801	BUC	4.00	6.25	25.00
28	SC18A5	RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAPAC	BUC	2.00	79.22	158.44
				material:	65.46	130.92
				manopera:	13.76	27.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	SB16A1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 25	M	25.00	40.30	1,007.44
				material:	5.41	135.18
				manopera:	34.89	872.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	SB19C1	RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 M	BUC	8.00	174.04	1,392.32
				material:	133.25	1,066.02
				manopera:	40.79	326.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	3271571	RAMINICATIE PP , 45 GR., REDUSA110X40	BUC	8.00	12.40	99.22
	3271751	RAMIFICATIE PP DUBLA 110X110 LA90 GR	BUC	8.00	116.27	930.18
31	SB19A1	RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 M	BUC	5.00	34.57	172.83
				material:	5.57	27.86
				manopera:	28.99	144.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	6712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD.50- 50 NII 2167	BUC	5.00	3.10	15.50
32	ACA11G1	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	20.00	73.21	1,464.29
				material:	52.05	1,041.02
				manopera:	21.13	422.62
				utilaj:	0.03	0.65
				transport:	0.00	0.00
33	IB08G01 [1]	MONTRE SPLIT CLIMATIZARE	BUC	1.00	2,846.82	2,846.82
				material:	2,605.54	2,605.54
				manopera:	241.29	241.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20021391	Aparat climatizare	buc	1.00	2,599.98	2,599.98

STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: OBIECT 1**STADIUL FIZIC: LUCRĂRI DE INSTALAȚII**

34	IB08G01 [2]	MONTARE BAZIN VIDANJABIL ECOLOGIC SPLIT CLIMATIZARE	BUC	1.00	6,184.29	6,184.29
				material:	5,943.01	5,943.01
				manopera:	241.29	241.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20012174	Bazin vidanjabil ecologic	buc	1.00	5,937.45	5,937.45
35	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanța 30m	tona	4.50	91.40	411.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	91.40	411.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
36	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	4.50	68.75	309.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	68.75	309.38

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		30,187.51	19,310.18	226.60	309.38	50,033.67
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	434.48	0.00	0.00	434.48
Total inclusiv Cheltuieli directe:		30,187.51	19,744.66	226.60	309.38	50,468.15
Cheltuieli indirecte	12.0000 %					6,056.18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						56,524.33
Profit	8.0000 %					4,521.95
Total inclusiv Beneficiu:						61,046.27
TOTAL GENERAL (fara TVA):						61,046.27
TVA:	19.00%					11,598.79
TOTAL GENERAL:						72,645.06

TOTAL Cheltuieli directe:						432,708.77
TOTAL Recapitulatie:						96,421.43
TOTAL GENERAL (fara TVA):						529,130.20
TVA:	19.00%					100,534.74
TOTAL GENERAL:						629,664.94

Intocmit,

SC INSTING PROJECT SRL

OBIECTIV: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Beneficiar: COMUNA BUNILA
Proiectant:

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
DOTARI						
1	01 MASA	buc	1.00	1,250.00	1,250.00	Fisa tehnica nr. 1
2	02 SCAUN	buc	2.00	280.00	560.00	Fisa tehnica nr. 2
TOTAL:				lei	1,810.00	
TVA:				euro	1,810.00	
TOTAL cu TVA:				19.00 %	lei	343.90
				lei	2,153.90	

Intocmit
SC INSTING PROIECT SRL

OBIECTIV: REPARAȚII INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE LA SALA DE CEREMONII
Beneficiar: FUNERARE ÎN SAT BUNILA, COMUNA BUNILA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Proiectant: _____

F5cp - Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Forma: dreptunghiulara Material: lemn Inaltime masa: 76 cm; (± 10) Grosime blat: 2 cm; Blatul este din lemn multistrat Lungime: 120 cm (± 10) Latime: 80 cm (± 10)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va asigura conditiile cerute de normativele tehnice privind proiectarea si executarea pieselor de mobilier.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie : 24 de luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

0



F5cp - Fisa tehnica nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUN

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici tehnice minimale: - scaun simplu - tip vizitator - structura din teava de otel - sezut cu burete + stofa - greutate suportata: 120 kg - dimensiuni: 53x53x84 (±5)		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va asigura conditiile cerute de normativele tehnice privind proiectarea si executarea pieselor de mobilier.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie 24 de luni		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		
0			

Intocmit,

SC INSTING PROIECT SRL