



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Satul de Marmură - Comuna Bunila

Casa lui Avram - finalizare lucrări de restaurare

În luna octombrie, au fost finalizate lucrările de restaurare menite a consolida structura istorică și să îmbunătățească performanța funcțională a celor două corpuri aferente Casei lui Avram din satul Bunila. Intervențiile au cuprins refacerea pardoselilor și planșeelor din lemn, restaurarea tâmplăriei și a sobelor, reparații ale tencuielilor tradiționale, tratarea și protejarea elementelor din lemn, precum și lucrări de termoizolare și îmbunătățire a infrastructurii interioare. De asemenea, au fost restaurate soclurile și paramentele din piatră, completate zidăriile de epocă și realizate finisaje conforme cu tehnicile tradiționale, respectând caracterul arhitectural al ansamblului.

Lucrările au inclus desfacerea pardoselilor din scânduri de lemn, refacerea stratului de nisip sub prisma de balast prin compactare cu rulou compresor, recondiționarea elementelor existente din lemn, completarea cu noi pardoseli din scânduri de brad, precum și aplicarea tratamentelor de ignifugare, insecto-fungicidare și băițuire pe bază de apă pentru protejarea suprafețelor interioare.

La partea superioară a clădirii, tavanele au fost curățate, desfăcute și refăcute tencuielile de lut la zonele cu structură din bârne. De asemenea, au fost executate reparații și tratamente de protecție asupra tavanelor din grinzi și scânduri de lemn, finalizate cu vopsire tradițională cu ulei de in ars. După înlocuirea elementelor putrezite și aplicarea de tratamente de protecție, podul a fost termoizolat cu celuloză de 20cm.

În ceea ce privește elementele de tâmplărie, au fost restaurate ferestrele duble din lemn cu geam simplu și ușa de acces în două canate, s-a realizat desfacerea și remontarea ferestrei cu căptușeală și a grilajelor metalice, iar componentele din lemn au fost tratate prin ignifugare și insecto-fungicidare pentru asigurarea durabilității acestora.

La baza clădirii, intervențiile au inclus completarea soclului și a suprafețelor placate cu lespezi de marmură, înlocuirea elementelor degradate ale paramentului de piatră și rostuirile realizate cu mortar de var hidroizolant îmbogățit cu spărtură de marmură, precum și execuția treptelor finisate cu marmură și turnarea celor brute existente, pentru readucerea ansamblului la coerența sa materială inițială.

Comuna Bunila, din jud. Hunedoara este beneficiară a unei finanțări nerambursabile pentru proiectul 'Satul de marmură', privind reabilitarea a 8 gospodării tradiționale din satele Alun și Bunila, în cadrul proiectului Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11. Turism și Cultură, Investiția I1 - Modernizarea / Reabilitarea Siturilor Turistice, Ruta satelor cu arhitectură tradițională, parte din programul 'România atractivă'.

VALOARE TOTALĂ PROIECT : 2,988,685.52 lei // TERMEN DE FINALIZARE : 30. 06. 2026

CONTACT:

Ioan BÂRSAN

manager proiect *Satul de Marmură*

ioan.barsan@salvasat.ro | 0721406062 | salvasat.ro | primariacomuneibunila.ro